


ZÁHON 01 (29,6 m²)



TRVALKY - NAVRŽENÉ - ZÁHON 01			
zkratka	latinský název	český název	počet ks
ahu	<i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i> 'Bressingham Glow'	sasanka	7
aja	<i>Anemone japonica</i> 'Whirlwind'	sasanka	5
ano	<i>Aster novae - angliae</i> 'Violetta'	hvězdnice	16
adu	<i>Aster dumosus</i> 'Alice Haslaw'	hvězdnice	16
dpi	<i>Dianthus plumarius</i> 'Ine'	hvozdík	12
dpd	<i>Dianthus plumarius</i> 'Doris'	hvozdík	12
epp	<i>Echinacea purpurea</i> 'Pink Double Delight'	třapatka	20
epw	<i>Echinacea purpurea</i> 'Primadonna White'	třapatka	20
gca	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'St. Ola'	kakost	12
kma	<i>Knautia macedonica</i> 'Melton Pastels'	chrastavec	12
CELKEM			132

CIBULOVINY - ZÁHON 01			
zkratka	latinský název	český název	počet ks
A1	<i>Allium sphaerocephalon</i>	česnek	200
A2	<i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'	česnek	100
C1	JUB - QUIET CONTRASTS	směs cibulovin	200
CELKEM			500

TRVALKY - STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ NEBO PŘESAZENÉ			
zkratka	latinský název	český název	počet ks
cac	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	třtina	51
CELKEM			51

před výsadbou budou stávající přesazované trsy travin zredukovány kvůli zmlazení

při provádění výkopových prací nutno dbát zvýšené opatrnosti na podzemní vedení nízkého napětí

trvalky budou rozmístěny a odsouhlaseny AD

vyšší trvalky budou situovány ke středu, nižší po okrajích, cibuloviny budou v celé ploše záhonu rovnoměrně promíchány mezi sebou, upřesněno dle AD

nedílnou součástí tohoto výkresu je technická zpráva

veškeré nejasnosti či případné změny oproti projektu je nutno konzultovat s autory projektu

veškeré rozměry je nutné ověřit v terénu dle stávajícího stavu

kótováno v metrech

REVIZE 01 25/03/12

AKCE
PASK KLATOVY
REVITALIZACE ZAHRADY
LOKALITA
p.č.: 4278, 503/1, 503/14, 503/15, 503/20, 469/1; Klatovy, k.ú. Klatovy [665797]
OBJEDNATEL
Město Klatovy - Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
IČO: 00255661
GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinné architektury

Land05 s.r.o.

Prvního pluku, 347/12a, 180 00 Praha 8

T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz

www.land05.cz

ČÁST
SO 01 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
ZPRACOVATEL ČÁSTI

Land05 Ateliér zahradní a krajinné architektury

Land05 s.r.o.

Prvního pluku, 347/12a, 180 00 Praha 8

T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz

www.land05.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Martina Forejtová, ČKA 03779
VYPRACOVALY
Ing. Martina Forejtová, ČKA 03779
Ing. Martina Havlová, PhD.
Bc. Klára Maierová

DATUM	STUPEŇ
08/ 2023	DUSP / DPS
NÁZEV VÝKRESU	

OSAZOVACÍ PLÁN - ZÁHON 01		
MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	2 x A4	08

AUTORIZACE	ČÍSLO PARÉ
------------	------------