

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská“

Číslo smlouvy dodavatele: 12/2025

Číslo smlouvy objednatele: 24/HO-INV/2025

OBSAH:

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla	6
6. Platební a fakturační podmínky	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	10
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	17
10. Vyšší moc	19
11. Doručování, formy právních úkonů	19
12. Odstoupení od smlouvy	19
13. Pojištění	20
14. Závěrečná ustanovení	21
15. Doložka obecního zřízení	22

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

TDS : Ing. Jan Velíšek

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města



a

Zhotovitel : SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Sídlo : Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČ : 25680595
DIČ : CZ25680595

Bankovní spojení



Číslo účtu

Datová schránka : v352awf

Zastoupen : Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD., jednatel společnosti

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

: Pavel Koudelka, obchodní ředitel



Ve věcech technických: Ing. Radek Terber, Vedoucí pobočky České Budějovice



Plátce DPH : ANO – ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.05.2025 a rozhodnutí zadavatele z 26.05.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Nečas

kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5

V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **do 10 kal. dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.**

Zahájení plnění díla: **považuje se den předání staveniště.**
- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději **do 3 měsíců od zahájení plnění** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.3 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den lhůty dle bodu 4.2 a objednatel dílo ve stejném termínu

převzme.

4.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5

- 4.5.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.
- 4.5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytné nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.
- 4.5.3 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.
- 4.5.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 16.05.2025.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem: 7.333.440,23 Kč bez DPH

z toho cena za **Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova** 3.698.976,56 Kč bez DPH
Rekonstrukce SSZ KT.07 Koldinova x Dukelská 3.634.463,67 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 8.873.462,68 Kč.

5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 16.05.2025 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
- Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

- 5.5.1 Zvýšení ceny díla:
- Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku ÚRS.
- Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného

dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.5.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.5.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.6 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 smlouvy o dílo.

- 6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
- 6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.
- 6.4
- 6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
 - IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - datum vystavení a datum splatnosti faktury,
 - datum uskutečnění plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
 - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
 - označení díla „**Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská**“,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
 - v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).
- 6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).
- 6.4.3. Objednatel prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.
- 7.2** Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.
- 7.3** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.
- 7.4** Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.
- 7.5 Délka záruční doby**
- 7.5.1** Záruční doba za celé dílo včetně technologie je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.
- 7.5.2** Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 7.6** Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.
- 7.7**
- 7.7.1** Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen v případě závady na technologickém provozu kuchyně nastoupit k odstranění závady do 24 hodin od nahlášení závady.
- 7.7.2** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas

uplatněnou.

- 7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.
- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí

souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,

- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatелеm nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí

díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 230 pracovníka hospodářského odboru p. Tomáš Denk a TDS.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,

- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu

urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
 - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
 - f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
 - g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
 - h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení

- j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- k) originály stavebních a montážních deníků,
- l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- m) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

Dokumenty v písm. b) - n) předání v elektronické podobě na elektronickém nosiči.

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. kalendářního dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- za 15. a každý následující kalendářní den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, vždy však minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů pro dokončení objektů uvedených v bodě 4.2. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Pro vyloučení pochybností ohledně výše smluvní pokuty: smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, resp. v případě dílčích termínů pak ceny části díla bez DPH, vždy však její výše nesmí být nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.2** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
- 9.3** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.
- 9.6** Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesáttisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.7** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.8** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.9** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.10**
- 9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.
- 9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.10.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

- 11.1** Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.
- 11.2** Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1** Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2

- 12.2.1** Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškození práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

- 13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.
- 13.2** Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1.

13.3

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1** Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 14.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručeného elektronického podpisu. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3

- 14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

- 14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
- 14.3.9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 26.05.2025, usnesením č. 12, bod č. 225/12.

V Klatovech

**Rudolf
Salvetr** Location:
Klatovy
Date:
2025.06.25
08:10:37+02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Ing. Bruno
Wertlen,
MSc., PhD.** Digitálně podepsal
Ing. Bruno Wertlen,
MSc., PhD.
Datum: 2025.06.17
08:43:38 +02'00'

.....
Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD.
Jednatel společnosti
(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Č. 3 – formulář změnového listu

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ : 25680595

Seznam poddodavatelů

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Zemní a stavební práce, kabeláž, demontáže, geodetické práce, dopravní značení, DIO, revize	Cca 38%

Celkem38 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Praze dne 16.05.2025

www.swarco.com

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., IČ / ID: 25680595, DIČ / VAT: CZ25680595

T. +420 241 441 024, E. office.stcz@swarco.com, Sídlo firmy / Registered Office: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika, Soudní příslušnost / Reg. Court: Obvodní soud pro Prahu 4, Obchodní rejstřík / Commercial Register

No.: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 60652, Jednatel společnosti / Managing Director: Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD.

Bankovní spojení / Bank account: (CZK) 5010015962/5500, IBAN: CZ76 5500 0000 0050 1001 5962,

(EUR) 4937199002/5500 IBAN: CZ13 5500 0000 0049 3719 9002, Raiffeisenbank a.s., SWIFT/BIC: RZBCCZPP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KT05
Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

KSO:
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 15.05.2025

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ: 00255661
DIČ:

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 698 976,56
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 698 976,56	776 785,08
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 475 761,64
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

KT05

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Místo:

Klatovy

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 698 976,56	4 475 761,64
1	Ostatní náklady	286 210,00	346 314,10
2	Technologie SSZ + montáž	1 551 335,80	1 877 116,32
3	Kabeláž	1 026 964,27	1 242 626,77
4	Demontáže	84 736,90	102 531,65
6	Vrchní vrstvy	507 473,34	614 042,74
7	Dopravní značení	242 256,25	293 130,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

286 210,00

DPH základní
snížená

Základ daně
286 210,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
60 104,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

346 314,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	286 210,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	286 210,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	125 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	59 560,00
VRN6 - Územní vlivy	27 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	54 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 286 210,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 286 210,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 900,00

1	K	010001001R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus			22 000,00
2	K	010001002R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně dokumentace	kus			15 000,00
3	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus			3 500,00
4	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	kus			38 400,00
5	K	013203003R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k dopravnímu značení	kus			28 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus			19 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 59 560,00

7	K	044002000	Revize	kus			10 560,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus			24 000,00
9	K	045002001R	Realizační inženýring	kus			25 000,00

D VRN6 Územní vlivy 27 800,00

10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus			16 800,00
11	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	kus			11 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 18 250,00

12	K	070001000	Provozní vlivy	kus			18 250,00
----	---	-----------	----------------	-----	--	--	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 54 700,00

13	K	091003001R	Přechodné dopravní značení	kus			16 700,00
14	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus			38 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stažení dopravních dat z řadiče, zhotovení dokumentace pro zkušební provoz s případnou jednou úpravou SW řadiče - naprogramování a nahrání SW

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Objekt:

2 - Technologie SSZ + montáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 551 335,80

DPH základní
snížená

Základ daně
1 551 335,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
325 780,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 877 116,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 2 - Technologie SSZ + montáž

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 551 335,80
PSV - Práce a dodávky PSV	500,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	500,00
M - Práce a dodávky M	1 549 335,80
21-M - Elektromontáže	15 710,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 533 625,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 2 - Technologie SSZ + montáž

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 551 335,80

D		PSV	Práce a dodávky PSV				500,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				500,00
1	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			250,00
2	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus			250,00
D		M	Práce a dodávky M				1 549 335,80
D		21-M	Elektromontáže				15 710,00
3	M	34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m			801,00
4	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			819,00
5	M	34143306	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2	m			5 487,50
6	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			3 412,50
7	M	34143332	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 12x0,75mm2	m			2 276,00
8	K	741120502	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 16	m			1 184,00
9	K	220300529R	Ukončení šňůr lisovací trubičkou	kus			1 730,00
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 533 625,80
10	K	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW a montáže	kus			465 000,00
11	K	404452796R	Základ řadiče	kus			9 500,00
12	K	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus			979,00
13	K	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus			463,00
14	K	404452789R	Radiohodiny DCF	kus			7 200,00
15	K	220960091R	Montáž základu řadiče vč dodání betonu	kus			10 500,00
16	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus			7 000,00
17	K	404452793R	Ruční řízení	kus			13 320,00
18	K	220960182R	Montáž ručního řízení	kus			1 492,00
19	K	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál	kus			20 060,00
20	K	404452712R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V směrový signál	kus			54 650,00
21	K	404452713R	LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V zelená šipka	kus			7 804,00
22	K	404452714R	LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V žlutý chodec	kus			3 773,00
23	K	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V	kus			60 352,00
24	K	404452703R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál	kus			23 490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	404452704R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V směrový signál	kus			50 976,00
26	K	404452705R	LED - Dopravní návěstidlo 1 x 300/230V žlutý chodec	kus			5 145,00
27	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus			10 150,00
28	K	220960044	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník	kus			16 500,00
29	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednodokomorového na stožár	kus			4 350,00
30	K	220960032	Montáž sestaveného návěstidla jednodokomorového na výložník	kus			2 750,00
31	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus			11 600,00
32	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m			847,80
33	K	404452799R	Videosouprava - 2 kamery	kus			178 928,00
34	K	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus			6 340,00
35	K	220960120	Montáž dopravního videodetektoru na výložník	kus			400,00
36	K	220960007R	Montáž třmenu videodetekce	kus			3 000,00
37	K	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus			11 000,00
38	K	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus			11 400,00
39	K	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus			9 360,00
40	K	404452782R.1	Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus			7 800,00
41	K	404452783R	Třmen návěstidla 300 nad jízdní pruhy, pojízdný	kus			7 038,00
42	K	220960006R	Montáž třmenu návěstidla na výložníku	kus			6 750,00
43	K	404452784R	Celoplošné senzorické chodecké tlačítko	kus			20 560,00
44	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus			3 048,00
45	K	220960126R	Nastavení celosenzorického tlačítka v řadiči	kus			1 600,00
46	K	404452786R	Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus			11 200,00
47	K	220860068R	Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus			1 200,00
48	K	404452787R	Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus			21 200,00
49	K	220860067R	Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus			1 200,00
50	M	404452789R	Akustické návěští pro nevidomé k celosenzorickému tlačítku	kus			34 560,00
51	K	220860069R	Montáž akustické signalizace SZN-1	kus			3 040,00
52	K	404452887R	Preference IZS/MHD - RSU jednotka	kus			194 000,00
53	K	220960189R	Softwarová úprava řadiče pro preferenci IZS/MHD	kus			27 000,00
54	K	404452793	Switch s optickým výstupem pro připojení DRÚ a dopravního řadiče	kus			23 000,00
55	K	220960187R.1	Softwarová úprava dopravně řídicí ústředny	kus			18 000,00
56	K	220960187R	Montáž připojení SSZ k dopravně řídicí ústředně vč. nadefinování nového SSZ na DRÚ	kus			37 500,00
57	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus			37 380,00
58	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus			100,00
P			Poznámka k položce: Regulace a aktivace první signální skupiny bez použitím montážní				
59	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus			38 130,00
60	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus			14 420,00
61	K	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod			3 600,00
62	K	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus			8 600,00
63	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus			2 400,00
64	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus			1 970,00
D			HZS Hodinové zúčtovací sazby				
65	K	HZS3239R	Montážní práce oceněné HZS	hod			1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Objekt:

3 - Kabeláž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 026 964,27

DPH základní
snížená

Základ daně
1 026 964,27
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
215 662,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 242 626,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 3 - Kabeláž

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 026 964,27
K - Elektroinstalace	18 516,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	18 516,00
M - Práce a dodávky M	483 152,40
21-M - Elektromontáže	470 686,40
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	12 466,00
001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy	525 295,87

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 3 - Kabeláž

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 026 964,27

D	K	Elektroinstalace				18 516,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud				18 516,00
1	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m		5 616,00
P	Poznámka k položce: ☐ U/FTP, průměr kabelu 7,3mm					
VV	260*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
2	K	742124002R	Protážení kabelů datových FTP	m		11 700,00
3	K	220300697R	Ukončení kabelu FTP Cat 6	kus		1 200,00
D	M	Práce a dodávky M				483 152,40
D	21-M	Elektromontáže				470 686,40
4	K	316740603R	výložníkový stožár 3,0 m - středně těžký	kus		28 883,00
5	K	316740605R	výložníkový stožár 4,0 m - středně těžký	kus		33 972,00
6	K	316740606R	výložníkový stožár 4,5 m- středně těžký	kus		40 743,00
7	K	316740607R	výložníkový stožár 5,0 m- středně těžký	kus		41 210,00
8	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus		37 824,00
9	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus		14 160,00
10	K	316740711R	chodecký stožár 3,4 m	kus		35 655,00
11	K	316740712R	chodecký stožár 3,8 m	kus		12 493,00
12	K	316740622R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus		6 332,00
13	K	220960092R	Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + montáž chodeckého stožáru na základ	kus		16 492,00
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus		9 456,00
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus		500,00
16	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus		500,00
17	K	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus		17 550,00
18	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus		7 830,00
19	K	316740621R	stožárová výzbroj - dvířka	kus		10 737,00
20	K	220111869R	Nátěr zemnicího pásku/drátu	kus		1 503,00
21	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus		954,00
22	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus		11 025,00
23	K	316740624R	těsnící pěna	kus		176,00
24	M	24642030	ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot	kg		106,00
25	K	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá	kg		428,00
26	K	316740623R	štítek na označení kabelů	kus		117,00
27	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus		364,00
28	K	404452568R	svorka SR 02	kus		324,00
29	K	404452569R	svorka SR 03	kus		245,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m			5 187,00
31	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			9 044,00
32	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m			4 004,00
33	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m			5 855,85
VV			143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
34	K	210812081	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			2 822,00
35	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm ²	m			7 922,35
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 14,6mm				
VV			83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
36	K	220300623	Ukončení kabelu návěštního nelepící páskou do 12x1/1,5	kus			2 436,00
37	K	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12žilového včetně změření izolačního stavu	kus			3 800,00
38	K	210812111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			8 228,00
39	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm ²	m			42 858,20
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 20,1mm				
VV			242*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
40	K	220300625	Ukončení kabelu návěštního nelepící páskou do 24x1/1,5	kus			12 720,00
41	K	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24žilového včetně změření izolačního stavu	kus			18 540,00
42	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			1 530,00
43	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m			11 592,00
VV			45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
44	K	220552561R	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	kus			348,00
45	K	220552562R	Drátová forma kabelů do 20 vodičů	kus			800,00
46	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus			3 420,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				12 466,00
47	M	341111692R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m			931,00
48	K	220060432R	Položení výstražné folie šířky 22 cm	m			1 596,00
49	K	220182022R	Uložení mikrotrubky do kabelového lože	m			2 852,00
50	M	R024.1	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/16	m			36,00
51	M	R025.1	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/4	m			1 584,00
52	M	R026.1	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/8	m			396,00
53	M	R027	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/12	m			216,00
54	M	R048	koncovka mikrotrubek	kus			2 156,00
55	K	R123	Montáž koncovky mikrotrubky	kus			2 090,00
56	M	R028	Spojka mikrotrubek pro pro optické vlákno voděodolná	kus			324,00
57	K	R121	Montáž optické spojky	kus			285,00
D 001			Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy				525 295,87
58	K	141721119R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m			425 436,00
VV			25*2 "rameno VA				
VV			19,5*2 "rameno VC				
VV			21,5*2 "rameno VE				
VV			Součet				
59	K	210810027R	protážení kabelů chráničkami pod vozovkou - řízený protlak	m			13 338,00
VV			25*4 "rameno VA				
VV			19,5*8 "rameno VC				
VV			21,5*4 "rameno VE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet					
60	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km			5 173,70
61	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3			5 036,31
VV		0,6*0,6*0,6*1,3*4 "chodecké stožáry					
VV		0,6*0,6*1,6*1,3*4 "výložníkový stožár (sloup č.1 na stávajícím základu), přesunutý VO					
VV		HL_1	Součet				
62	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3			343,61
VV		HL_1*0,3					
63	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m			35 934,00
VV		HL_2	61+45				
64	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m			5 136,00
VV		HL_3	12				
65	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m			11 236,00
66	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m			1 632,00
67	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m			11 236,00
68	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m			2 340,00
69	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3			1 119,86
VV		0,6*0,6*0,6*4 "chodecké stožáry					
VV		0,6*0,6*1,6*4 "výložníkový stožár (sloup č.1 na stávajícím základu), přemístěné VO					
VV		0,2*0,35*HL_2					
VV		0,2*0,5*HL_3					
VV		PREM	Součet				
70	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3			1 803,56
VV		PREM*9					
71	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			459,73
VV		PREM					
72	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			5 071,10
VV		PREM*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Objekt:

4 - Demontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 736,90

DPH základní
snížená

Základ daně
84 736,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 794,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

102 531,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 4 - Demontáže

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		84 736,90
M - Práce a dodávky M - Demontáž		84 736,90
21-M - Elektromontáže		8 118,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		76 618,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 4 - Demontáže

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 84 736,90

D M Práce a dodávky M - Demontáž 84 736,90

D 21-M Elektromontáže 8 118,00

1	K	218813081	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m		3 818,00
2	K	218813111	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m		2 300,00
3	K	218813112	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 24x2,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m		1 748,00
4	K	218813035	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m		252,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 76 618,90

5	K	220111492R	Demontáž-drát forma kabelů do 20 vodičů	kus		445,00
6	K	220111493R	Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů	kus		356,00
7	K	220700683R	Demontáž jističe 3/20A	kus		106,00
8	K	220700696R	Demontáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník	kus		2 004,00
9	K	220700699R	Demontáž kabelu ze stožárové svorkovnice	kus		1 053,00
10	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus		4 000,00
11	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus		10 672,00
12	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus		445,00
13	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus		2 668,00
14	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus		500,00
15	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3		10 400,83

VV		4*0,6*0,6*1,6 "výložníkový sloup				
VV		1*0,6*0,6*1,6 "sloup VO				
VV		4*0,6*0,6*0,6 "chodecký				
VV	DEM_1	Součet				

16	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		1 834,56
----	---	-----------	--	---	--	----------

VV		DEM_1*2				
VV		Součet				

17	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t		344,45
----	---	-----------	--	---	--	--------

18	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t		1 213,06
----	---	-----------	---	---	--	----------

VV		DEM_1*2*9				
VV		Součet				

19	K	228960005	Demontáž výložníku ze stožáru	kus		5 000,00
20	K	228960031	Demontáž návěstidla jednokomorového ze stožáru	kus		1 335,00
21	K	228960032	Demontáž návěstidla jednokomorového z výložníku	kus		1 190,00
22	K	228960036	Demontáž návěstidla dvoukomorového ze stožáru	kus		3 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ		Cena celkem [CZK]
23	K	228960041	Demontáž návěstidla tříkomorového ze stožáru	kus		3 892,00
24	K	228960044	Demontáž návěstidla tříkomorového průměru 300 mm z výložníku	kus		7 140,00
25	K	228960113	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé z návěstidla	kus		2 224,00
26	K	228960126	Demontáž tlačítka pro chodce na stožár	kus		1 112,00
27	K	228960134	Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus		2 224,00
28	K	228960182	Demontáž řadiče přes šest světelných skupin	kus		12 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

507 473,34

DPH základní
snížená

Základ daně
507 473,34
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
106 569,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

614 042,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 6 - Vrchní vrstvy

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	507 473,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 273,00
M - Práce a dodávky M	505 200,34
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	505 200,34

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 6 - Vrchní vrstvy

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 507 473,34

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 273,00	
1	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus		2 273,00	
D M		Práce a dodávky M				505 200,34	
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				505 200,34	
2	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2		560,00	
VV		KS_Z					
VV		F001					
VV		Součet					
3	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3		48,30	
VV		"přebytečná ornice"					
VV		F001*0,1					
VV		Součet					
4	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3		18,90	
VV		"přebytečná ornice"					
VV		F001*0,1					
VV		Součet					
5	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		488,78	
VV		"přebytečná ornice"					
VV		F001*0,1*1,9					
VV		Součet					
6	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		10 657,50	
VV		KS_CH_DL					
VV		Součet					
7	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2		313,50	
VV		KS_Z					
VV		Součet					
8	K	460581121	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2		500,50	
VV		KS_Z					
VV		Součet					
9	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného při elektromontážích	m2		162 067,50	
VV		KS_CH_DL					
VV		Součet					
10	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2		25 382,50	
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	3	124 156,20	
VV		KS_CH_DL*1,03					
12	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m		2 467,50	
VV		"snížení obrubníku u přesunu popelnic" 2,5					
VV		Součet					
13	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2		56 595,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M	Cena celkem [CZK]
	VV		KS_CH_DL			
	VV		Součet			
14	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2		62 842,50
	VV		KS_CH_DL			
	VV		Součet			
15	K	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m		427,50
	VV		"snížení obrubníku u přesunu popelnic" 2,5			
	VV		Součet			
16	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t		3 392,36
17	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t		25 221,47
	VV		73,747*19 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
18	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t		18 068,02
19	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t		1 421,77
20	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t		10 570,54
	VV		30,908*19 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova

Objekt:

7 - Dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

IČ:

00255661

DIČ:

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

IČ:

25680595

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 256,25

DPH základní
snížená

Základ daně
242 256,25
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
50 873,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

293 130,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 7 - Dopravní značení

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	242 256,25
HSV - Práce a dodávky HSV	242 256,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	242 256,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240430_PDPS_Tyršova - Podbranská - Vrbova
Objekt: 7 - Dopravní značení

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 242 256,25

D HSV Práce a dodávky HSV 242 256,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 256,25

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			30 912,00
2	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus			2 024,00
3	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus			1 216,00
4	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus			1 216,00
5	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus			4 048,00
6	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus			288,00
7	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus			288,00
8	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m			752,00
9	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m			942,50
10	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2			20 097,75
	VV		10,5*0,5 "stopčáry				
	VV		9,5*3+10*3+10,5*3 "přechod				
	VV		Součet				
11	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m			35 820,00
	VV		9,5+10+10,5				
12	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m			325,00
13	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			3 333,75
	VV		10,5*0,5 "stopčáry				
	VV		9,5*3+10*3+10,5*3 "přechod				
	VV		Součet				
14	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			5 429,25
	VV		10,5*0,5 "stopčáry				
	VV		9,5*3+10*3+10,5*3 "přechod				
	VV		Součet				
15	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus			956,00
16	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus			2 387,00
17	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m			1 001,00
18	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			131 220,00
	VV		13*0,5 "stopčáry				
	VV		9,5*3+10*3+10,5*3 "přechod				
	VV		1*5*5 "šipky				
	VV		Součet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KT07
Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

KSO:
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 15.05.2025

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ: 00255661
DIČ:

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 634 463,67
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 634 463,67	Výše daně 763 237,37
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 397 701,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	KT07		
Stavba:	250217_PDPS_Koldinova - Dukelská		
Místo:	Klatovy	Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 634 463,67	4 397 701,04
1	Ostatní náklady	290 210,00	351 154,10
2	Technologie SSZ + montáž	1 583 538,90	1 916 082,07
3	Kabeláž	992 744,52	1 201 220,87
4	Demontáže	77 413,91	93 670,83
6	Vrchní vrstvy	463 603,42	560 960,14
7	Dopravní značení	226 952,92	274 613,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

IČ:

00255661

DIČ:

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

IČ:

25680595

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

290 210,00

DPH základní
snížená

Základ daně
290 210,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
60 944,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

351 154,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: Zadavatel: Město Klatovy Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum: 15.05.2025 Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	290 210,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	290 210,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	129 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	59 560,00
VRN6 - Územní vlivy	27 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	54 700,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 290 210,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 290 210,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 129 900,00

1	K	010001001R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus			22 000,00
2	K	010001002R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně dokumentace	kus			19 000,00
3	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus			3 500,00
4	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	kus			38 400,00
5	K	013203003R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k dopravnímu značení	kus			28 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus			19 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 59 560,00

7	K	044002000	Revize	kus			10 560,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus			24 000,00
9	K	045002001R	Realizační inženýring	kus			25 000,00

D VRN6 Územní vlivy 27 800,00

10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus			16 800,00
11	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	kus			11 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 18 250,00

12	K	070001000	Provozní vlivy	kus			18 250,00
----	---	-----------	----------------	-----	--	--	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 54 700,00

13	K	091003001R	Přechodné dopravní značení	kus			16 700,00
14	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus			38 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stažení dopravních dat z řadiče, zhotovení dokumentace pro zkušební provoz s případnou jednou úpravou SW řadiče - naprogramování a nahrání SW

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt:

2 - Technologie SSZ + montáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 583 538,90

DPH základní
snížená

Základ daně
1 583 538,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
332 543,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 916 082,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt: 2 - Technologie SSZ + montáž

Místo: Zadavatel: Město Klatovy Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum: 15.05.2025 Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 583 538,90
PSV - Práce a dodávky PSV	500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	500,00
M - Práce a dodávky M	1 581 538,90
21-M - Elektromontáže	13 227,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 568 311,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 2 - Technologie SSZ + montáž

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 583 538,90

D	PSV		Práce a dodávky PSV				500,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				500,00
1	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			250,00
2	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus			250,00
D	M		Práce a dodávky M				1 581 538,90
D	21-M		Elektromontáže				13 227,00
3	M	34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m			534,00
4	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			546,00
5	M	34143306	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2	m			3 731,50
6	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			2 320,50
7	M	34143332	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 12x0,75mm2	m			2 845,00
8	K	741120502	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 16	m			1 480,00
9	K	220300529R	Ukončení šňůr lisovací trubičkou	kus			1 770,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 568 311,90
10	K	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW a montáže	kus			465 000,00
11	K	404452796R	Základ řadiče	kus			9 500,00
12	K	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus			979,00
13	K	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus			463,00
14	K	404452789R	Radiohodiny DCF	kus			7 200,00
15	K	220960091R	Montáž základu řadiče vč dodání betonu	kus			10 500,00
16	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus			7 000,00
17	K	404452793R	Ruční řízení	kus			13 320,00
18	K	220960182R	Montáž ručního řízení	kus			1 492,00
19	K	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál	kus			50 150,00
20	K	404452713R	LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V zelená šipka	kus			3 902,00
21	K	404452714R	LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V žlutý chodec	kus			7 546,00
22	K	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V	kus			75 440,00
23	K	404452703R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál	kus			46 980,00
24	K	404452706R	LED - Jednokomorové náv. 1x 300/230V vyklizovací zelená šipka včetně kontrastního rámu	kus			8 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus			7 250,00
26	K	220960044	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník	kus			11 000,00
27	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus			5 800,00
28	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus			14 500,00
29	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m			894,90
30	K	404452798R	Videosouprava - 1 kamera	kus			56 850,00
31	K	404452799R	Videosouprava - 2 kamery	kus			178 928,00
32	K	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus			9 510,00
33	K	220960120	Montáž dopravního videodetektoru na výložník	kus			500,00
34	K	220960007R	Montáž třmenu videodetekce	kus			3 750,00
35	K	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus			13 750,00
36	K	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus			16 150,00
37	K	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus			13 260,00
38	K	404452782R.1	Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus			7 800,00
39	K	220960006R	Montáž třmenu návěstidla na výložníku	kus			4 500,00
40	K	4044527841R	Rozpínací chodecké tlačítko pro nevidomé	kus			10 280,00
41	K	404452784R	Celoplošné senzorické chodecké tlačítko	kus			20 560,00
42	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus			4 572,00
43	K	220960126R	Nastavení celosenzorického tlačítka v řadiči	kus			1 600,00
44	K	404452786R	Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus			11 200,00
45	K	220860068R	Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus			1 200,00
46	K	404452787R	Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus			21 200,00
47	K	220860067R	Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus			1 200,00
48	K	404452788R	Akustické návěstí pro nevidomé SZN - 1	kus			25 920,00
49	M	404452789R	Akustické návěstí pro nevidomé k celosenzorickému tlačítku	kus			17 280,00
50	K	220860069R	Montáž akustické signalizace SZN-1	kus			3 800,00
51	K	404452887R	Preference IZS/MHD - RSU jednotka	kus			194 000,00
52	K	220960189R	Softwarová úprava řadiče pro preferenci IZS/MHD	kus			27 000,00
53	K	404452793	Switch s optickým výstupem pro připojení DRÚ a dopravního řadiče	kus			23 000,00
54	K	220960187R.1	Softwarová úprava dopravně řídicí ústředny	kus			18 000,00
55	K	220960187R	Montáž připojení SSZ k dopravně řídicí ústředně vč. nadefinování nového SSZ na DRÚ	kus			37 500,00
56	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus			37 380,00
57	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus			100,00
P			Poznámka k položce:  Regulace a aktivace první signální skupiny bez použitím montážní				
58	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus			19 065,00
59	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus			24 720,00
60	K	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod			3 600,00
61	K	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus			8 600,00
62	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus			2 400,00
63	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus			1 970,00
D			HZZ Hodinové zúčtovací sazby				
64	K	HZZ3239R	Montážní práce oceněné HZZ	hod			1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt:

3 - Kabeláž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

992 744,52

DPH základní
snížená

Základ daně
992 744,52
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
208 476,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 201 220,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 3 - Kabeláž
Místo:
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum: 15.05.2025
Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	992 744,52
K - Elektroinstalace	22 248,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	22 248,00
M - Práce a dodávky M	530 669,20
21-M - Elektromontáže	512 617,20
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	18 052,00
001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy	439 827,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 3 - Kabeláž

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 992 744,52

D K Elektroinstalace 22 248,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 22 248,00

1	K	742124002R	Protážení kabelů datových FTP	m			5 202,00
2	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m			15 606,00

P	Poznámka k položce: U/FTP, průměr kabelu 7,3mm						
VV	289*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
3	K	220300697R	Ukončení kabelu FTP Cat 6	kus			1 440,00

D M Práce a dodávky M 530 669,20

D 21-M Elektromontáže 512 617,20

4	K	316740605R	výložníkový stožár 4,0 m - středně těžký	kus			33 972,00
5	K	316740606R	výložníkový stožár 4,5 m- středně těžký	kus			81 486,00
6	K	316740607R	výložníkový stožár 5,0 m- středně těžký	kus			41 210,00
7	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus			37 824,00
8	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus			14 160,00
9	K	316740711R	chodecký stožár 3,4 m	kus			47 540,00
10	K	316740712R	chodecký stožár 3,8 m	kus			12 493,00
11	K	316740622R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus			7 915,00
12	K	220960092R	Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + montáž chodeckého stožáru na základ	kus			20 615,00
13	K	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus			17 550,00
14	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus			7 830,00
15	K	316740621R	stožárová výzbroj - dvířka	kus			10 737,00
16	K	220111869R	Nátěr zemnicího pásku/drátu	kus			1 503,00
17	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus			954,00
18	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus			11 025,00
19	K	316740624R	těsnící pěna	kus			176,00
20	M	24642030	ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot	kg			106,00
21	K	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá	kg			428,00
22	K	316740623R	štítek na označení kabelů	kus			252,00
23	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus			784,00
24	K	404452568R	svorka SR 02	kus			324,00
25	K	404452569R	svorka SR 03	kus			280,00
26	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m			4 290,00
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			7 480,00
28	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m			3 696,00
29	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m			5 405,40
VV	132*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	210812081	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			816,00
31	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m			2 290,80
P VV			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 14,6mm 24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
32	K	220300623	Ukončení kabelu návěštního nelepící páskou do 12x1/1,5	kus			1 218,00
33	K	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12žilového včetně změření izolačního stavu	kus			1 900,00
34	K	210812111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			3 910,00
35	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m			20 366,50
P VV			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 20,1mm 115*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
36	K	220300625	Ukončení kabelu návěštního nelepící páskou do 24x1/1,5	kus			16 960,00
37	K	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24žilového včetně změření izolačního stavu	kus			24 720,00
38	K	210812112	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			5 610,00
39	M	34111169	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x2,5mm2	m			60 340,50
P VV			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 22,5mm 165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
40	K	220552562R	Drátová forma kabelů do 20 vodičů	kus			1 600,00
41	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus			2 850,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				18 052,00
42	M	341111692R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m			770,00
43	K	220060432R	Položení výstražné folie šířky 22 cm	m			1 320,00
44	K	220182022R	Uložení mikrotrubky do kabelového lože	m			2 277,00
45	M	R024	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/16	m			54,00
46	M	R025	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/4	m			756,00
47	M	R026	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/8	m			576,00
48	M	R027	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/12	m			396,00
49	M	R029	Mikrotrubka pro optické vlákno 16/12	kus			72,00
50	M	R048	koncovka mikrotrubek	kus			1 960,00
51	K	R123	Montáž koncovky mikrotrubky	kus			1 900,00
52	M	R028	Spojka mikrotrubek pro pro optické vlákno voděodolná	kus			648,00
53	K	R121	Montáž optické spojky	kus			570,00
54	M	R046	SFP modul	kus			1 866,00
55	K	R118	montáž SFP modulu	kus			500,00
56	M	R047	optická kazeta	kus			2 998,00
57	K	R119	Instalace kazety v řadiči	kus			1 389,00
D 001			Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy				439 827,32
58	K	141721119R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m			338 415,00
VV			12*2 "rameno VD				
VV			17*2 "rameno PE				
VV			23,5*2 "rameno VA				
VV			Součet				
59	K	210810027R	protážení kabelů chráničkami pod vozovkou - řízený protlak	m			31 356,00
VV			12*2*9 "rameno VD				
VV			17*2*9 "rameno PE				
VV			23,5*2*6 "rameno VA				
VV			Součet				
60	K	210810028R	protážení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou	m			2 574,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,5*4 "rameno VB				
61	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km			4 279,00
62	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3			5 379,98
	VV		0,6*0,6*1,6*1,3*4 "vyložnikovy sloupy				
	VV		0,6*0,6*0,6*1,3*5 "chodecke sloupy				
	VV	SL_1	Součet				
63	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3			366,96
	VV		SL_1*0,3				
64	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m			18 645,00
	VV	HL_01	55				
65	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m			1 070,00
	VV	HL_50	2,5				
66	K	460161512	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 3	m			10 725,00
	VV	HL_03	16,5				
67	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m			5 830,00
68	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m			340,00
69	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m			2 739,00
70	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m			5 830,00
71	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m			487,50
72	K	460431532	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 140 cm z horniny tř I skupiny 3	m			4 884,00
73	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3			914,76
	VV		0,6*0,6*1,6*4 "vyložnikovy sloupy				
	VV		0,6*0,6*0,6*5 "chodecke sloupy				
	VV		0,2*0,35*HL_01				
	VV		0,2*0,5*HL_50				
	VV		0,2*0,65*HL_03				
	VV	PREM	Součet				
74	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3			1 473,24
	VV		PREM*9				
75	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			375,53
	VV		PREM				
76	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t			4 142,35
	VV		PREM*1,8				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt:

4 - Demontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 413,91

DPH základní
snížená

Základ daně

77 413,91

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

16 256,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 670,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 4 - Demontáže

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	77 413,91
M - Práce a dodávky M - Demontáž	77 413,91
21-M - Elektromontáže	7 511,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	69 902,91

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 4 - Demontáže

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 77 413,91

D M Práce a dodávky M - Demontáž 77 413,91

D	21-M	Elektromontáže					7 511,00
1	K	218813081	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m			2 311,50
2	K	218813111	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m			2 863,50
3	K	218813112	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 24x2,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m			2 336,00
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					69 902,91
4	K	220111492R	Demontáž-drát forma kabelů do 20 vodičů	kus			356,00
5	K	220111493R	Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů	kus			445,00
6	K	220700683R	Demontáž jističe 3/20A	kus			106,00
7	K	220700696R	Demontáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník	kus			1 336,00
8	K	220700699R	Demontáž kabelu ze stožárové svorkovnice	kus			1 053,00
9	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus			4 000,00
10	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus			10 672,00
11	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3			8 800,70
VV		4*0,6*0,6*1,6 "vyložníkový sloup					
VV		4*0,6*0,6*0,6 "chodecký					
VV	DEM_1	Součet					
12	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			1 552,32
VV		DEM_1*2					
VV		Součet					
13	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t			291,46
14	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t			1 026,43
VV		DEM_1*2*9					
VV		Součet					
15	K	228960005	Demontáž výložníku ze stožáru	kus			5 000,00
16	K	228960031	Demontáž návěstidla jednokomorového ze stožáru	kus			1 335,00
17	K	228960036	Demontáž návěstidla dvoukomorového ze stožáru	kus			3 560,00
18	K	228960041	Demontáž návěstidla tříkomorového ze stožáru	kus			2 224,00
19	K	228960044	Demontáž návěstidla tříkomorového průměru 300 mm z výložníku	kus			4 760,00
20	K	228960113	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé z návěstidla	kus			2 224,00
21	K	228960126	Demontáž tlačítka pro chodce na stožár	kus			1 112,00
22	K	228960134	Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus			2 224,00
23	K	228960171	Demontáž skříňky ručního řízení (RR) ze skříňné řadiče	kus			445,00
24	K	228960182	Demontáž řadiče přes šest světelných skupin	kus			12 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena celkem [CZK]
25	K	228960165R	Demontáž zapojení indukčních smyček	kus	4 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

463 603,42

DPH základní
snížená

Základ daně
463 603,42
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
97 356,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

560 960,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt: 6 - Vrchní vrstvy

Místo:		Datum:	15.05.2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	463 603,42
M - Práce a dodávky M	463 603,42
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	463 603,42

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 6 - Vrchní vrstvy

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 463 603,42

D M Práce a dodávky M 463 603,42

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 463 603,42

1	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2		199,50
	VV		KS_Z			
	VV		Součet			
2	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		5 379,50
	VV		KS_CH_DL			
	VV		Součet			
3	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2		324,90
	VV		KS_Z			
	VV		Součet			
4	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2		518,70
	VV		KS_Z			
	VV		Součet			
5	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2		10 653,60
	VV		KS_VOZ_AB			
	VV		Součet			
6	K	460881114	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2		34 006,60
	VV		KS_VOZ_AB			
	VV		Součet			
7	K	460881211	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 4 cm	m2		39 931,70
	VV		KS_VOZ_AB			
	VV		Součet			
8	K	460881212	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 5 cm	m2		41 244,10
	VV		KS_VOZ_AB			
	VV		Součet			
9	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 4 cm	m2		42 112,60
	VV		KS_VOZ_AB			
	VV		Součet			
10	K	460881512	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2		4 532,50
	VV		"žulová dlažba" 4,9			
	VV		Součet			
11	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2		785,00
12	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2		81 805,50
	VV		KS_CH_DL			
	VV		Součet			
13	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2		24 667,50
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2		12 168,80
	VV		KS_CH_DL*0,2 "doplnění stávající dlažby - odhad 20%"			
	VV		Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2			31 539,20
	VV		KS_CH_DL				
	VV		KS_VOZ_AB				
	VV		Součet				
16	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2			2 972,20
	VV		KS_VOZ_AB				
	VV		Součet				
17	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2			2 972,20
	VV		KS_VOZ_AB				
	VV		Součet				
18	K	468021121	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek drobných do písku spáry nezalitě	m2			837,90
	VV		"žulová dlažba" 4,9				
	VV		Součet				
19	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2			31 720,50
	VV		KS_CH_DL				
	VV		Součet				
20	K	468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m			4 587,00
	VV		13,2+14,6				
	VV		Součet				
21	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m			3 132,00
	VV		12,5+16,5				
22	K	460892121	Osazení betonového obrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m			16 414,00
23	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m			6 029,10
	VV		29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
24	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t			3 834,24
25	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t			28 506,73
	VV		83,353*19 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
26	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			2 955,44
27	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			15 972,04
	VV		59,392+5,8				
28	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			1 042,93
29	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t			1 512,48
30	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t			11 244,96
	VV		32,88*19 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt:

7 - Dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Projektant:

SWARCO Traffic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

IČ:

00255661

DIČ:

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

IČ:

25680595

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 952,92

DPH základní
snížená

Základ daně
226 952,92
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
47 660,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

274 613,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská

Objekt: 7 - Dopravní značení

Místo:

Datum: 15.05.2025

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	226 952,92
HSV - Práce a dodávky HSV	226 952,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	226 952,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250217_PDPS_Koldinova - Dukelská
Objekt: 7 - Dopravní značení

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: SWARCO Traffic CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 226 952,92

D HSV Práce a dodávky HSV 226 952,92


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 952,92

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			15 456,00
2	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus			2 024,00
3	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus			1 216,00
4	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus			1 216,00
5	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			1 250,00
6	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus			5 228,00
7	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus			3 138,00
8	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus			1 932,00
9	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus			288,00
10	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m			752,00
11	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m			9 773,00
	VV		47+20,5+52,5 "smer VA				
	VV		10+42 "smer VB				
	VV		46,5+15+56+37,5 "smer VC				
	VV		10 "smer VD				
	VV		Součet				
12	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m			2 139,00
	VV		30+30+16,5+16,5				
13	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2			20 572,50
	VV		1*5*17 "sipky				
	VV		(6+6,5+6,5+6)*0,5 "stopcary				
	VV		Součet				
14	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m			4 300,00
	VV		337				
	VV		93				
	VV		Součet				
15	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			3 412,50
16	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			5 557,50
17	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus			1 195,00
18	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus			2 387,00
19	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m			39 130,00
20	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			105 300,00
21	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t			3,77
22	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t			28,04
	VV		0,082*19 "Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			20,09
24	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t			132,01
25	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t			502,51

VV

0,232*19 "Přepočtené koeficientem množství



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

Projekt:	"Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská"	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	