

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele: 5/2025/2281

Číslo smlouvy objednatele: ORM/31/2025/Če

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady.....	4
3. Předmět plnění díla	4
4. Doba plnění.....	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky	8
7. Záruka	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty.....	17
10. Vyšší moc.....	20
11. Odstoupení od smlouvy.....	20
12. Pojištění	21
13. Závěrečná ustanovení	22
14. Doložka obecního zřízení	24

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800
nebo 0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100,
Unicredit bank a.s., číslo účtu 2106773537/2700,
Datová schránka: 24ebrt5
Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města
ve věcech technických:
Luděk Černík, investiční technik odboru rozvoje města
tel.: 376 347 237, mobil: 602 334 310
e-mail: lcernik@mukt.cz

a

Zhotovitel: BIS, a.s.
Sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČ: 405 26 151
DIČ: CZ40526151
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: v44c54k
Zastoupen: ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Pohanka**
tel.: 
ve věcech technických: 
tel.: 
e-mail: 
Plátce DPH: ANO – ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.07.2025 a rozhodnutí zadavatele z 22.07.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Pohanka,

- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající částce krácení dotace.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **dnem zahájení plnění díla**.

Zahájení plnění díla (stavební práce): **do 2 kalendářních dnů od odeslání výzvy k zahájení plnění objednatele zhotoviteli nejpozději však do 15.08.2025.**

- 4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **15.05.2026** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

- 4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení

provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

- 4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušování. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování provádění díla objednatel.
- 4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

4.4. Rozvazovací podmínka:

Objednatel upozorňuje, že zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení, tedy podepsáním Smlouvy o dílo a dále příslibem poskytovatele dotace k poskytnutí dotace na předmět plnění. V případě, že zhotoviteli nebude odeslána písemná výzva k zahájení plnění díla nejpozději do 15.08.2025, dojde marným uplynutím této lhůty k ukončení platnosti a závaznosti smlouvy.

5. Cena díla

5.1.

- 5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 11.07.2025.
- 5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:

Celková cena v Kč bez DPH	24 951 207,52 Kč
Základ pro výpočet DPH 12 %	22 825 642,54 Kč
Základ pro výpočet DPH 21 %	2 125 564,98 Kč
Celkové DPH 12 %	2 739 077,10 Kč
Celkové DPH 21 %	446 368,65 Kč

- 5.2 Celkové výdaje pro objednatele (v Kč včetně DPH) činí 28 136 653,27 Kč.

5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 14.07.2025 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění

odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

- 5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.

- 5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací (ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem.

- 5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

- 5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

- 5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
- 5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6** V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.
- 6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.
- 6.1.3 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2** Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
- 6.3** Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „**Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy**“,
- číslo projektu, **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010712**
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

7. Záruka

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.4 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po

obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

- 7.7.6 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
 - a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
 - e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá

za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.

- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatel e-mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.8.5 Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
- h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby,
- i) originály stavebních a montážních deníků,
- j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy,
- l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla.

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

- 8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelovým stanovené technologicky možné lhůtě.
- 8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.
- 8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.
- 8.11
- 8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli
- 8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

9. Smluvní pokuty

9.1

- 9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.1.2 Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.

- 9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.

- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6** Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 9.7** Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.8** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.9** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.10** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.11** Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.14** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.15**
- 9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.
- 9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

9.16. Zajištění závazků zhotovitele (bankovní záruky)

9.16.1. Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy

- 9.11.1.1. Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
- 9.16.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků před podpisem Smlouvy. Banka se v bankovní záruce zaručila za Zhotovitele až min. 5 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty.
- 9.16.1.3. Zhotovitel je povinen po dobu od termínu zahájení provádění Díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla (respektive v seznamu vad a nedodělků, který je jeho součástí) podepsaného při předání a převzetí Díla udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy ve výši min. 5 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty.
- 9.16.1.4. Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dnem odstranění poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, nebo v Kolaudačním souhlasu, a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

9.16.2. Bankovní záruka obecně

- 9.16.2.1. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním této Smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.
- 9.16.2.2. Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 9.16.2.3. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku na celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků. Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním Díla nebo odstraňováním vad a nedodělků nebo by Zhotovitel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení výše uvedených článků této Smlouvy, bude Zhotovitel povinen nejpozději třicet dnů před uplynutím platnosti takovou bankovní záruku doručit Objednateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku,

jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud Zhotovitel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku Objednateli v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky Objednatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena Zhotoviteli do třiceti dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.

9.16.2.4. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do třiceti dnů ode dne skončení její platnosti.

9.17. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatelů vynaložených na plnění smlouvy, vzniká objednateli nárok na náhradu škody ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy či nikoliv.

10. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1

11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

11.2

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

11.4

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

12. Pojištění

12.1

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být

dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.

12.3

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu

dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

13.3 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.

13.4 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

13.5

13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

13.5.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

13.5.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

13.5.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

13.5.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita.

13.5.11 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MPO, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.5.12 Každá faktura musí být označena číslem projektu.

13.5.13 Zhotovitel je povinen plnit zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH) dle Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ - (příloha č. 10 Výzvy k podání nabídek).

14. Doložka obecního zřízení


Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 22.07.2025, usnesením č. 17, bod č. 344/17.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Plzni



Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 3 – pojištění

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
Objednatel:	Město Klatovy nám. Míru 62 33901 Klatovy	IČO: 00255661 DIČ: CZ00255661
Zhotovitel:	BIS a.s. Haviřská 5 301 00 Plzeň	IČO: 40526151 DIČ: CZ40526151
Vypracoval:		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	22 825 642,54 CZK
Snížená DPH	12 %	2 739 077,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 125 564,98 CZK
Základní DPH	21 %	446 368,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		28 136 653,27 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Stavební objekt	22 825 642,54	1 472 275,15	3 048 254,89	27 346 172,58
SO 01-H	Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	22 749 776,04	0,00	2 729 973,12	25 479 749,16
SO 01-V-12	Objekt chráněného bydlení - VEDLEJŠÍ VÝDAJE -12% DPH	75 866,50	0,00	9 103,98	84 970,48
SO 01-V-21	Objekt chráněného bydlení - VEDLEJŠÍ VÝDAJE - 21% DPH	0,00	1 472 275,15	309 177,78	1 781 452,93
SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace	0,00	602 607,50	126 547,58	729 155,08
01	Vodovodní přípojka - 21% DPH	0,00	68 964,22	14 482,49	83 446,71
02	Splašková kanalizace - 21% DPH	0,00	262 849,89	55 198,48	318 048,37
03	Dešťová kanalizace - 21% DPH	0,00	270 793,39	56 866,61	327 660,00
SO 401	Přeložka VO	0,00	50 682,33	10 643,29	61 325,62
1	Rozpočet - 21%DPH	0,00	50 682,33	10 643,29	61 325,62
Celkem za stavbu		22 825 642,54	2 125 564,98	3 185 445,75	28 136 653,27

REKAPITULACE CENY	Celková cena bez DPH	24 951 207,52
	Celkem základ pro DPH 12%	22 825 642,54
	Celkem základ pro DPH 21%	2 125 564,98
	Celkové DPH 12%	2 739 077,10
	Celkové DPH 21%	446 368,65
	Celková cena včetně DPH	28 136 653,27

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01 Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				55 040,62
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	32,55000	697,00	22 687,35
		základ pod tvárnice ztraceného bednění venkovní terasy : 17*(0,5*0,5*3)		12,75000		
		dešťová kanalizace : 0,6*1,1*30		19,80000		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,55000	10,00	325,50
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,65000	302,00	6 840,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,65000		22,65000		
4	162301402	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	492,00	1 476,00
5	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	22,65000	73,80	1 671,57
		rýhy : 32,55		32,55000		
		zásyp rýh : -9,9		-9,90000		
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,90000	157,00	1 554,30
		dešťová kanalizace : 0,6*1,1*30		19,80000		
		lože pod potrubí : -3,3		-3,30000		
		obsyp potrubí : -6,6		-6,60000		
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22	m3	6,60000	416,00	2 745,60
		dešťová kanalizace : 0,2*1,1*30		6,60000		
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	160,00000	31,60	5 056,00
		pod základovou desku - mezi pasy : 120		120,00000		
		terasa : 40		40,00000		
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	22,65000	560,00	12 684,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,65000		22,65000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				563 350,30
10	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	23,76464	1 270,00	30 181,09
		pod základovou desku - mezi pasy : 0,2*((5,23*10,18)+(2,62*6,03)+(4,38*10,18)+(2,22*2,34))		23,76464		
11	271571112	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	23,97300	1 150,00	27 568,95
		II. etapa výstavby - zásyp jámy mezi základovými pasy : 1,5*(2,62*6,1)		23,97300		
		bude použit nakupovaný materiál 0/125 - 0/63 - 0/32 hutnit po 25 cm :				
12	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	43,33868	3 670,00	159 052,96
		výtahová šachta :				
		vnější deska : 0,25*(2,2*2,34)		1,28700		
		vnitřní deska : 0,15*(2,2*2,34)		0,77220		
		Mezisoučet		2,05920		
		základová deska objektu přetažená přes základové pasy : 0,23*(14,23*11,15)		36,49284		
		odpočet plochy tepelných čerpadel : -0,2*(2,2*1,51)		-0,66440		
		odpočet plochy výtahové šachty : -0,2*(2,22*2,34)		-1,03896		
		II. etapa výstavby :				
		doplnění základové desky k již realizovanému pasu obvodového zdiva - dle PD 01 - revize 06/2025 : 0,5*0,25*(11,33+14,63+11,33+14,63)		6,49000		
13	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	20,64700	681,00	14 060,61
		základová deska objektu přetažená přes základové pasy : 0,35*(11,15+14,23+11,15+14,23+1,51+1,51)		18,82300		
		lemování plochy výtahové šachty : 0,2*(2,22+2,34+2,22+2,34)		1,82400		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	20,64700	144,00	2 973,17
15	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,16474	45 000,00	7 413,30
		množství výztuže 80 kg/m3 : 2,0592*0,08		0,16474		
16	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	1,04638	39 000,00	40 808,82
		KARI KH 20 - 6/150/150 - 3,03 kg/m2 - při obou površích :		0,96151		
		základová deska objektu přetažená přes základové pasy :				
		2*(14,23*11,15)*3,03/1000		-0,02013		
		odpočet plochy tepelných čerpadel : -2*(2,2*1,51)*3,03/1000		-0,03148		
		odpočet plochy výtahové šachty : -2*(2,22*2,34)*3,03/1000		0,90990		
		Mezisoučet		0,13649		
		prořez, překlad 15% : 0,9099*0,15		0,13649		
17	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 12/15	m2	12,75000	1 580,00	20 145,00
		tvárnice ztraceného bednění venkovní terasy : 17*3*0,25		12,75000		
18	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	1,66500	1 650,00	2 747,25
		výtahová šachta : 0,75*2,22		1,66500		
19	274272150	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 400 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	28,27500	2 520,00	71 253,00
		výtahová šachta : 0,75*(2,74+2,22+32,74)		28,27500		
20	274272160	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 500 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	9,04500	3 230,00	29 215,35
		vnitřní zdivo : 0,75*(6,03+6,03)		9,04500		
21	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	18,82950	3 260,00	61 384,17
		výtahová šachta - spodní úroveň -1,910 / - 1,410 : 0,65*0,5*(3,15+3,15)		2,04750		
		0,3*0,5*2,2		0,33000		
		základ pro venkovní jednotku TČ : 2*(0,4*0,95*1,1)		0,83600		
		0,4*0,5*2,2		0,44000		
		základ pod tvárnice ztraceného bednění venkovní terasy : 17*(0,5*0,5*3)		12,75000		
		II. etapa výstavby :				
		doplnění základového pasu k již realizovanému dle PD 01 - revize 06/2025 :		2,42600		
		2*0,4*0,5*6,065				
22	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,06500	681,00	10 940,27
		II. etapa výstavby :				
		doplnění základového pasu k již realizovanému dle PD 01 - revize 06/2025 :		6,06500		
		2*0,5*6,065				
		10		10,00000		
23	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,06500	144,00	2 313,36
24	274354032	Bednění kruhových prostupů základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	5,00000	1 392,00	6 960,00
		prostup revizní šachtou : 2		2,00000		
		prostup základovým pasem středové zdi : 2		2,00000		
		prostup základovým pasem výtahové šachty : 1		1,00000		
25	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,78732	25 000,00	44 683,00
		množství výztuže 80 kg/m3 :				
		Začátek provozního součtu				
		ztracené bednění tl. 200 mm : 1,665*0,2		0,33300		
		ztracené bednění tl. 400 mm : 28,275*0,4		11,31000		
		ztracené bednění tl. 500 mm : 9,045*0,5		4,52250		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		II. etapa výstavby :				
		doplnění základového pasu k již realizovanému dle PD 01 - revize 06/2025 : 2,426		2,42600		
		Mezisoučet		18,59150		
		Konec provozního součtu				
		18,5915*0,08		1,48732		
		0,3		0,30000		
26	380932114	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	22,50000	500,00	11 250,00
		navrtávka stávajícího pasu vnitřního zdiva pro rozšíření základového pasu :				
		25 ks á m2 : 150*0,15		22,50000		
27	220261614	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm	kus	150,00000	136,00	20 400,00
		navrtávka stávajícího pasu vnitřního zdiva pro rozšíření základového pasu :				
		25 ks á m2 : 2*(0,5*6,065)*25		151,62500		
		-1,625		-1,62500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 039 666,09
28	311112125	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnice betonem C 25/30	m2	16,41000	1 680,00	27 568,80
		výtahová šachta - stěna s dveřmi : 11,5*2,1		24,15000		
		odpočet dveří - 1200 x 2150 mm : -3*(1,2*2,15)		-7,74000		
29	311112320	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárnice betonem C 25/30	m2	74,75000	2 010,00	150 247,50
		výtahová šachta : 11,5*(2,2+2,1+2,2)		74,75000		
30	311238607	Zdivo POROTHERM 44 T Profi s minerální vatou, tl. 440 mm	m2	324,63320	2 524,00	819 374,20
		1.NP : 2,75*(14,35+11,3+5,96+2,18+6,21+11,3)		141,07500		
		odpočet vstupních dveří do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : -1,95*(2,55-0,25)		-4,48500		
		odpočet vstupních dveří do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : -3*2*(2,55-0,25)		-13,80000		
		odpočet okna do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : -2*(2,55-0,25)		-4,60000		
		2.NP : 3*(14,35+11,3+14,35+11,3)		153,90000		
		odpočet okna do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : -(1*2,55)		-2,55000		
		odpočet balkónových dveří do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : -(1*2,55)		-2,55000		
		odpočet okna do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : -(1*2,55)		-2,55000		
		odpočet balkónových dveří do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : -(2*2,55)		-5,10000		
		odpočet okna do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : -(2*1)		-2,00000		
		odpočet okna do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : -(2*1)		-2,00000		
		odpočet okna do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : -(1,8*1)		-1,80000		
		odpočet okna do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : -(2*1)		-2,00000		
		odpočet okna do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : -(2*2,55)		-5,10000		
		3.NP :				
		obvodové zdivo do v. pozedního zdiva : 0,5*(14,35+11,3+14,35+11,3)		25,65000		
		dopočet ploch štítů : 2*(11,3*5,1/2)		57,63000		
		odpočet kruhového okna pr. 1800 mm : -2*(3,14*(0,9*0,9))		-5,08680		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	311238324	Zdivo POROTHERM 25 AKU Z Profi P20, tl. 250 mm	m2	254,74250	1 660,00	422 872,55
		1.NP :				
		dělicí stěna m.č. 1.08 : 3*10,4		31,20000		
		odpočet otvoru dveří mezi m.č. 1.02 a 1.08 - 2455 x 2550 mm : -2,45*2,55		-6,24750		
		stěna mezi schodištěm a m.č. 1.11 : 3*4,02		12,06000		
		stěna mezi výtahovou šachtou a m.č. 1.03 a 1.07 : 3*(0,85+3,925)		14,32500		
		2.NP :				
		stěna mezi m.č. 2.01/2.11 a 2.02/2.13 : 3*6,3		18,90000		
		odpočet dveřního otvoru mezi m.č. 2.01 a 2.11 : -(1,1*2,2)		-2,42000		
		stěna mezi m.č. 2.01/2.10 a 2.07/2.09 : 3*(4,02+0,8+1,355)		18,52500		
		odpočet dveřního otvoru mezi m.č. 2.01 a 2.07 : -(1,1*2,2)		-2,42000		
		stěna mezi m.č. 2.03/2.05, výtahovou šachtou/m.č. 2.04 a 2.01/2.04 : 3*(5,025+0,8)		17,47500		
		odpočet dveřního otvoru mezi m.č. 2.01 a 2.04 : -(1,1*2,2)		-2,42000		
		stěna mezi schodištěm a m.č. 2.12 : 3*(4,02+2,55)		19,71000		
		stěna mezi m.č. 2.07/2.08 a 2.04/2.06 : 3*4,9		14,70000		
		stěna mezi m.č. 2.03 a výtahovou šachtou : 3*2,3		6,90000		
		stěna mezi m.č. 2.02 a 2.03/ výtahovou šachtou : 3*(3,775+0,85)		13,87500		
		3.NP :				
		stěna bytu 3.02 : (0,75*10,4)+(10,4*5,1/2)		34,32000		
		odpočet dveří mezi m.č. 3.01 a 3.02 : -(1,1*2,2)		-2,42000		
		stěna bytu 3.08 : 0,75*(10,4+0,6)+(11*5,1/2)		36,30000		
		odpočet dveří mezi m.č. 3.01 a 3.08 : -(1,1*2,2)		-2,42000		
		zadní stěna výtahu : 2,3*4		9,20000		
		dopočet plochy zdiva technického prostoru - TČ : 4*(1,8+2,8+1,8)		25,60000		
32	311238917	1. řada z tvárnic POROTHERM 38 TBS Profi tl. 380 mm	m	43,32000	866,00	37 515,12
		1.NP :				
		zakládací vrstva : 14,35+11,3+5,96+2,15+6,21+11,3		51,27000		
		odpočet vstupních dveří do zádveří - 1950 x 2550 mm : -1,95		-1,95000		
		odpočet vstupních dveří do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : -3*2		-6,00000		
33	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,45856	45 000,00	65 635,20
		množství výztuže 80kg/m3 :				
		výtahová šachta : 91,16*0,2*0,08		1,45856		
34	317168111	Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1000 mm	kus	2,00000	315,00	630,00
		množství dle tabulky překladů :				
		překlad P1 : 2		2,00000		
35	317168112	Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	9,00000	374,00	3 366,00
		množství dle tabulky překladů :				
		překlad P2 : 9		9,00000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	317168121	Překlad POROTHERM KP plochý 145 x 71 x 1000 mm	kus	7,00000	345,00	2 415,00
		množství dle tabulky překladů :				
		překlad P3 : 7		7,00000		
37	317168123	Překlad POROTHERM KP plochý 145 x 71 x 1500 mm	kus	1,00000	485,00	485,00
		množství dle tabulky překladů :				
		překlad P4 : 1		1,00000		
38	317168125	Překlad POROTHERM KP plochý 145 x 71 x 2000 mm	kus	1,00000	650,00	650,00
		množství dle tabulky překladů :				
		překlad P5 : 1		1,00000		
39	317168131	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm	kus	3,00000	530,00	1 590,00
		2.NP :				
		P08 - překlad dveří mezi m.č. 2.02 a 2.03 : 3		3,00000		
40	317168132	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm	kus	15,00000	615,00	9 225,00
		3.NP :				
		překlad vstupních dveří do m.č. 3.02 - překlad P04 : 3		3,00000		
		překlad vstupních dveří do m.č. 3.08 - překlad P05 : 3		3,00000		
		množství dle tabulky překladů :				
		překlad P6 : 9		9,00000		
41	317168136	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 2500 mm	kus	5,00000	1 300,00	6 500,00
		1.np :				
		O/10 - vstupní dveře do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm - překlad P01 : 4		4,00000		
		2.NP :				
		O2/O - balkónové dveře m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm - překlad P03 : 1		1,00000		
42	317168137	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 2750 mm	kus	2,00000	1 393,00	2 786,00
		3.NP :				
		O7/O - štítové kulaté okno - překlad P01 a P02 : 2		2,00000		
43	317168138	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 3000 mm	kus	6,00000	1 530,00	9 180,00
		1.NP :				
		O1 - okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm - překlad P02 : 1		1,00000		
		otvor pro venkovní jednotku TČ - překlad P04 : 1		1,00000		
		2.NP :				
		12/O - okno do m.č. 2.08 - 2000 x 2550 mm - překlad P04 : 1		1,00000		
		12/O - okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm - překlad P05 : 1		1,00000		
		04/O + 05/O - překlad P06 : 2		2,00000		
44	317168140	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 3500 mm	kus	1,00000	1 802,00	1 802,00
		01/O - balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm - překlad P01 : 1		1,00000		
45	317168441	Překlad POROTHERM KP VARIO UNI dl. 1250 mm, š. 440 mm	kus	2,00000	4 232,00	8 464,00
		2.NP :				
		03/O - okno do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : 1		1,00000		
		02/O - balkónové dveře m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm - překlad P03 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	317168445	Překlád POROTHERM KP VARIO UNI dl. 2250 mm, š. 440 mm	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00
		1.NP :				
		O1 - okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm - překlád P02 : 1		1,00000		
47	317168446	Překlád POROTHERM KP VARIO UNI dl. 2500 mm, š. 440 mm	kus	6,00000	8 235,00	49 410,00
		1.NP :				
		O1 - vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm - překlád P03 : 3		3,00000		
		2.NP :				
		O1/O - balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm - překlád P01 : 1		1,00000		
		12/O - okno do m.č. 2.08 - 2000 x 2550 mm - překlád P04 : 1		1,00000		
		12/O - okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm - překlád P05 : 1		1,00000		
48	317998114	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 90 mm	m	32,50000	90,00	2 925,00
		PŘEKLAD DL. 1250 mm :				
		2.NP :				
		balkónové dveře m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : 1,25		1,25000		
		okno do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : 1,25		1,25000		
		PŘEKLAD DL. 2500 mm :				
		1.NP :				
		vstupní dveře do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : 2,5		2,50000		
		vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : 3*2,5		7,50000		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : 2,5		2,50000		
		2.NP :				
		balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : 2,5		2,50000		
		okno do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : 2,5		2,50000		
		okno do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : 2,5		2,50000		
		okno do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : 2,5		2,50000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : 2,5		2,50000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : 2,5		2,50000		
		okno do m.č. 2.08 - 2000 x 2550 mm : 2,5		2,50000		
49	328311114	Konstrukce šachet z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	1,53750	8 520,00	13 099,50
		revizní kanalizační šachta :				
		dno : 0,25*(1,5*1,3)		0,48750		
		stěny : 0,25*0,75*(1,5+1,3+1,5+1,3)		1,05000		
50	328366111	Výztuž ŽB šachet z oceli B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,09225	45 000,00	4 151,25
		množství výztuže 60 kg/m3 : 1,5375*0,06		0,09225		
51	330321410	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,89856	5 350,00	4 807,30
		pilíře pro kotvení balkónů : 4*3,2*(0,26*0,27)		0,89856		
52	331351101	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	13,56800	1 940,00	26 321,92
		pilíře pro kotvení balkónů : 4*3,2*(0,26+0,27+0,26+0,27)		13,56800		
53	331351102	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	13,56800	226,00	3 066,37
54	331361721	Výztuž sloupů hranatých z oceli B500B	t	0,05392	45 000,00	2 426,40
		množství výztuže 60 kg/m3 : 0,89865*0,06		0,05392		
55	342248140	Příčky POROTHERM 8 Profi, tl. 80 mm	m2	69,13300	855,00	59 108,72
		1.NP :				
		příčka m.č. 1.04 : 2*3*1,5-(2*0,7*2,1)		6,06000		
		instalační šachta m.č. 1.03 : 3*(0,6*0,4)		0,72000		
		2.NP :				
		instalační šachta v m.č. 2.04 : 2,94*(0,25+0,6)		2,49900		
		instalační šachta v m.č. 2.07 : 2,94*(0,25+0,6)		2,49900		
		instalační šachta v m.č. 2.02 : 2,94*(0,6+0,4)		2,94000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		instalační šachta v m.č. 3.03 : 2,75*(0,6+0,3)		2,47500		
		instalační přízdívka u štítového zdiva m.č. 3.04 : 2,75*2,435		6,69625		
		podnáška v m.č. 3.03 a 3.04 : 1,6*5,5		8,80000		
		instalační šachta v m.č. 3.12 : 2,75*(0,6+0,6)		3,30000		
		podnáška v m.č. 3.11 a 3.12 : 1,6*5,1		8,16000		
		instalační přízdívka v m.č. 3.11 : 2,75*(2,65+2,435)		13,98375		
		podnáška v m.č. 3.05 a 3.06 : 1,1*5,45		5,99500		
		podnáška v m.č. 3.09 a 3.10 : 1,1*4,55		5,00500		
56	342248141	Příčky POROTHERM 11,5 Profi, tl. 115 mm	m2	81,26625	822,00	66 800,86
		1.NP :				
		m.č. 1.09 : 3*(1,45+2,52+1,45)-(0,8*2,3)		14,42000		
		2.NP :				
		příčka mezi m.č. 2.04 a 2.05 : 3*2-(0,8*2,1)		4,32000		
		příčka mezi m.č. 2.07 a 2.09 : 3*2-(0,8*2,1)		4,32000		
		3.NP :				
		příčka mezi m.č. 3.04 a 3.05 : 2,75*3,125		8,59375		
		příčka mezi m.č. 3.05 a 3.06 : 2,75*2,03		5,58250		
		příčka mezi m.č. 3.11 a 3.09 : 2,75*2,65		7,28750		
		příčka mezi m.č. 3.09 a 3.10 : 2,75*2,03		5,58250		
		příčka m.č. 3.02 a 3.03 : 2,75*(2,1+5,165)-(2*0,9*2,1)		16,19875		
		příčka m.č. 3.08 a 3.12 : 2,75*(1,65+5,165)-(2*0,9*2,1)		14,96125		
57	342248144	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm	m2	79,19000	890,00	70 479,10
		1.NP :				
		m.č. 1.06 a 1.07 : 3*(2,15+5,2)-(0,8*2,1)-(0,9*2,1)		18,48000		
		m.č. 1.11 : 3*4,6-(0,9*2,3)-(1,6*1,5)		9,33000		
		příčka mezi m.č. 1.01,1.02 a 1.03,1.04,1.05 : 3*4,52-(0,9*2,3)		11,49000		
		2.NP :				
		m.č. 2.06 : 3*5,025-(1,1*2,2)		12,65500		
		m.č. 2.08 : 3*5,125-(1,1*2,2)		12,95500		
		příčka mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 3*2,05-(0,9*2,1)		4,26000		
		příčka mezi m.č. 2.11 a 2.13 : 3*2,3-(0,9*2,1)		5,01000		
		příčka mezi m.č. 2.11 a 2.12 : 3*2,3-(0,9*2,1)		5,01000		
58	342668111	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	102,76500	102,00	10 482,03
		PŘÍČKY TL. 80 mm :				
		1.NP :				
		příčka m.č. 1.04 : 2*1,5		3,00000		
		instalační šachta m.č. 1.03 : (0,6*0,4)		0,24000		
		2.NP :				
		instalační šachta v m.č. 2.04 : (0,25+0,6)		0,85000		
		instalační šachta v m.č. 2.07 : (0,25+0,6)		0,85000		
		instalační šachta v m.č. 2.02 : (0,6+0,4)		1,00000		
		3.NP :				
		instalační šachta v m.č. 3.03 : (0,6+0,3)		0,90000		
		instalační přízdívka u štítového zdiva m.č. 3.04 : 2,435		2,43500		
		podnáška v m.č. 3.03 a 3.04 : 5,5		5,50000		
		instalační šachta v m.č. 3.12 : (0,6+0,6)		1,20000		
		podnáška v m.č. 3.11 a 3.12 : 5,1		5,10000		
		instalační přízdívka v m.č. 3.11 : (2,65+2,435)		5,08500		
		podnáška v m.č. 3.05 a 3.06 : 5,45		5,45000		
		podnáška v m.č. 3.09 a 3.10 : 4,55		4,55000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

PŘÍČKY TL. 115 mm :

1.NP :

m.č. 1.09 : (1,45+2,52+1,45)

5,42000

2.NP :

příčka mezi m.č. 2.04 a 2.05 : 2

2,00000

příčka mezi m.č. 2.07 a 2.09 : 2

2,00000

3.NP :

příčka mezi m.č. 3.04 a 3.05 : 3,125

3,12500

příčka mezi m.č. 3.05 a 3.06 : 2,03

2,03000

příčka mezi m.č. 3.11 a 3.09 : 2,65

2,65000

příčka mezi m.č. 3.09 a 3.10 : 2,03

2,03000

příčka m.č. 3.02 a 3.03 : (2,1+5,165)

7,26500

příčka m.č. 3.08 a 3.12 : (1,65+5,165)

6,81500

PŘÍČKY TL. 140 mm :

1.NP :

m.č. 1.06 a 1.07 : (2,15+5,2)

7,35000

m.č. 1.11 : 4,6

4,60000

příčka mezi m.č. 1.01,1.02 a 1.03,1.04,1.05 : 4,52

4,52000

2.NP :

m.č. 2.06 : 5,025

5,02500

m.č. 2.08 : 5,125

5,12500

příčka mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 2,05

2,05000

příčka mezi m.č. 2.11 a 2.13 : 2,3

2,30000

příčka mezi m.č. 2.11 a 2.12 : 2,3

2,30000

59	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	150,79000	149,00	22 467,71
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

PŘÍČKY TL. 80 mm :

1.NP :

příčka m.č. 1.04 : 2*3

6,00000

instalační šachta m.č. 1.03 : 2*3

6,00000

2.NP :

instalační šachta v m.č. 2.04 : 2*2,94

5,88000

instalační šachta v m.č. 2.07 : 2*2,94

5,88000

instalační šachta v m.č. 2.02 : 2*2,94

5,88000

3.NP :

instalační šachta v m.č. 3.03 : 2*2,75

5,50000

instalační přízdívka u štitového zdiva m.č. 3.04 : 2,75

2,75000

podnáška v m.č. 3.03 a 3.04 : 1,6

1,60000

instalační šachta v m.č. 3.12 : 2*2,75

5,50000

podnáška v m.č. 3.11 a 3.12 : 1,6

1,60000

instalační přízdívka v m.č. 3.11 : 2*2,75

5,50000

podnáška v m.č. 3.05 a 3.06 : 1,1

1,10000

podnáška v m.č. 3.09 a 3.10 : 1,1

1,10000

PŘÍČKY TL. 115 mm :

1.NP :

m.č. 1.09 : 3*3

9,00000

2.NP :

příčka mezi m.č. 2.04 a 2.05 : 2*3

6,00000

příčka mezi m.č. 2.07 a 2.09 : 2*3

6,00000

3.NP :

příčka mezi m.č. 3.04 a 3.05 : 2*2,75

5,50000

příčka mezi m.č. 3.05 a 3.06 : 2*2,75

5,50000

příčka mezi m.č. 3.11 a 3.09 : 2*2,75

5,50000

příčka mezi m.č. 3.09 a 3.10 : 2,75

2,75000

příčka m.č. 3.02 a 3.03 : 2*2,75

5,50000

příčka m.č. 3.08 a 3.12 : 2,75

2,75000

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01 Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PŘÍČKY TL. 140 mm :				
		1.NP :				
		m.č. 1.06 a 1.07 : 2*3		6,00000		
		m.č. 1.11 : 2*3		6,00000		
		příčka mezi m.č. 1.01,1.02 a 1.03,1.04,1.05 : 2*3		6,00000		
		2.NP :				
		m.č. 2.06 : 2*3		6,00000		
		m.č. 2.08 : 2*3		6,00000		
		příčka mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 2*3		6,00000		
		příčka mezi m.č. 2.11 a 2.13 : 2*3		6,00000		
		příčka mezi m.č. 2.11 a 2.12 : 2*3		6,00000		
60	346271115	Přizdívky izolační z příčkovek betonových 90 mm	m2	7,74400	1 240,00	9 602,56
		revizní kanalizační šachta : 1,76*(1+1,2+1+1,2)		7,74400		
61	346275113	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	5,39000	770,00	4 150,30
		2.NP :				
		m.č. 2.05 - koupelna a WC - geberit : 1,1*2		2,20000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC - geberit : 1,1*2		2,20000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC - geberit : 1,1*0,9		0,99000		
62	376351112	Bednění stěn šachet oboustranné	m2	9,80000	724,00	7 095,20
		revizní kanalizační šachta :				
		dno : 0,25*(1,5+1,3+1,5+1,3)		1,40000		
		stěny : 2*0,75*(1,5+1,3+1,5+1,3)		8,40000		
63	317121109R00	Osazení prefabrikovaného překladu	kus	5,00000	519,00	2 595,00
		1.NP :				
		překlad P03 - 100 x 400 x 9300 mm : 1		1,00000		
		2.NP :				
		překlad P06 - 100 x 260 x 5750 mm : 1		1,00000		
		překlad P07 - 100 x 260 x 5950 mm : 1		1,00000		
		3.NP :				
		Klenbový překlad - P01, P02 : 2		2,00000		
64	317168450R01	Překlad POROTHERM KP VARIO UNI dl. 5050 mm, š. 440 mm - atypické provedení	kus	1,00000	23 733,00	23 733,00
		2.NP :				
		překlad P06 : 1		1,00000		
65	317168450R02	Překlad POROTHERM KP VARIO UNI dl. 5250 mm, š. 440 mm - atypické provedení	kus	1,00000	25 941,00	25 941,00
		2.NP :				
		překlad P07 : 1		1,00000		
66	399001001	P03 - prefabrikovaný překlad 100 x 400 x 9300 mm	ks	1,00000	12 257,00	12 257,00
67	399001002	P06 - prefabrikovaný překlad 100 x 260 x 5750 mm	ks	1,00000	5 047,00	5 047,00
68	399001003	P07 - prefabrikovaný překlad 100 x 260 x 5950 mm	ks	1,00000	5 098,50	5 098,50
69	399001004	P01 / P02 - klenbový prefabrikovaný překlad	ks	2,00000	15 347,00	30 694,00

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				96 086,25
70	342263420	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00
71	347015133	Předstěna SDK, tl. 115mm, oc. kce CW, 1xRBI 12,5mm, izol	m2	17,10000	930,00	15 903,00
		2.NP :				
		m.č. 2.05 : 3*2		6,00000		
		m.č. 2.07 : 3*1,7		5,10000		
		m.č. 2.09 : 3*2		6,00000		
72	347015235	Předstěna SDK ocel.kce CW, 2x MA 12,5 mm	m2	67,56875	920,00	62 163,25
		1.NP :				
		m.č. 1.05 : 1,25*0,9		1,12500		
		m.č. 1.07 : 1,25*0,85		1,06250		
		m.č. 1.08 - kuch. linka : 1,25*4		5,00000		
		výtahová šachta - čelní stěna : 3*2,3-(1,2*2,175)		4,29000		
		2.NP :				
		m.č. 2.01 : 2,75*2,05		5,63750		
		m.č. 2.02 : 2,75*1,7		4,67500		
		m.č. 2.06 - kuch. linka : 2,75*3,3		9,07500		
		m.č. 2.07 : 2,75*1,645		4,52375		
		m.č. 2.08 - kuch. linka : 2,75*3,3		9,07500		
		m.č. 2.06 : 2,75*1		2,75000		
		m.č. 2.13 - sprch. kout : 2,75*(1,4+0,9)		6,32500		
		m.č. 2.13 - WC : 2,75*0,9		2,47500		
		výtahová šachta - čelní stěna : 2,75*2,3-(1,2*2,175)		3,71500		
		3.NP :				
		m.č. 3.06 - obezdívka stoupačky : 2,75*(0,3+0,6)		2,47500		
		2,75*2,9-(1,2*2,175)		5,36500		
73	28349012	Dvířka revizní plná rozměr 200 x 300 mm	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
74	553476610	Dvířka revizní do SDK 1000 x 750 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	1,00000	6 420,00	6 420,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				963 997,90
75	411117264	Strop Tresk, tl. 26 cm (20 + 6), nosník do 4,8 m s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	295,04400	1 742,20	514 025,66
		1.NP : (14,35*11,3)		162,15500		
		odpočet plochy schodiště : -(4,02*2,9)		-11,65800		
		odpočet plochy výtahové šachty : -(1,7*1,75)		-2,97500		
		2.NP : (14,35*11,3)		162,15500		
		odpočet plochy schodiště : -(4,02*2,9)		-11,65800		
		odpočet plochy výtahové šachty : -(1,7*1,75)		-2,97500		
76	411321414	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,32340	4 720,00	1 526,45
		výtahová šachta : 0,07*(2,1*2,2)		0,32340		
77	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,97500	198,00	589,05
		výtahová šachta : 1,7*1,75		2,97500		
78	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,97500	62,50	185,94
79	411351201	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa	m2	2,97500	679,00	2 020,03
80	411351202	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa	m2	2,97500	176,00	523,60
81	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,01423	39 000,00	554,97
		KARI KD 37 - 5/100/100 - 3,08 kg/m2 :				
		výtahová šachta : (2,1*2,2)*3,08/1000		0,01423		
82	413321414	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	0,53000	4 690,00	2 485,70
		2.NP :				
		překlad okenní sestavy s MIV : (0,25*0,2)*(5,4+5,2)		0,53000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	413351107	Bednění nosníků - zřízení	m2	7,42000	995,00	7 382,90
		2.NP :				
		překlad okenní sestavy s MIV : (0,25+0,2+0,25)*(5,4+5,2)		7,42000		
84	413351108	Bednění nosníků - odstranění	m2	7,42000	179,00	1 328,18
85	413361821	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,04240	45 000,00	1 908,00
		množství výztuže 80 kg/m3 : 0,53*0,08		0,04240		
86	413941121	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12	t	0,30020	13 000,00	3 902,60
		nosná kce SDK stropu 3.NP - UPE 80 - 7,90 kg/m : 38*7,9/1000		0,30020		
87	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,45225	11 900,00	5 381,78
		HEA 240 - 60,30 kg/m - 2 x dl. 2700 mm : 2*2,7*60,3/1000		0,32562		
		Nosník výtahové šachty - HEA 240 dl. 2100 mm : 2,1*60,3/1000		0,12663		
88	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	15,62375	4 630,00	72 337,96
		1.NP : (0,3*0,25)*(14,35+11,3+14,35+11,3)		3,84750		
		vnitřní zdivo : 2*(0,25*0,25)*10,4		1,30000		
		2.NP : (0,3*0,25)*(14,35+11,3+14,35+11,3)		3,84750		
		vnitřní zdivo : 2*(0,25*0,25)*10,4		1,30000		
		3.NP :				
		věnc pod pozednicí : (0,3*0,25)*(14,35+11,3+14,35+11,3)		3,84750		
		stěna bytu 3.02 : (0,25*0,25)*10,4		0,65000		
		stěna bytu 3.08 : (0,25*0,25)*(10,4+0,6)		0,68750		
		zadní stěna výtahu : (0,25*0,25)*2,3		0,14375		
89	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	109,60000	777,00	85 159,20
		1.NP : (2*0,25)*(14,35+11,3+14,35+11,3)		25,65000		
		vnitřní zdivo : 2*(2*0,25)*10,4		10,40000		
		2.NP : (2*0,25)*(14,35+11,3+14,35+11,3)		25,65000		
		vnitřní zdivo : 2*(2*0,25)*10,4		10,40000		
		3.NP :				
		věnc pod pozednicí : (2*0,25)*(14,35+11,3+14,35+11,3)		25,65000		
		stěna bytu 3.02 : (2*0,25)*10,4		5,20000		
		stěna bytu 3.08 : (2*0,25)*(10,4+0,6)		5,50000		
		zadní stěna výtahu : (2*0,25)*2,3		1,15000		
90	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	109,60000	153,00	16 768,80
91	417351215	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu	m	102,60000	270,00	27 702,00
		1.NP : (14,35+11,3+14,35+11,3)		51,30000		
		2.NP : (14,35+11,3+14,35+11,3)		51,30000		
92	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	1,24990	45 000,00	56 245,50
		množství výztuže 80 kg/m3 : 15,62375*0,08		1,24990		
93	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,30000	1 850,00	6 105,00
		dešťová kanalizace : 0,1*1,1*30		3,30000		
94	499001001	Schodiště prefabrikované - 4 ramena, 2 podesty	kpl	1,00000	127 317,70	127 317,70
95	13386425	Tyč ocelová UPE 80 střední, S235	t	0,33022	39 000,00	12 878,58
		nosná kce SDK stropu 3.NP - UPE 80 - 7,90 kg/m : 38*7,9/1000*1,1		0,33022		
96	13486325	Tyč ocelová HEA 240, S235JR	t	0,49748	22 500,00	11 193,30
		HEA 240 - 60,30 kg/m - 2 x dl. 2700 mm : 2*2,7*60,3/1000*1,1		0,35818		
		Nosník výtahové šachty - HEA 240 dl. 2100 mm : 2,1*60,3/1000*1,1		0,13929		
97	283769926	Profil izolační Purenit sendvič s PIR vložkou, rozměr 60 x 40 x 1200 mm	kus	18,50000	350,00	6 475,00
		1.NP :				
		vstupní dveř do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : 1,95		1,95000		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : 2,55		2,55000		
		vstupní dveř do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : 3*2		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		balkónové dveře do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : 1		1,00000		
		okno a MIV do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : 1		1,00000		
		balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : 2		2,00000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : 2		2,00000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : 2		2,00000		

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					344 735,80
98	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm - impregnovaný	m2	230,30000	770,00	177 331,00

		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : 5,8		5,80000		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 13,4		13,40000		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : 4,4		4,40000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : 1,4		1,40000		
		m.č. 1.05 - WC personál : 1,2		1,20000		
		m.č. 1.06 - technická místnost :				
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 4,6		4,60000		
		m.č. 1.08 - společná místnost : 56,7		56,70000		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : 3		3,00000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 17,8		17,80000		
		2.NP :				
		m.č. 2.01 - chodba : 15,1		15,10000		
		m.č. 2.02 - technická místnost : 9,7		9,70000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 3,1		3,10000		
		m.č. 2.04 - předsíň : 4,8		4,80000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : 16,6		16,60000		
		m.č. 2.07 - předsíň : 4,9		4,90000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : 16,9		16,90000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.10 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 2.11 - předsíň : 5,9		5,90000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7		8,70000		

99	416021124	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm - impregnovaný	m2	142,46000	880,00	125 364,80
		byt 3.02 - 3.06 : 5,45*(3,3+5,5+3,3)		65,94500		
		byt 3.08 - 3.11 : 4,55*(3,3+5,5+3,3)		55,05500		
		schodiště a chodba : 2,9*(3,3+4,1)		21,46000		

100	342264102	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00
101	416021999	Ostění střešních oken	ks	10,00000	3 000,00	30 000,00
102	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300 x 300 mm	kus	4,00000	1 400,00	5 600,00
103	28349016	Dvířka revizní plná rozměr 450 x 450 mm	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					569 424,22
104	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	56,10930	11,30	634,04

		1.NP :				
		vstupní dveře do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : (1,95*2,55)		4,97250		
		vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : 3*(2*2,55)		15,30000		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : (2*2,55)		5,10000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		okno do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (1*2,55)		2,55000		
		balkónové dveře do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (1*2,55)		2,55000		
		okno do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : (1*2,55)		2,55000		
		balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : (2*2,55)		5,10000		
		okno do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : (2*1)		2,00000		
		okna do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : (2*1)		2,00000		
		okno do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : (1,8*1)		1,80000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : (2*1)		2,00000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : (2*2,55)		5,10000		
		3.NP :				
		kruhové okno pr. 1800 mm : 2*(3,14*(0,9*0,9))		5,08680		
105	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	2,97500	511,00	1 520,23
		výťahová šachta : 1,7*1,75		2,97500		
106	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	102,14500	128,00	13 074,56
		soklíky : 102,145		102,14500		
107	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	50,00000	511,00	25 550,00
		zazdívká rýh kanalizace : 50		50,00000		
108	612441240	Omítka vnitřní zdíva vápenosádrová hladká	m2	1 057,74845	382,00	404 059,91
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : 2,65*(2,37+2,455+2,37)-(1,8*2,47)-(1,6*1,5)		12,22075		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 2,65*(5,3+2,455+2,4+1,6+2,455)-(0,9*2,3)-(1,8*2,3)-(2*0,9*2,3)-(0,8*2,3)-(1,2*2,15)-(2,445*2,55)		16,65175		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : 2,65*(2,6+1,5+2,6+1,5)-(0,9*2,3)-(0,7*2,1)-(0,8*2,1)-(0,9*2,1)		14,62000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : 2,65*(1,5+0,9+1,5+0,9)-(2*0,7*2,1)		9,78000		
		m.č. 1.05 - WC personál : 2,65*(1,5+0,9+1,5+0,9)-(0,7*2,1)		11,25000		
		m.č. 1.06 - technická místnost : 2,65*(2,9+2,15+2,9+2,15)-(0,8*2,1)		25,08500		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 2,65*(4*2,15)-(0,9*2,1)		20,90000		
		m.č. 1.08 - společná místnost : 2,65*(5,45+10,4+5,45+10,4)-(3*2*2,55)-(2,455*2,55)		62,44475		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : 2,65*(1,325+2,27+1,325+2,27)-(0,8*2,3)		17,21350		
		m.č. 1.10 - schodiště : 2,65*(4,02+2,9+4,02)		28,99100		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 2,65*(4,6+3,87+4,6+3,87)-(2*2,55)-(1,6*1,5)-(0,9*2,3)		35,32100		
		2.NP :				
		m.č. 2.01 - chodba : 2,65*(0,925+2,3+2,455+6+2,455)-(4*0,9*2,1)-(1,2*2,15)		27,31775		
		m.č. 2.02 - technická místnost : 2,65*(2,65+3,775+2,65+3,775)-(0,9*2,1)-(0,8*2,1)-(2*1)		28,48250		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 6,26*(2,3+1,31+2,3+1,31)-(0,8*2,1)		43,51720		
		m.č. 2.04 - předsíň : 2,65*(1,2+1,35+0,8+1,55+2+2,87)-(2*0,9*2,1)-(0,8*2,1)		20,43050		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 2,65*(4*2)-(0,8*2,1)-(1,8*1)		17,72000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : 2,65*(3,3+5,025+3,3+5,025)-(0,8*2,1)-(2*2,55)-(2*1)		35,34250		
		m.č. 2.07 - předsíň : 2,65*(1,8+1,645+1,355+1,2+3)-(2*0,9*2,1)-(0,8*2,1)		18,39000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : 2,65*(3,3+5,125+3,3+5,125)-(0,9*2,1)-(2*2,55)-(1*2,55)		35,11250		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 2,65*(1,8+2+1,8+2)-(0,8*2,1)-(1*2,55)		15,91000		
		m.č. 2.10 - schodiště : 2,65*(4+2,9+4+2,9)		36,57000		
		m.č. 2.11 - předsíň : 2,65*(2,3+2,55+2,3+2,55)-(3*0,9*2,1)		20,03500		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : 2,65*(4,6+3,77+4,6+3,77)-(0,9*2,1)-(2*2,55)		37,37100		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 2,65*(2,3+3,775+2,3+3,775)-(0,9*2,1)-(2*1)		28,30750		
		m.č. 2.14 - výťah :				

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01 Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		m.č. 3.01 - chodba : $2,6 \cdot (2,355 + 2,9 + 2,355) - (3 \cdot 0,9 \cdot 2,1)$		14,11600		
		m.č. 3.02 - předsíň + m.č. 3.03 - šatna : $2,6 \cdot ((2,1 + 5,16 + 2,1 + 5,16) + (0,75 + 0,15 + 0,75)) - (3 \cdot 0,9 \cdot 2,1)$		36,37200		
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : $(1,55 \cdot 3,125) + 2,6 \cdot (2,435 + 3,125 + 2,435) - (0,9 \cdot 2,1)$		23,74075		
		m.č. 3.05 - obytná místnost : $2,6 \cdot (3,225 + 6,075 + 3,225 + 6,075) - (0,9 \cdot 2,1) - (1,34 \cdot 2,6)$		42,98600		
		m.č. 3.06 - kuchyň : $2,6 \cdot (2,1 + 3,37 + 2,1 + 3,37) - (1,34 \cdot 2,6)$		24,96000		
		m.č. 3.07 - schodiště : $2,65 \cdot (4,02 + 2,9 + 4,02)$		28,99100		
		m.č. 3.08 - předsíň + m.č. 3.12 - šatna : $2,6 \cdot (1,625 + 5,15 + 2,25 + 5,15 + 0,6) - (3 \cdot 0,9 \cdot 2,1)$		32,74500		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : $2,6 \cdot (2,8 + 6,075 + 2,8 + 6,075) - (0,9 \cdot 2,1) - (1,34 \cdot 2,6)$		40,77600		
		m.č. 3.10 - kuchyň : $2,6 \cdot (1,625 + 3,37 + 1,625 + 3,37) - (1,34 \cdot 2,6)$		22,49000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : $(1,55 \cdot 2,65) + 2,6 \cdot (2,4 + 2,65 + 2,4) - (0,9 \cdot 2,1)$		21,58750		
		150		150,00000		
109	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	69,40500	208,00	14 436,24
		omítka výtahové šachty : $11,1 \cdot (1,75 + 1,75 + 1,7 + 1,75)$		77,14500		
		odpočet dveří - 1200 x 2150 mm : $-3 \cdot (1,2 \cdot 2,15)$		-7,74000		
110	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	120,00000	20,00	2 400,00
111	612445921	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká	m2	20,93750	382,00	7 998,13
		1.NP :				
		vstupní dveře do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 1,95 + 2,55)$		1,76250		
		vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : $3 \cdot 0,25 \cdot (2,55 + 2 + 2,55)$		5,32500		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 2 + 2,55)$		1,77500		
		2.NP :				
		okno do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 1 + 2,55)$		1,52500		
		balkónové dveře do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 1 + 2,55)$		1,52500		
		okno do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 1 + 2,55)$		1,52500		
		balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 2 + 2,55)$		1,77500		
		okno do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : $0,25 \cdot (1 + 2 + 1)$		1,00000		
		okna do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : $0,25 \cdot (1 + 2 + 1)$		1,00000		
		okno do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : $0,25 \cdot (1 + 1,8 + 1)$		0,95000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : $0,25 \cdot (1 + 2 + 1)$		1,00000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : $0,25 \cdot (2,55 + 2 + 2,55)$		1,77500		
112	612481211	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	100,00000	354,40	35 440,00
		ošetření exponovaných míst - (překlady, věnce ...) : 100		100,00000		
113	622323041	Penetrace podkladu sádrových omítek	m2	1 057,74845	60,80	64 311,11

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01 Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				223 485,09
114	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	56,10930	21,00	1 178,30
115	622319135	Zateplovací systém Webertherm, fasáda, EPS F, tl. 160 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	25,60000	809,00	20 710,40
		plocha zdíva technického prostoru - TC : 4*(1,8+2,8+1,8)		25,60000		
116	622319136	Zateplovací systém Webertherm elastic, fasáda, EPS F, tl. 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,45600	1 555,00	5 374,08
		přílze pro kotvení balkónů : 4*3,2*0,27		3,45600		
117	622319746	Zateplovací systém Webertherm, fasáda, minerální desky KV, tl. 300 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	3,27000	2 376,00	7 769,52
		zateplení podhledu v místě umístění jednotky TC : 1,5*2,18		3,27000		
118	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 - vodorovně profilovaná	m2	360,00000	357,00	128 520,00
		kompletní provedení vč. profilování : 360		360,00000		
119	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	385,60000	130,00	50 128,00
		omítka : 360		360,00000		
		KZS : 25,6		25,60000		
120	622473186	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	138,95000	20,00	2 779,00
		1.NP :				
		vstupní dveře do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : (2,55+1,95+2,55)		7,05000		
		vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : 3*(2,55+2+2,55)		21,30000		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : (2,55+2+2,55)		7,10000		
		2.NP :				
		okno do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (2,55+1+2,55)		6,10000		
		balkónové dveře do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (2,55+1+2,55)		6,10000		
		okno do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : (2,55+1+2,55)		6,10000		
		balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : (2,55+2+2,55)		7,10000		
		okno do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : (1+2+1)		4,00000		
		okna do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : (1+2+1)		4,00000		
		okno do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : (1+1,8+1)		3,80000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : (1+2+1)		4,00000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : (2,55+2+2,55)		7,10000		
		3.NP :				
		kruhové okno pr. 1800 mm : 5		5,00000		
		rohý objektu : 4*7,5		30,00000		
		výťahová šachta : 2*10,1		20,20000		
121	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	83,75000	83,89	7 025,79
		1.NP :				
		vstupní dveře do m.č. 1.01 - 1950 x 2550 mm : (2,55+1,95+2,55)		7,05000		
		vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : 3*(2,55+2+2,55)		21,30000		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : (2,55+2+2,55)		7,10000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01 Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.NP :

okno do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (2,55+1+2,55)	6,10000
balkónové dveře do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (2,55+1+2,55)	6,10000
okno do m.č. 2.09 - 1000 x 2550 mm : (2,55+1+2,55)	6,10000
balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : (2,55+2+2,55)	7,10000
okno do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : (1+2+1)	4,00000
okna do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : (1+2+1)	4,00000
okno do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : (1+1,8+1)	3,80000
okno do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : (1+2+1)	4,00000
okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : (2,55+2+2,55)	7,10000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	190 586,78
----------------	---------------------------------------	-------------------

122	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,44625	5 130,00	2 289,26
-----	-----------	--	----	---------	----------	----------

výtah : 0,15*(1,7*1,75) 0,44625

123	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	0,44625	354,00	157,97
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------

124	632441015	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	344,40000	481,00	165 656,40
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

1.NP :

m.č. 1.01 - zádveří : 5,8	5,80000
m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 13,4	13,40000
podesta schodiště : (2,9*1,5)	4,35000
m.č. 1.03 - předsíň WC : 4,4	4,40000
m.č. 1.04 - umývárna personál : 1,4	1,40000
m.č. 1.05 - WC personál : 1,2	1,20000
m.č. 1.06 - technická místnost : 6,3	6,30000
m.č. 1.07 - WC invalidé : 4,6	4,60000
m.č. 1.08 - společná místnost : 56,7	56,70000
m.č. 1.09 - úklidová komora : 3	3,00000
m.č. 1.10 - schodiště : 8	8,00000
m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 17,8	17,80000

2.NP :

m.č. 2.01 - chodba : 15,1	15,10000
podesta schodiště : (2,9*1,5)	4,35000
m.č. 2.02 - technická místnost : 9,7	9,70000
m.č. 2.03 - technický prostor : 3,1	3,10000
m.č. 2.04 - předsíň : 4,8	4,80000
m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6	3,60000
m.č. 2.06 - obytná místnost : 16,6	16,60000
m.č. 2.07 - předsíň : 4,9	4,90000
m.č. 2.08 - obytná místnost : 16,9	16,90000
m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6	3,60000
m.č. 2.11 - předsíň : 5,9	5,90000
m.č. 2.12 - obytná místnost : 17,4	17,40000
m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7	8,70000

3.NP :

m.č. 3.01 - chodba : 6,8	6,80000
m.č. 3.02 - předsíň : 5,4	5,40000
m.č. 3.03 - šatna : 5,3	5,30000
m.č. 3.04 - koupelna a WC : 7,6	7,60000
m.č. 3.05 - obytná místnost : 19,6	19,60000
m.č. 3.06 - kuchyň : 7,1	7,10000

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 3.07 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 3.08 - předsíň : 4,4		4,40000		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : 5,5		5,50000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : 6,7		6,70000		
		m.č. 3.12 - šatna : 5,3		5,30000		
125	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	335,70000	55,80	18 732,06
126	639571215	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	7,17500	522,80	3 751,09
		14,35*0,5		7,17500		
Díl: 64		Výplně otvorů				273 237,60
127	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	22,00000	1 400,00	30 800,00
		1P/D - 700 x 2100 mm : 1		1,00000		
		1L/D - 700 x 2100 mm : 1		1,00000		
		2P/D - 800 x 2100 mm : 1		1,00000		
		2L/D - 800 x 2100 mm : 1		1,00000		
		3P/D - 800 x 2100 mm : 2		2,00000		
		4L/D - 800 x 2300 mm : 1		1,00000		
		5P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		8P/D - 900x 2100 mm : 1		1,00000		
		9P/D - 900 x 2300 mm : 1		1,00000		
		9P/L - 900 x 2300 mm : 1		1,00000		
		10P/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		10L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		11P/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		11L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		12P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		12L/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		13P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		13L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
128	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	8,80000	150,00	1 320,00
		m.č. 2.02 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.03 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.05 - okno 1800 x 1000 mm : 1,8		1,80000		
		m.č. 2.06 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.09 - okno 1000 x 2550 mm : 1		1,00000		
129	642941199RLH	AL horní garnýž se závěsným posuvným mechanismem a dorazovou plochou pro dveře	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00
		2.NP :				
		m.č. 2.04/2.06 : 1		1,00000		
		m.č. 2.07/2.08 : 1		1,00000		
130	55330447	Zárubeň ocelová bezfalcová hranatá, s těsněním - 700 x 2100 mm - vč. komaxitové úpravy provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00
		1P/D - 700 x 2100 mm : 1		1,00000		
		1L/D - 700 x 2100 mm : 1		1,00000		
131	55330449	Zárubeň ocelová bezfalcová, hranatá s těsněním - 800 x 2100 mm - vč. komaxitové úpravy provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	4,00000	6 890,00	27 560,00
		2P/D - 800 x 2100 mm : 1		1,00000		
		2L/D - 800 x 2100 mm : 1		1,00000		
		3P/D - 800 x 2100 mm : 2		2,00000		
132	55330462	Zárubeň ocelová bezfalcová, hranatá s těsněním - 800 x 2300 mm - vč. komaxitové úpravy provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00
		4L/D - 800 x 2300 mm : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
133	55330464	Zárubeň ocelová bezfalcová, hranatá s těsněním - 900 x 2100 mm - vč. komaxitové úpravy provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	13,00000	10 890,00	141 570,00
		5P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		8P/D - 900x 2100 mm : 1		1,00000		
		10P/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		10L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		11P/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		11L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		12P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		12L/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		13P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		13L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
134	55330477	Zárubeň ocelová bezfalcová, hranatá s těsněním - 900 x 2300 mm - vč. komaxitové úpravy provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	2,00000	11 500,00	23 000,00
		9P/D - 900 x 2300 mm : 1		1,00000		
		9P/L - 900 x 2300 mm : 1		1,00000		
135	60775512	Parapet interiéru PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	9,68000	195,00	1 887,60
		m.č. 2.02 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.03 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.05 - okno 1800 x 1000 mm : 1,8		1,80000		
		m.č. 2.06 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.09 - okno 1000 x 2550 mm : 1		1,00000		
		Mezisoučet		8,80000		
		prořez 10% : 8,8*0,1		0,88000		
Díl: 8		Trubní vedení				8 430,00
136	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	30,00000	181,00	5 430,00
		dešťová kanalizace : 30		30,00000		
137	899001001	Napojení kanalizace na stávající potrubí	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
		dešťová kanalizace : 1		1,00000		
		splašková kanalizace : 1		1,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce				12 139,59
138	999001001	Popelnice 120 l	ks	2,00000	600,00	1 200,00
139	999001002	Odvětrání výtahové šachty - pr. 100 mm	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
140	61721212	Deska antivibrační z lisovaného korku, 1000 x 500 x 50 mm	m2	3,27250	1 815,00	5 939,59
		výtah : (1,7*1,75)*1,1		3,27250		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 061,63
141	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	14,35000	417,00	5 983,95
		okapový chodník : 14,35		14,35000		
142	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,15250	352,00	757,68
		okapový chodník : 0,5*0,3*14,35		2,15250		
143	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	16,00000	145,00	2 320,00
		okapový chodník : 16		16,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				176 993,70
144	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	410,00000	84,90	34 809,00
145	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 870,00000	27,60	79 212,00
		předpokládaná lhůta - 7 měsíců : 7*410		2 870,00000		
146	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	410,00000	51,40	21 074,00
147	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	356,70000	69,00	24 612,30
148	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	80,49700	53,50	4 306,59
		rekuperační jednotka : 6,3*1,3*6,3		51,59700		
		výtahová šachta : 10*(1,7*1,7)		28,90000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
149	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	80,49700	19,22	1 547,15
150	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	80,49700	32,40	2 608,10
151	943955021	Montáž leškové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	50,10000	56,10	2 810,61

rekuperační jednotka : 4*(1,3*6,3)

32,76000

výtahová šachta : 6*(1,7*1,7)

17,34000

152	943955198	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	4 590,00000	0,89	4 085,10
předpoklad využití pro zdění a omítky - cca 3 měsíce :						
3*30*51				4 590,00000		

153	943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	50,10000	38,50	1 928,85
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					73 733,60
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

154	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	9,96400	7 400,00	73 733,60
-----	-----------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------

II. etapa výstavby :

bourání druhé úrovně základových pasů z tvárnice ztraceného bednění :

středové základy : 2*(0,5*0,5*10,2)

5,10000

ubourání první úrovně základových pasů v prostoru výtahové šachty : 2*(0,8*0,8*3,8)

4,86400

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					361 330,60
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------

155	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	903,32650	400,00	361 330,60
-----	-----------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					161 059,56
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

156	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	153,46970	50,00	7 673,49
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

základová deska objektu přetažená přes základové pasy : (14,23*11,15)

158,66450

odpočet plochy výtahové šachty : -(2,22*2,34)

-5,19480

157	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	42,88900	55,00	2 358,90
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------

obvodové zdívo - vytažení na základací tvárnici :

24,20100

0,45*(11,15+14,23+11,15+14,23+1,51+1,51)

výtahová šachta : 1,2*(2,22+2,34+2,22+2,34)

10,94400

revizní kanalizační šachta : 1,76*(1+1,2+1+1,2)

7,74400

158	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	153,46970	240,00	36 832,73
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

159	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	42,88900	300,00	12 866,70
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

160	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky Primer G	m2	83,10000	45,00	3 739,50
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------

1.NP :

m.č. 1.03 - předsíň WC : 4,4

4,40000

m.č. 1.04 - umývárna personál : 1,4

1,40000

m.č. 1.05 - WC personál : 1,2

1,20000

m.č. 1.07 - WC invalidé : 4,6

4,60000

m.č. 1.09 - úklidová komora : 3

3,00000

2.NP :

m.č. 2.02 - technická místnost - podlaha : 9,7

9,70000

m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6

3,60000

m.č. 2.05 - koupelna a WC - sprchový kout : 2*(0,9+1,1)

4,00000

m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6

3,60000

m.č. 2.09 - koupelna a WC - sprchový kout : 2*(1+1,1)

4,20000

m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7

8,70000

m.č. 2.13 - koupelna a WC - sprchový kout : 2*(1,7+1,7)

6,80000

3.NP :

m.č. 3.04 - koupelna a WC : 7,6

7,60000

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : 2*(1,7+1,7)

6,80000

m.č. 3.11 - koupelna a WC : 6,7

6,70000

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : 2*(1,7+1,7)

6,80000

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
161	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	83,10000	260,00	21 606,00
162	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	14,30000	100,00	1 430,00

2.NP :

m.č. 2.05 - koupelna a WC - sprchový kout : (0,9+1,1)

2,00000

m.č. 2.09 - koupelna a WC - sprchový kout : (1+1,1)

2,10000

m.č. 2.13 - koupelna a WC - sprchový kout : (1,7+1,7)

3,40000

3.NP :

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : (1,7+1,7)

3,40000

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : (1,7+1,7)

3,40000

163	711212602	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	5,00000	100,00	500,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

2.NP :

m.č. 2.05 - koupelna a WC - sprchový kout : 1

1,00000

m.č. 2.09 - koupelna a WC - sprchový kout : 1

1,00000

m.č. 2.13 - koupelna a WC - sprchový kout : 1

1,00000

3.NP :

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : 1

1,00000

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : 1

1,00000

164	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	10,00000	100,00	1 000,00
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------

2.NP :

m.č. 2.05 - koupelna a WC - sprchový kout : 2

2,00000

m.č. 2.09 - koupelna a WC - sprchový kout : 2

2,00000

m.č. 2.13 - koupelna a WC - sprchový kout : 2

2,00000

3.NP :

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : 2

2,00000

m.č. 3.04 - koupelna a WC - sprchová kout : 2

2,00000

165	711212621	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	12,00000	100,00	1 200,00
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

prostup kanalizace základovou deskou : 12

12,00000

166	62836110	Pás asfaltový oxidovaný FOALBIT AL S40, natavovací	m2	215,99457	160,00	34 559,13
-----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

vodorovná izolace základové desky : 153,4697

153,46970

svislá izolace desky a základací tvárnice : 42,889

42,88900

Mezisoučet

196,35870

prořez 10% : 196,3587*0,1

19,63587

167	62852265	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	207,47617	160,00	33 196,19
-----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

168	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2 438,64250	1,68	4 096,92
-----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné	427 833,10				
-----------------	------------------------	-------------------	--	--	--	--

169	713111111	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	204,77450	60,00	12 286,47
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

ST 01 - izolace pod SDK podhled : 2*(7,135*14,35)

204,77450

170	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve	m2	205,20500	70,00	14 364,35
-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

ST 01 : 2*7,15*14,35

205,20500

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
171	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	335,70000	55,50	18 631,35
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : 5,8		5,80000		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 13,4		13,40000		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : 4,4		4,40000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : 1,4		1,40000		
		m.č. 1.05 - WC personál : 1,2		1,20000		
		m.č. 1.06 - technická místnost : 6,3		6,30000		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 4,6		4,60000		
		m.č. 1.08 - společná místnost : 56,7		56,70000		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : 3		3,00000		
		m.č. 1.10 - schodiště : 8		8,00000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 17,8		17,80000		
		2.NP :				
		kročejová izolace :				
		m.č. 2.01 - chodba : 15,1		15,10000		
		m.č. 2.02 - technická místnost : 9,7		9,70000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 3,1		3,10000		
		m.č. 2.04 - předsíň : 4,8		4,80000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : 16,6		16,60000		
		m.č. 2.07 - předsíň : 4,9		4,90000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : 16,9		16,90000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.11 - předsíň : 5,9		5,90000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7		8,70000		
		3.NP :				
		kročejová izolace :				
		m.č. 3.01 - chodba : 6,8		6,80000		
		m.č. 3.02 - předsíň : 5,4		5,40000		
		m.č. 3.03 - šatna : 5,3		5,30000		
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : 7,6		7,60000		
		m.č. 3.05 - obytná místnost : 19,6		19,60000		
		m.č. 3.06 - kuchyň : 7,1		7,10000		
		m.č. 3.07 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 3.08 - předsíň : 4,4		4,40000		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : 5,5		5,50000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : 6,7		6,70000		
		m.č. 3.12 - šatna : 5,3		5,30000		
172	713131130	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	70,02500	51,00	3 571,28
		boční izolace konstrukce stropu :				
		1.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,3+11,3)		12,81250		
		2.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,3+11,3)		12,81250		
		VĚNCE :				
		1.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,35+11,3)		12,82500		
		2.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,35+11,3)		12,82500		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		věvec pod pozednicí : 0,25*(14,35+11,3+14,35+11,3)		12,82500		
		stěna bytu 3.02 : 0,25*10,4		2,60000		
		stěna bytu 3.08 : 0,25*(10,4+0,6)		2,75000		
		zadní stěna výtahu : 0,25*2,3		0,57500		
173	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	66,81600	228,00	15 234,05
		izolace základového zdiva : 1,2*(14,53+11,8+14,53+11,8+1,51+1,51)		66,81600		
174	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	335,70000	109,00	36 591,30
175	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	413,90000	78,00	32 284,20
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : (2,37+2,455+2,37)		7,19500		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : (5,3+2,455+2,4+1,6+2,455)		14,21000		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : (2,6+1,5+2,6+1,5)		8,20000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : (1,5+0,9+1,5+0,9)		4,80000		
		m.č. 1.05 - WC personál : (1,5+0,9+1,5+0,9)		4,80000		
		m.č. 1.06 - technická místnost : (2,9+2,15+2,9+2,15)		10,10000		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : (4*2,15)		8,60000		
		m.č. 1.08 - společná místnost : (5,45+10,4+5,45+10,4)		31,70000		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : (1,325+2,27+1,325+2,27)		7,19000		
		m.č. 1.10 - schodiště : (4,02+2,9+4,02)		10,94000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : (4,6+3,87+4,6+3,87)		16,94000		
		2.NP :				
		m.č. 2.01 - chodba : (0,925+2,3+2,455+6+2,455)		14,13500		
		m.č. 2.02 - technická místnost : (2,65+3,775+2,65+3,775)		12,85000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : (2,3+1,31+2,3+1,31)		7,22000		
		m.č. 2.04 - předsíň : (1,2+1,35+0,8+1,55+2+2,87)		9,77000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : (4*2)		8,00000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : (3,3+5,025+3,3+5,025)		16,65000		
		m.č. 2.07 - předsíň : (1,8+1,645+1,355+1,2+3)		9,00000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : (3,3+5,125+3,3+5,125)		16,85000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 2,65*(1,8+2+1,8+2)		20,14000		
		m.č. 2.10 - schodiště : (4+2,9+4+2,9)		13,80000		
		m.č. 2.11 - předsíň : (2,3+2,55+2,3+2,55)		9,70000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : (4,6+3,77+4,6+3,77)		16,74000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : (2,3+3,775+2,3+3,775)		12,15000		
		m.č. 2.14 - výtah :				
		3.NP :				
		m.č. 3.01 - chodba : (2,355+2,9+2,355)		7,61000		
		m.č. 3.02 - předsíň + m.č. 3.03 - šatna : ((2,1+5,16+2,1+5,16)+(0,75+0,15+0,75))		16,17000		
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : (2,435+3,125+2,435)		7,99500		
		m.č. 3.05 - obytná místnost : (3,225+6,075+3,225+6,075)		18,60000		
		m.č. 3.06 - kuchyň : (2,1+3,37+2,1+3,37)		10,94000		
		m.č. 3.07 - schodiště : (4,02+2,9+4,02)		10,94000		
		m.č. 3.08 - předsíň + m.č. 3.12 - šatna : (1,625+5,15+2,25+5,15+0,6)		14,77500		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : (2,8+6,075+2,8+6,075)		17,75000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : (1,625+3,37+1,625+3,37)		9,99000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : (2,4+2,65+2,4)		7,45000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
176	713491121	Montáž oplechování snímatelného, tepelná izolace potrubí	m2	9,29440	596,00	5 539,46
177	28375705	Deska izolační EPS 150, Isover	m3	17,16400	1 515,00	26 003,46
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : 0,14*5,8		0,81200		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 0,14*13,4		1,87600		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : 0,14*4,4		0,61600		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : 0,14*1,4		0,19600		
		m.č. 1.05 - WC personál : 0,14*1,2		0,16800		
		m.č. 1.06 - technická místnost : 0,14*6,3		0,88200		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 0,14*4,6		0,64400		
		m.č. 1.08 - společná místnost : 0,14*56,7		7,93800		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : 0,14*3		0,42000		
		m.č. 1.10 - schodiště : 0,14*8		1,12000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 0,14*17,8		2,49200		
		Mezisoučet		17,16400		
		prořez 10% :				
178	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	77,02750	125,00	9 628,44
		boční izolace konstrukce stropu :				
		1.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,3+11,3)		12,81250		
		2.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,3+11,3)		12,81250		
		VĚNCE :				
		1.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,35+11,3)		12,82500		
		2.NP : 0,25*(14,35+11,3+14,35+11,3)		12,82500		
		3.NP :				
		věnc pod pozednicí : 0,25*(14,35+11,3+14,35+11,3)		12,82500		
		stěna bytu 3.02 : 0,25*10,4		2,60000		
		stěna bytu 3.08 : 0,25*(10,4+0,6)		2,75000		
		zadní stěna výtahu : 0,25*2,3		0,57500		
		Mezisoučet		70,02500		
		prořez 10% : 70,025*0,1		7,00250		
179	28376332	Deska Styrodur 5000 CS hladká s polodrážkou tl. 60 mm zelená	m2	73,49760	170,00	12 494,59
		izolace základového zdiva : 1,2*(14,53+11,8+14,53+11,8+1,51+1,51)*1,1		73,49760		
180	607153004	Deska dřevovláknitá STEICO Flex 036, tl. 80 mm	m2	225,25195	190,00	42 797,87
		ST 01 - izolace pod SDK podhled : 2*(7,135*14,35)*1,1		225,25195		
181	607153012	Deska dřevovláknitá STEICO Flex 036, tl. 240 mm	m2	225,72550	590,00	133 178,05
		ST 01 : 2*(7,15*14,35)*1,1		225,72550		
182	631514501	Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 50 mm	m2	234,41000	245,00	57 430,45
		2.NP :				
		kročejová izolace :				
		m.č. 2.01 - chodba : 15,1		15,10000		
		m.č. 2.02 - technická místnost : 9,7		9,70000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 3,1		3,10000		
		m.č. 2.04 - předsíň : 4,8		4,80000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : 16,6		16,60000		
		m.č. 2.07 - předsíň : 4,9		4,90000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : 16,9		16,90000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.11 - předsíň : 5,9		5,90000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7		8,70000		
		3.NP :				
		kročejová izolace :				
		m.č. 3.01 - chodba : 6,8		6,80000		
		m.č. 3.02 - předsíň : 5,4		5,40000		
		m.č. 3.03 - šatna : 5,3		5,30000		
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : 7,6		7,60000		
		m.č. 3.05 - obytná místnost : 19,6		19,60000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 3.06 - kuchyň : 7,1		7,10000		
		m.č. 3.07 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 3.08 - předsíň : 4,4		4,40000		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : 5,5		5,50000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : 6,7		6,70000		
		m.č. 3.12 - šatna : 5,3		5,30000		
		Mezisoučet		213,10000		
		prořez 10% : 213,1*0,1		21,31000		
183	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	6 139,98610	1,27	7 797,78
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				37 594,54
184	714183002	Montáž akustické izolace stropů a stěn, desky, volně uložené	m2	25,00000	74,70	1 867,50
		boky stropní desky 2.NP : 25		25,00000		
185	714183002	Montáž akustické izolace stropů a stěn, desky, volně uložené	m2	94,38000	74,70	7 050,19
		výtahová šachta : (4*2,3)*11,1		102,12000		
		odpočet dveří - 1200 x 2150 mm : -3*(1,2*2,15)		-7,74000		
186	631530506	Rohož ze skelné vlny AKUSTIK ROLL tl. 100 mm	m2	103,81800	171,00	17 752,88
		výtahová šachta : (4*2,3)*11,1		102,12000		
		odpočet dveří - 1200 x 2150 mm : -3*(1,2*2,15)		-7,74000		
		Mezisoučet		94,38000		
		prořez 10% : 94,38*0,1		9,43800		
187	905840577	vibroizolace Belar 0,8	m2	30,00000	350,00	10 500,00
188	998714202	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	718,58480	0,59	423,97
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				182 991,92
189	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	50,00000	550,00	27 500,00
190	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	102,00000	720,00	73 440,00
191	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	16,00000	590,00	9 440,00
192	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	35,00000	690,00	24 150,00
193	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	15,00000	820,00	12 300,00
194	721194104	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	16,00000	100,00	1 600,00
195	721211520	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
196	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	4,00000	1 690,00	6 760,00
		m.č. 1.06 : 1		1,00000		
		m.č. 2.13 : 1		1,00000		
		m.č. 3.04 : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
197	721242115	Lapač střešních splavenin litinový, DN 100 mm	kus	3,00000	4 900,00	14 700,00
198	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	2 101,91740	1,00	2 101,92
Díl: 722		Vnitřní vodovod				291 693,38
199	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	15,00000	280,00	4 200,00
200	722172330	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 16 x 2,7 mm, PN 20	m	34,00000	360,00	12 240,00
201	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	261,00000	380,00	99 180,00
		130+126+5		261,00000		
202	722172332	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	35,00000	410,00	14 350,00
		15+15+5		35,00000		
203	722172333	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	20,00000	530,00	10 600,00
204	722172334	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20	m	15,00000	620,00	9 300,00
205	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	17,00000	92,00	1 564,00
206	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	130,00000	108,00	14 040,00
207	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	15,00000	118,00	1 770,00
208	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	10,00000	129,00	1 290,00
209	722181213	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	17,00000	96,00	1 632,00
210	722181213	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	126,00000	116,00	14 616,00

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
211	722181213	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	15,00000	129,00	1 935,00
212	722181213	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	10,00000	143,00	1 430,00
213	722181214	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,00000	135,00	675,00
214	722181215	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	5,00000	183,00	915,00
215	722181215	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm	m	15,00000	203,00	3 045,00
216	722220111	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2" - vč. dodávky ventilu	kus	2,00000	85,00	170,00
217	722221112	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 15 mm	kus	16,00000	240,00	3 840,00
218	722221113	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 20 mm	kus	5,00000	280,00	1 400,00
219	722231162	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4"	kus	1,00000	980,00	980,00
220	722235143	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 25	kus	1,00000	670,00	670,00
221	722235144	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 32	kus	1,00000	960,00	960,00
222	722236511	Filtr vodovodní, velikost oka 0,4 mm, vnitřní závit, HERZ, DN 15 mm	kus	1,00000	395,00	395,00
223	722236514	Filtr vodovodní, velikost oka 0,4 mm, vnitřní závit, HERZ, DN 32 mm	kus	1,00000	855,00	855,00
224	722237661	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, GIACOMINI N5, DN 15	kus	1,00000	410,00	410,00
225	722237664	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, GIACOMINI N5, DN 32	kus	1,00000	760,00	760,00
226	722265116	Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN 25 x 260 mm, Qn 6,0	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
227	725810402	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	34,00000	180,00	6 120,00
228	734224812	Ventil vyvažovací, přímý, měř. vent. STRÖMAX-GM DN 20	kus	4,00000	3 100,00	12 400,00
229	734294382	Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, HERZ DN 15	kus	1,00000	430,00	430,00
230	722001001	Hlavní vodoměrná sestava na přípojce vodoměru	kpl	1,00000	14 200,00	14 200,00
231	722001002	Podružný vodoměr pro teplou a studenou vodu s M-busem	ks	12,00000	2 590,00	31 080,00
232	286134131	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE 100, rozměr 110 x 6,6 mm, PN 10	m	15,00000	1 230,00	18 450,00
233	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 491,38380	1,00	3 491,38
Díl: 725		Zařizovací předměty				344 620,11
234	725014131	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	4 900,00	9 800,00
235	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00000	6 000,00	36 000,00
invalidní : 6				6,00000		
236	725017132	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé	soubor	5,00000	1 890,00	9 450,00
237	725017153	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé	soubor	3,00000	2 420,00	7 260,00
238	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	8,00000	1 580,00	12 640,00
239	725292011	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	3,00000	1 760,00	5 280,00
240	725292042	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l	soubor	3,00000	1 290,00	3 870,00
241	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	8,00000	1 530,00	12 240,00
242	725291175	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	3,00000	6 100,00	18 300,00
243	725019103	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
244	725823121	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní	kus	5,00000	1 960,00	9 800,00
245	725823121	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu pro invalidy	kus	3,00000	2 360,00	7 080,00
246	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou	kus	6,00000	2 730,00	16 380,00
247	725825111	Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00
248	725845911	Baterie sprchová podomítková, termostatická, ruční a hlavová sprcha, sprchová tyč	kus	5,00000	8 100,00	40 500,00
249	725860165	Zápachová uzávěrka HL610, D 110 mm	kus	8,00000	1 460,00	11 680,00
250	725860182	Sífon pračkový HL405, D 40/50 mm podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	kus	6,00000	1 430,00	8 580,00
251	725869204	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 40 mm	kus	6,00000	350,00	2 100,00
252	725002001	Sprcha dle specifikace architekta a standardu objektu včetně odtokového žlabu a sífonu sprchová zástěna z tvrdého skla	ks	2,00000	22 000,00	44 000,00
253	725003001	Koš na papírové ručníky drátěný, nerez, závěsný	ks	3,00000	2 320,00	6 960,00
254	725003002	Odpadkový koš nášlapný, 5 l	ks	8,00000	550,00	4 400,00
255	725003003	Sklopné zrcadlo nad umyvadlem, bezbariérové	ks	4,00000	5 500,00	22 000,00

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
256	55162324.A	Uzávěrka zápachová HL100G/40 - DN 40 x 6/4" pro dřezy s kulovým kloubem	kus	6,00000	480,00	2 880,00
257	5516740682	Sedátko LYRA plus s poklopem	kus	6,00000	1 210,00	7 260,00
		invalidní WC : 6		6,00000		
258	64240056	Mísa klozetová závěsná Handicap, hluboké splachování	kus	6,00000	5 900,00	35 400,00
259	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3 650,11060	1,00	3 650,11
Díl: 726		Předstěnové systémy				52 700,00
260	726212321	Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM	soubor	8,00000	5 900,00	47 200,00
		2+6		8,00000		
261	726212367	Modul pro vylevku Mira PRO WASTE SINK SYSTEM	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				735 984,20
262	713411111	Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 vrstvá	m2	9,29440	621,80	5 779,26
		Protipožární izolace matracemi z minerál vaty 50mm, oplechovat :				
		D80mm : 2*3,14*0,04*13		3,26560		
		D100mm : 2*3,14*0,05*16		5,02400		
		D160mm : 2*3,14*0,08*2		1,00480		
263	713411131	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP do konstrukce, 1 vrstvá	m2	39,62680	124,36	4 927,99
		DN 100 - 115 m : 2*3,14*0,05*115		36,11000		
		DN 160 - 7 m : 2*3,14*0,08*7		3,51680		
264	722181245	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 80 mm	m	5,00000	186,54	932,70
265	722181245	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 102 mm	m	64,00000	207,27	13 265,28
266	722181245	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 163 mm	m	40,00000	259,08	10 363,20
267	728112111	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	208,00000	165,81	34 488,48
		D 80 : 29		29,00000		
		D 100 : 179		179,00000		
268	728112112	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	47,00000	207,27	9 741,69
		DN 160 : 47		47,00000		
269	728113119	Potrubí čtyřhranné ALP lepené tepelně izolační tl. 25mm	m2	10,00000	1 450,86	14 508,60
		10		10,00000		
		sací komora 1800 x 300) 800+ 1 hrdlo D160 a 6 hrdel D100 :				
		výfuková komora 1800 x 300) 800+ 1 hrdlo D160 a 6 hrdel D100 :				
270	728115311	Montáž potrubí ohebného neizolovaného nerezového do d 100 mm	m	7,00000	103,63	725,41
		flexi potrubí D 90/77 PRO : 7		7,00000		
271	728212411	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	6,00000	269,45	1 616,70
		Protipožární cartridgeová klapka : 6		6,00000		
272	728312122	Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm	kus	6,00000	321,26	1 927,56
273	728413521	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	33,00000	134,72	4 445,76
		Talířový ventil pro přívod :				
		KE 80 : 14		14,00000		
		KE 100 : 4		4,00000		
		talířový ventil pro odtah :				
		KK 80 : 7		7,00000		
		KK 100 : 8		8,00000		
274	222325032	Požární konvenční stropní bodový hlásič na patiči	kus	1,00000	1 243,60	1 243,60
		Protipožární čidlo na studený kouř do sací komory čerstvého vzduchu : 1		1,00000		
275	728001001	Rekuperační větrací jednotka pro zavěšení na stěnu	ks	1,00000	84 999,72	84 999,72
		1		1,00000		
		- filtr čerstvého vzduchu G4, filtr odpadního vzduchu G4 (DIN) :				
		- deskový rekuperátor s letním obtokem :				
		- blok regulace s kabelovým ovladačem a čidlem koncentrace CO2 :				
		ventilátor přívod(m3/h) = 350 :				
		ventilátor odvod(m3/h) = 350, elektro 230V, 145 W max :				
		přehřev / protimrazová regulace, elektro 230V, 1125 W max :				
		účinnost rekuperace (%) = 88 :				

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
276	728001002	Rekupační větrací jednotka pro instalaci pod strop	ks	6,00000	47 608,82	285 652,92
		6		6,00000		
		- filtr čerstvého i odpadního vzduchu G4 :				
		- deskový rekuperátor :				
		- blok regulace s kabelovým ovladačem a čidlem koncentrace CO2 :				
		ventilátor přívod(m3/h) = 120 :				
		ventilátor odvod(m3/h) = 120, elektro 230V, 53 W max :				
		účinnost rekuperace (%) = 87 :				
277	728009001	Ochranná síť s oky 20 mm - 1800 x 300 mm	ks	2,00000	1 855,03	3 710,06
278	799999001	Kotevní materiál - žárově zinkováno	kg	100,00000	248,72	24 872,00
279	13814193	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z200, rozměr 1,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,07584	41 453,17	3 143,81
		Protipožární izolace matracemi z minerál vaty 50mm, oplechovat :				
		hmotnost 7,9 kg/m2 :				
		D80mm : 3,5*7,9/1000		0,02765		
		D100mm : 5,1*7,9/1000		0,04029		
		D160mm : 1*7,9/1000		0,00790		
280	283773999LH	Kaučuková izolace potrubí tl. 13 mm	m2	43,58948	528,53	23 038,35
		DN 100 - 115 m : 2*3,14*0,05*115		36,11000		
		DN 160 - 7 m : 2*3,14*0,08*7		3,51680		
		Mezisoučet		39,62680		
		prořez 10% : 39,6268*0,1		3,96268		
281	42971270	Klapka požární kruhová 100	kus	6,00000	1 917,21	11 503,26
		s ručním a teplotním spouštěním, signalizací koncové polohy : 6		6,00000		
282	4297266013	Ventil talířový odvodní kovový KK 080	kus	7,00000	114,00	798,00
283	4297266014	Ventil talířový odvodní kovový KK 100	kus	8,00000	129,54	1 036,32
284	4297266034	Ventil talířový přívodní kovový KE 080	kus	14,00000	114,00	1 596,00
285	4297266035	Ventil talířový přívodní kovový KE 100	kus	4,00000	129,54	518,16
286	42981180	Spiro roura hladká d 80	m	35,00000	290,17	10 155,95
287	42981181	Spiro roura hladká d 100	m	200,00000	331,63	66 326,00
288	42981184	Spiro roura hladká d 160	m	52,00000	466,35	24 250,20
289	42981789	Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstvá Al	kus	10,00000	103,63	1 036,30
290	449861115LH	Protipožární čidlo na studený kouř do sací komory čerstvého vzduchu	kus	1,00000	12 145,78	12 145,78
291	63153405	Deska izolační protipožární 50 mm	m2	10,22384	1 855,03	18 965,53
		Protipožární izolace matracemi z minerál vaty 50mm, oplechovat :				
		D80mm : 2*3,14*0,04*13		3,26560		
		D100mm : 2*3,14*0,05*16		5,02400		
		D160mm : 2*3,14*0,08*2		1,00480		
		Mezisoučet		9,29440		
		prořez 10% : 9,2944*0,1		0,92944		
292	98697335.LH	Tlumič hluku kruhový D160 / 900 mm	kus	6,00000	2 145,20	12 871,20
293	998728202	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	7 005,92670	6,48	45 398,41
Díl: 736		Podlahové vytápění				140 994,00
294	736312122	Systémová izolační deska IVAR.TH 30 P	m2	335,70000	420,00	140 994,00
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : 5,8		5,80000		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 13,4		13,40000		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : 4,4		4,40000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : 1,4		1,40000		
		m.č. 1.05 - WC personál : 1,2		1,20000		
		m.č. 1.06 - technická místnost : 6,3		6,30000		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 4,6		4,60000		
		m.č. 1.08 - společná místnost : 56,7		56,70000		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : 3		3,00000		
		m.č. 1.10 - schodiště : 8		8,00000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 17,8		17,80000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		m.č. 2.01 - chodba : 15,1		15,10000		
		m.č. 2.02 - technická místnost : 9,7		9,70000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 3,1		3,10000		
		m.č. 2.04 - předsíň : 4,8		4,80000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : 16,6		16,60000		
		m.č. 2.07 - předsíň : 4,9		4,90000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : 16,9		16,90000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.11 - předsíň : 5,9		5,90000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7		8,70000		
		3.NP :				
		m.č. 3.01 - chodba : 6,8		6,80000		
		m.č. 3.02 - předsíň : 5,4		5,40000		
		m.č. 3.03 - šatna : 5,3		5,30000		
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : 7,6		7,60000		
		m.č. 3.05 - obytná místnost : 19,6		19,60000		
		m.č. 3.06 - kuchyň : 7,1		7,10000		
		m.č. 3.07 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 3.08 - předsíň : 4,4		4,40000		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : 5,5		5,50000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : 6,7		6,70000		
		m.č. 3.12 - šatna : 5,3		5,30000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				424 602,16
295	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	253,80000	172,00	43 653,60
		60 x 160 - kleštiny : 2*17*5,7		193,80000		
		20 x 40 mm - zavětrovací pás : 8*7,5		60,00000		
296	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	291,50000	198,00	57 717,00
		120 x 240 - krokve : 2*17*7,5		255,00000		
		120 x 240 - výměna krokví : 7,5		7,50000		
		160 x 120 - pozednice : 2*14,5		29,00000		
297	762332140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	43,50000	380,00	16 530,00
		200 x 300 - vaznice : 2*14,5		29,00000		
		200 x 300 - vrcholová vaznice : 14,5		14,50000		
298	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	206,64000	130,00	26 863,20
299	762342204	Montáž kontralatí přibitím	m2	270,00000	29,00	7 830,00
		2*18*7,5		270,00000		
300	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	23,65451	980,00	23 181,42
		BSH : 2,871		2,87100		
		hranoly : 10,97501		10,97501		
		prkna : 5,9961		5,99610		
		kontralatě : 0,7128		0,71280		
		OSB desky : 206,64*0,015		3,09960		
301	60512111	Hranol SM/JD/BO jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm	m3	10,97501	10 600,00	116 335,11
		60 x 160 - kleštiny : 2*17*5,7*(0,06*0,16)		1,86048		
		120 x 240 - krokve : 2*17*7,5*(0,12*0,24)		7,34400		
		120 x 240 - výměna krokví : 7,5*(0,12*0,24)		0,21600		
		160 x 120 - pozednice : 2*14,5*(0,16*0,12)		0,55680		
		Mezisoučet		9,97728		
		prořez 10% : 9,97728*0,1		0,99773		
302	60512522	Prkno boční SM/JD/BO jakost I-II tl. 23 - 24 mm, š. nad 160 mm, 4 m	m3	5,99610	8 900,00	53 365,29
		bednění střech : (2*7,2*14,35)*0,025		5,16600		
		20 x 40 mm - zavětrovací pás : (0,02*0,04)*(8*7,5)		0,04800		
		Mezisoučet		5,21400		
		prořez 15% : 5,214*0,15		0,78210		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
303	60515994R	Hranol z lepeného lamelového dřeva BSH GI24H	m3	2,87100	20 500,00	58 855,50
		200 x 300 - vaznice : 2*14,5*(0,2*0,3)		1,74000		
		200 x 300 - vrcholová vaznice : 14,5*(0,2*0,3)		0,87000		
		Mezisoučet		2,61000		
		profěz 10% : 2,61*0,1		0,26100		
304	60517111	Lat' SM/JD/BO 40 x 60 mm	m3	0,71280	10 600,00	7 555,68
		kontralatě : 270*0,06*0,04*1,1		0,71280		
305	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 141,81070	3,07	12 715,36
Díl: 763		Dřevostavby				74 271,29
306	763611232	Montáž bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	206,64000	130,00	26 863,20
307	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 15 mm	m2	227,30400	190,00	43 187,76
		ST 01 : 206,64*1,1		227,30400		
308	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	961,35130	4,39	4 220,33
Díl: 764		Konstrukce klempířské				577 716,64
309	764324391	Montáž oplech. okapů Al tvrdá krytina, ze segmentů	m	30,00000	350,00	10 500,00
		vyztužovací plech okapního žlabu : 30		30,00000		
310	764355391	Montáž žlabů Al nástřešních oblých	m	4,00000	320,00	1 280,00
311	764774421	Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svítky,š.650 mm,do 30°	m2	206,64000	1 280,00	264 499,20
		2*7,2*14,35		206,64000		
312	764812220	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm	m	30,00000	464,00	13 920,00
		okapová hrana : 30		30,00000		
313	764775336	PREFA STUCCO lemování střeš.oken VELUX 78x98 cm	kus	4,00000	6 510,00	26 040,00
314	764775338	PREFA STUCCO lemování střeš.oken VELUX 78x140 cm	kus	4,00000	6 510,00	26 040,00
315	764775339	PREFA STUCCO lemování střeš.oken pro odvod tepla a kouře	kus	2,00000	7 216,00	14 432,00
316	764813140	Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 400 mm	m	10,00000	560,00	5 600,00
		lemování zdiva pultové střechy : 10		10,00000		
317	764778122	PREFA odpadní trouby hranaté, D 100 mm	m	33,00000	897,00	29 601,00
		3*7,5+10,5		33,00000		
318	764778213	PREFA, žlab podokapní hranatý, RŠ 400 mm	m	30,00000	1 030,00	30 900,00
319	764778203	PREFA kotlík žlabový hranatý, žlab 333 mm,D 100 mm	kus	4,00000	850,00	3 400,00
320	764775309	PREFA STUCCO zavětrovací lišta	m	36,40000	515,00	18 746,00
		štíty : 4* 7,2		28,80000		
		pultová střecha : 2* 3,8		7,60000		
321	764773313	PREFA PP sněhový hák pro falcované šablony	kus	60,00000	1,00	60,00
322	764775303	PREFA STUCCO hřebenač pro větrané střechy	m	14,35000	1 620,00	23 247,00
323	764775305	PREFA STUCCO ukončovací hřebenač	kus	2,00000	297,00	594,00
324	764775307	PREFA ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm	m	28,70000	125,00	3 587,50
325	764775318	PREFA nástavec odvětrání, DN 100 mm	kus	4,00000	2 540,00	10 160,00
326	764775318	PREFA nástavec odvětrání, DN 100 mm	kus	5,00000	2 540,00	12 700,00

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
327	764814821	Zachytače sněhu 2tyčové,lak.Pz plech,délka 500 mm	m	30,00000	1 530,00	45 900,00
328	764718304	Oplechování parapetů z lakovaných Al plechů, rš 400 mm	m	16,50000	561,00	9 256,50
		m.č. 2.02 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		meziokenní vložka m.č. 2.02/2.03 - 950 x 1000 mm : 0,95		0,95000		
		m.č. 2.03 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.05 - okno 1800 x 1000 mm : 1,8		1,80000		
		meziokenní vložka m.č. 2.02/2.03 - 950 x 1000 mm : 0,95		0,95000		
		m.č. 2.06 - okno 2000 x 1000 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.06 - okno 2000 x 2550 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.08 - okno 2000 x 2550 mm : 2		2,00000		
		m.č. 2.09 - okno 1000 x 2550 mm : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 - okno pr. 1800 mm : 0,9		0,90000		
		m.č. 3.09 - okno pr. 1800 mm : 0,9		0,90000		
329	764991001	Příplatek za vodotěsné podstřeší střechy spád 5°	m	12,16800	56,00	681,41
		3,9*3,12		12,16800		
330	5535303691	Prvek zpevňovací žlabu PREFA 250 - 400 mm, barevný	kus	78,00000	201,00	15 678,00
		vyztužovací plech okapního žlabu : 30/0,4+3		78,00000		
331	5535304100	Žlab nástřešní PREFA 700 x 1,00 mm - lak hliník	m	4,00000	1 417,00	5 668,00
332	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	6 076,77570	0,86	5 226,03
Díl: 765		Krytiny tvrdé				67 303,92
333	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN METAL II	m2	206,64000	198,00	40 914,72
334	765901001	Montáž podstřešní fólie	m2	206,64000	52,00	10 745,28
		separační vrstva pod střešní krytinu : 2*7,2*14,35		206,64000		
335	28325084.A	Fólie hydroizolační PP, JUTADACH 135 tl. 0,50 mm, difúzní	m2	227,30400	56,00	12 729,02
		206,64*1,1		227,30400		
336	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	994,84760	2,93	2 914,90
Díl: 7662		Konstrukce truhlářské - dveře				533 449,83
337	766201001	D+M vnitřních dveří 900 x 2300 mm vč. kování - viz tabulka prvků	ks	2,00000	32 490,00	64 980,00
		9P/D - 900 x 2300 mm : 1		1,00000		
		9P/L - 900 x 2300 mm : 1		1,00000		
338	766201002	D+M vnitřních dveří 900 x 2100 mm, vč. kování - viz tabulka prvků	ks	13,00000	22 890,00	297 570,00
		5P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		8P/D - 900x 2100 mm : 1		1,00000		
		10P/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		10L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		11P/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		11L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		12P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		12L/D - 900 x 2100 mm : 2		2,00000		
		13P/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		13L/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
339	766201003	D+M vnitřních dveří 800 x 2300 mm vč. kování - viz tabulka prvků	ks	1,00000	33 580,00	33 580,00
		4L/D - 800 x 2300 mm : 1		1,00000		
340	766201004	D+M vnitřních dveří 800 x 2100 mm, vč. kování - viz tabulka prvků	ks	4,00000	15 900,00	63 600,00
		2P/D - 800 x 2100 mm : 1		1,00000		
		2L/D - 800 x 2100 mm : 1		1,00000		
		3P/D - 800 x 2100 mm : 2		2,00000		
341	766201005	D+M vnitřních dveří 700 x 2100 mm, vč. kování - viz tabulka prvků	ks	2,00000	15 900,00	31 800,00
		1P/D - 700 x 2100 mm : 1		1,00000		
		1L/D - 700 x 2100 mm : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
342	766311006	D+M vnitřních dveří posuvných 900 x 2100 mm, vč. kování	ks	2,00000	14 890,00	29 780,00
		Pos6/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
		Pos7/D - 900 x 2100 mm : 1		1,00000		
343	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 213,98280	10,00	12 139,83
Díl: 7663		Střešní okna				393 492,00
344	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00
		odvod kouře 942 x 1380 mm : 2		2,00000		
345	766624043	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	8,00000	3 540,00	28 320,00
		střešní okno 780 x 1400 mm : 4		4,00000		
		střešní okno 780 x 980 mm : 4		4,00000		
346	28323407	Manžeta okenní parotěsná PE Velux BBX 0000, pro okno 780 x 1400 mm MK08	kus	4,00000	750,00	3 000,00
347	28323410	Manžeta okenní parotěsná PE Velux BBX 0000, pro okno 940 x 1400 mm PK08	kus	4,00000	835,00	3 340,00
348	553530047	Lemování PREFA pro střešní okno VELUX MK08, rozměr 780 x 1400 mm	kus	8,00000	912,00	7 296,00
349	6114025055	Okno střešní VELUX GGL 3066 MK04 780 x 980 mm kyvné	kus	4,00000	15 400,00	61 600,00
350	6114025057	Okno střešní VELUX GGL 3066 MK08 780 x 1400 mm kyvné	kus	4,00000	17 600,00	70 400,00
351	61140305007	Sada lemování Velux Basic EDW 1000 MK08, rozměr 780 x 1400 mm	kus	4,00000	890,00	3 560,00
352	611403985	Ostění prefabrikované PVC Velux LSC 2000 MK04 780 x 980 mm	kus	4,00000	5 850,00	23 400,00
353	611403987	Ostění prefabrikované PVC Velux LSC 2000 MK08 780 x 1400 mm	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00
354	61140550.LH	Střešní okno - odvod kouře a tepla - 942 x 1380 mm - vč. všech doplňků a kombi lemování el. ovládání	ks	2,00000	44 713,00	89 426,00
355	61140586LH	Vnější roleta ovládání ruční Velux 780 x 1400 mm	kus	4,00000	10 700,00	42 800,00
356	611405906	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK08 780 x 1400 mm	kus	4,00000	1 600,00	6 400,00
357	611405906	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK08 780 x 1400 mm	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
358	611405925	Krokev prefabrikovaná Velux EKY 2000 W35, délka 3500 mm	kus	1,00000	10 950,00	10 950,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 718 244,84
359	767001001	Závěsný balkón 2600 x 1550 mm (žárovězinkovaná kce, uchycení dle statického posudku montáž pomocí jeřábu, podlahová krytina Thermowood	ks	1,00000	62 678,00	62 678,00
360	767001002	Závěsný balkón 1600 x 1550 mm (žárovězinkovaná kce, uchycení dle statického posudku montáž pomocí jeřábu, podlahová krytina Thermowood	ks	1,00000	51 711,00	51 711,00
361	767001003	Žaluzie hliníková 2180 x 2190 mm - pro ventilační otvory rekuperační jednotky	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00
362	767001004	Žaluzie hliníková 2180 x 2500 mm - pro ventilační otvory rekuperační jednotky	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00
363	767001005	Ocelové zábradlí francouzského okna - 2000 x 900 mm	ks	2,00000	12 700,00	25 400,00
364	767001006	Sestava madel pro invalidní WC a koupelnu	ks	4,00000	2 900,00	11 600,00
365	767001007	Sestava madel ve sprše a koupelně	ks	3,00000	2 700,00	8 100,00
366	767001008	Textilní čistící rohož do AL rámu 2000 x 1950 mm	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
367	767001009	Ocelový poklop k revizní šachtě 600 x 800 mm	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
368	767001010	Stupadla do revizní šachty	ks	5,00000	400,00	2 000,00
369	767001011	Ocelová pozinkovaná kce pro samonosný podhled	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00
370	767002001	Kazetová markýza M 6000 - 8300 x 3000 mm, stěnová konzole, motorizace vč. dálkového ovladače otřesové čidlo, stříška,	ks	1,00000	366 240,00	366 240,00
371	767002002	Skleněná markýza nad vstupem s ocelovou konstrukcí - 1100 x 2200 mm	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00
372	767003001	Zábradlí schodiště	m	13,10000	5 950,00	77 945,00
		rameno schodiště : 4*2,9		11,60000		
		podesta 3.NP : 1,5		1,50000		
373	767003002	Madlo	m	11,60000	2 480,00	28 768,00
374	767991001	Vjezdová brána	ks	1,00000	67 705,00	67 705,00
375	767991002	Sloupek pro kameru vjezdu vč. základu a zemních prací	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
376	767991003	Hlavní vstupní branka	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
377	767991004	Oplocení	m	130,00000	5 800,00	754 000,00
378	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	25 553,56000	1,08	27 597,84
Díl: 7671		Hliníkové výplně otvorů				1 601 990,28
379	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska fólie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm	m	156,02400	350,00	54 608,40
		01/O - 2000 x 2550 mm : 5*(2+2,55+2+2,55)		45,50000		
		02/O - 1000 x 2550 mm : 1*(1+2,55+1+2,55)		7,10000		
		03/O - 1000 x 25550 mm : 1*(1+2,55+1+2,55)		7,10000		
		04/O - 2000 x 1000 mm : 3*(2+1+2+1)		18,00000		
		05/O - 1800 x 1000 mm : 1*(1,8+1+1,8+1)		5,60000		
		06/O - 950 x 1000 mm : 2*(0,95+1+0,95+1)		7,80000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		07/O - pr. 1800 mm : 2*(2*3,14*0,9)		11,30400		
		08/O - 2455 x 2600 mm : 1*(2,455+2,6+2,455+2,6)		10,11000		
		09/O - 2455 x 2600 mm : 1*(2,455+2,6+2,455+2,6)		10,11000		
		10/O - 1600 x 1500 mm : 1*(1,6+1,5+1,6+1,5)		6,20000		
		11/O - 1950 x 2550 mm : 1*(1,95+2,55+1,95+2,55)		9,00000		
		12/O - 2000 x 2550 mm : 2*(2+2,55+2+2,55)		18,20000		
380	767100001	01/O - dveře dvoukřídle - 2000 x 2550 mm - provedení dle výpisu oken	ks	5,00000	66 639,00	333 195,00
		1.NP :				
		dveře do m.č. 1.08 - společná místnost : 3		3,00000		
		m.č. 1.11 : 1		1,00000		
		2.NP :				
		m.č. 2.12 : 1		1,00000		
381	767100002	02/O - dveře jednokřídle - 1000 x 2550 mm - provedení dle výpisu oken	ks	1,00000	33 397,00	33 397,00
		m.č. 2.08 : 1		1,00000		
382	767100003	03/O - okno jednokřídle s parapetní vložkou - 1000 x 2550 mm - provedení dle výpisu oken	ks	1,00000	38 347,00	38 347,00
		m.č. 2.09 : 1		1,00000		
383	767100004	04/O - okno jednokřídle sklápěcí - 2000 x 1000 mm - provedení dle výpisu oken	ks	3,00000	34 629,00	103 887,00
		m.č. 2.02 : 1		1,00000		
		m.č. 2.06 : 1		1,00000		
		m.č. 2.13 : 1		1,00000		
384	767100005	05/O - okno jednokřídle sklápěcí - 1800 x 1000 mm - provedení dle výpisu oken	ks	1,00000	33 206,00	33 206,00
		m.č.2.05 : 1		1,00000		
385	767100006	06/O - okno pevné s meziokenní vložkou - 950 x 1000 mm - provedení dle výpisu oken	ks	2,00000	21 333,00	42 666,00
386	767100007	07/O - okno kruhové jednokřídle kyvné - pr. 1800 mm - provedení dle výpisu oken	ks	2,00000	69 459,00	138 918,00
387	767100008	08/O - prosklená vnitřní stěna - 2455 x 2600 mm - provedení dle výpisu oken	kpl	1,00000	141 215,00	141 215,00
		mezi m.č. 1.02 a 1.08 : 1		1,00000		
388	767100009	09/O - prosklená vnitřní stěna - 2455 x 2600 mm - provedení dle výpisu oken	kpl	1,00000	217 902,00	217 902,00
		mezi m.č. 1.01 a 1.02 : 1		1,00000		
389	767100010	10/O - vnitřní okno s pevným zasklením - EI 45 DP1 - provedení dle výpisu oken	ks	1,00000	49 866,00	49 866,00
		okno mezi m.č. 1.01 a 1.11 : 1		1,00000		
390	767100011	11/O - vstupní dveře 1950 x 2550 mm - provedení dle výpisu oken	ks	1,00000	265 379,00	265 379,00
		dveře do m.č. 1.01 : 1		1,00000		
391	767100012	12/O - francouzské okno 2000 x 2550 mm - provedení dle výpisu oken	ks	2,00000	66 639,00	133 278,00
392	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	16 454,98250	0,98	16 125,88
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				319 819,31
393	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	182,32000	40,00	7 292,80
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : 5,8		5,80000		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : 13,4		13,40000		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : 4,4		4,40000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : 1,4		1,40000		
		m.č. 1.05 - WC personál : 1,2		1,20000		
		m.č. 1.06 - technická místnost : 6,3		6,30000		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 4,6		4,60000		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : 3		3,00000		
		m.č. 1.10 - schodiště : 8		8,00000		
		2.NP :				
		m.č. 2.01 - chodba : 15,1		15,10000		
		m.č. 2.02 - technická místnost : 9,7		9,70000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 3,1		3,10000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 3,6		3,60000		
		m.č. 2.10 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 8,7		8,70000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		m.č. 3.01 - chodba : 6,8		6,80000		
		m.č. 3.02 - předsíň : 5,4		5,40000		
		m.č. 3.03 - šatna : 5,3		5,30000		
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : 7,6		7,60000		
		m.č. 3.07 - schodiště : 11,7		11,70000		
		m.č. 3.08 - předsíň : 4,4		4,40000		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : 6,7		6,70000		
		m.č. 3.12 - šatna : 5,3		5,30000		
		SCHODY :				
		stupně : 40*0,28*1,45		16,24000		
		podstupnice : 40*0,16*1,45		9,28000		
394	771120112	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, dvě řady 40*1,45	m	58,00000	330,00	19 140,00
395	771120211	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada 40*1,45	m	58,00000	330,00	19 140,00
396	771130211	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm schody : 40*(0,16+0,38)	m	21,60000	130,00	2 808,00
397	771212117	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	182,32000	590,00	107 568,80
398	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	102,14500	90,00	9 193,05
		1.NP :				
		m.č. 1.01 - zádveří : (2,37+2,455+2,37)-1,8		5,39500		
		m.č. 1.02 - chodba - CHÚC A : (5,3+2,455+2,4+1,6+2,455)- (0,8+0,9+1,8+0,9+1,2+1,8)		6,81000		
		m.č. 1.03 - předsíň WC : (2,6+1,5+2,6+1,5)-(0,9*2,3)-(0,9+0,7+0,8+0,9)		2,83000		
		m.č. 1.04 - umývárna personál : (1,5+0,9+1,5+0,9)-(2*0,7*2,1)		1,86000		
		m.č. 1.05 - WC personál : (1,5+0,9+1,5+0,9)-0,7		4,10000		
		m.č. 1.09 - úklidová komora : (1,325+2,27+1,325+2,27)-0,8		6,39000		
		m.č. 1.10 - schodiště - podesta : (1,5+2,9+1,5)		5,90000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky - vinyl :				

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		m.č. 2.01 - chodba : (0,925+2,3+2,455+6+2,455)-(4*0,9)-1,2		9,33500		
		m.č. 2.02 - technická místnost : (2,65+3,775+2,65+3,775)-(0,9+0,8)		11,15000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : (2,3+1,31+2,3+1,31)-0,8		6,42000		
		m.č. 2.10 - schodiště - podesta : (1,5+2,9+1,5)		5,90000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC :				
		3.NP :				
		m.č. 3.01 - chodba : (2,355+2,9+2,355)-(0,9+0,9+1,2)		4,61000		
		m.č. 3.02 - předsíň + m.č. 3.03 - šatna : (2,1+5,16+2,1+5,16)+(0,75+0,15+0,75)-(3*0,9)		13,47000		
		m.č. 3.07 - schodiště - podesta : (1,5+2,9+1,5)		5,90000		
		m.č. 3.08 - předsíň + m.č. 3.12 - šatna : (1,625+5,15+2,25+5,15+0,6)-(3*0,9)		12,07500		
399	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	123,74500	40,00	4 949,80
		soklík podlah : 102,145		102,14500		
		soklík schodnic : 21,6		21,60000		
400	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	182,31000	90,00	16 407,90
		soklíky : 102,145		102,14500		
		1.NP :				
		m.č. 1.06 - technická místnost : (2,9+2,15+2,9+2,15)		10,10000		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : (4*2,15)		8,60000		
		2.NP :				
		m.č. 2.02 - technická místnost : (2,65+3,775+2,65+3,775)		12,85000		
		m.č. 2.03 - technický prostor : (2,3+1,31+2,3+1,31)		7,22000		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : (4*2)-(1,8*1)		6,20000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : (1,8+2+1,8+2)		7,60000		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : (2,3+3,775+2,3+3,775)		12,15000		
		3.NP :				
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : (2,435+3,125+2,435)		7,99500		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : (2,4+2,65+2,4)		7,45000		
401	23596041	Nátěr penetrační základní-konzentrát balení 12 kg	kg	15,68000	40,00	627,20
		spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 156,8*0,1		15,68000		
402	597642070	Dlažba vnitřní keramická dle výběru Investora - cenová úroveň 500,- Kč/m2	m2	244,61195	500,00	122 305,98
		plocha + schody : 182,32		182,32000		
		sokl schodů : 21,6*0,1		2,16000		
		sokl plochy : 123,745*0,1		12,37450		
		podstupnice : 58*0,16		9,28000		
		stupnice : 58*0,28		16,24000		
		Mezisoučet		222,37450		
		prořez 10% : 222,3745*0,1		22,23745		
403	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	3 450,42590	3,01	10 385,78
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				548 555,60
404	775413110	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	150,17000	162,00	24 327,54
		1.NP :				
		m.č. 1.08 - společná místnost : (5,45+10,4+5,45+10,4)-(3*2)-1,8		23,90000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : (4,6+3,87+4,6+3,87)-(2*0,9)		15,84000		
		2.NP :				
		m.č. 2.04 - předsíň : (1,2+1,35+0,8+1,55+2+2,87)-(2*0,9)-0,8		7,17000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : (3,3+5,025+3,3+5,025)-(0,8+2+1)		12,85000		
		m.č. 2.07 - předsíň : (1,8+1,645+1,355+1,2+3)-(2*0,9)-0,8		6,40000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : (3,3+5,125+3,3+5,125)-(0,8+2+1)		13,05000		
		m.č. 2.11 - předsíň : (2,3+2,55+2,3+2,55)-(3*0,9)		7,00000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : (4,6+3,77+4,6+3,77)-(0,9+2)		13,84000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		m.č. 3.05 - obytná místnost : (3,225+6,075+3,225+6,075)-(0,9+1,34)		16,36000		
		m.č. 3.06 - kuchyň : (2,1+3,37+2,1+3,37)-1,34		9,60000		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : (2,8+6,075+2,8+6,075)-(0,9+1,34)		15,51000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : (1,625+3,37+1,625+3,37)-1,34		8,65000		
405	775541400	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	190,60000	210,00	40 026,00
406	775542000	Položení podložky pod lamelové podlahy	m2	190,60000	180,00	34 308,00
		1.NP :				
		m.č. 1.08 - společná místnost : 56,7		56,70000		
		m.č. 1.11 - místnost pečovatelky : 17,8		17,80000		
		2.NP :				
		m.č. 2.04 - předsíň : 4,8		4,80000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost : 16,6		16,60000		
		m.č. 2.07 - předsíň : 4,9		4,90000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost : 16,9		16,90000		
		m.č. 2.11 - předsíň : 5,9		5,90000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		3.NP :				
		m.č. 3.05 - obytná místnost : 19,6		19,60000		
		m.č. 3.06 - kuchyň : 7,1		7,10000		
		m.č. 3.09 - obytná místnost : 17,4		17,40000		
		m.č. 3.10 - kuchyň : 5,5		5,50000		
407	775981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška vlys.podlah.	m	11,00000	420,00	4 620,00
408	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	190,60000	192,00	36 595,20
409	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	190,60000	492,00	93 775,20
410	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	190,60000	47,00	8 958,20
411	23521594.A	stěrka podlahová samonivelační	kg	1 572,61500	26,00	40 887,99
		spotřeba 15 kg/m2 při tl. 10 mm : (190,62*15*1,1)/2		1 572,61500		
412	23521594.A	stěrka podlahová samonivelační	kg	1 334,20000	26,00	34 689,20
		spotřeba 7 kg/m2 při tl. 5 mm : 190,6*7		1 334,20000		
413	23596041	Nátěr penetrační základní-konzentrát balení 12 kg	kg	19,06000	110,00	2 096,60
		spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 190,6*0,1		19,06000		
414	28375340	Podložka izolační XPS pod podlahu STARLON PROFESIONAL, deska tl. 2 mm	m2	190,60000	152,00	28 971,20
415	28412285	Podlaha vinylová - dle výběru Investora - cenová úroveň 700,- Kč /m2	m2	210,00000	680,00	142 800,00
416	61413700	Lišta podlahová	m	180,00000	85,00	15 300,00
417	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	4 120,04710	10,00	41 200,47
Díl: 781		Obklady keramické				280 670,69
418	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	212,21225	40,00	8 488,49
		1.NP :				
		m.č. 1.06 - technická místnost : 2,65*(2,9+2,15+2,9+2,15)-(0,8*2,1)		25,08500		
		m.č. 1.07 - WC invalidé : 2,65*(4*2,15)-(0,9*2,1)		20,90000		
		2.NP :				
		m.č. 2.02 - technická místnost : 2,65*(2,65+3,775+2,65+3,775)-(0,9*2,1)-(2*1)		30,16250		
		m.č. 2.03 - technický prostor : 2,65*(2,3+1,31+2,3+1,31)-(0,8*2,1)		17,45300		
		m.č. 2.05 - koupelna a WC : 2,65*(4*2)-(1,8*1)-(0,8*2,1)		17,72000		
		m.č. 2.06 - obytná místnost - kuch. linka : 0,6*(3,3+0,6)		2,34000		
		m.č. 2.08 - obytná místnost - kuch. linka : 0,6*(3,3+0,6)		2,34000		
		m.č. 2.09 - koupelna a WC : 2,65*(1,8+2+1,8+2)-(1*2,55)-(0,8*2,1)		15,91000		
		m.č. 2.12 - obytná místnost - kuch. linka : 0,6*(3,77+0,6)		2,62200		
		m.č. 2.13 - koupelna a WC : 2,65*(2,3+3,775+2,3+3,775)-(0,9*2,1)-(2*1)		28,30750		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01 Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		m.č. 3.04 - koupelna a WC : (1,55*3,125)+2,6*(2,435+3,125+2,435)-(0,9*2,1)		23,74075		
		m.č. 3.06 - kuchyň - kuch. linka : 0,6*3,37		2,02200		
		m.č. 3.10 - kuchyň - kuch. linka : 0,6*3,37		2,02200		
		m.č. 3.11 - koupelna a WC : (1,55*2,65)+2,6*(2,4+2,65+2,4)-(0,9*2,1)		21,58750		
419	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	212,21250	580,00	123 083,25
420	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	150,00000	70,00	10 500,00
421	23596041	Nátěr penetrační základní-konzentrát balení 12 kg	kg	21,22125	40,00	848,85
		spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 212,2125*0,1		21,22125		
422	59760127.A	Lišta obklad/obklad plast S- ukončující, rohová	m	170,00000	70,00	11 900,00
423	597813623	Obkladačka 20x20 - dle výběru investora - cenová úroveň 500,- Kč/m2	m2	240,00000	500,00	120 000,00
424	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3 162,21790	1,85	5 850,10
Díl: 783		Nátěry				26 859,42
425	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	754,49200	35,00	26 407,22
		prkna : 2*(2*7,2*14,35)		413,28000		
		60 x 160 - kleštiny : 2*17*5,7*(0,06+0,16+0,06+0,16)		85,27200		
		200 x 300 - vaznice : 2*14,5*(0,2+0,3+0,2+0,3)		29,00000		
		200 x 300 - vrcholová vaznice : 14,5*(0,2+0,3+0,2+0,3)		14,50000		
		120 x 240 - krokve : 2*17*7,5*(0,12+0,24+0,12+0,24)		183,60000		
		160 x 120 - pozednice : 2*14,5*(0,16+0,12+0,16+0,12)		16,24000		
		120 x 240 - výměna krokví : 7,5*(0,12+0,24+0,12+0,24)		5,40000		
		20 x 40 mm - zavětrovací pás : (8*7,5)*(0,02+0,04+0,02+0,04)		7,20000		
426	783851223	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	2,97500	152,00	452,20
		výtah : (1,7*1,75)		2,97500		
Díl: 784		Malby				248 707,76
427	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 651,44595	48,60	80 260,27
		omítky : 1057,74845		1 057,74845		
		ostění : 20,9375		20,93750		
		SDK podhledy : 230,3+142,46		372,76000		
		ostatní : 200		200,00000		
428	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 651,44595	102,00	168 447,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 425 : 1651,44595		1 651,44595		
Díl: 786		Zastiňující technika				208 638,14
429	786623121	Žaluzie lamelové venkovní pro okna kovo. M/AM	m2	51,13680	4 080,00	208 638,14
		1.NP :				
		vstupní dveře do m.č. 1.08 - 2000 x 2550 mm : 3*(2*2,55)		15,30000		
		okno do m.č. 1.11 - 2000 x 2550 mm : (2*2,55)		5,10000		
		2.NP :				
		okno do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (1*2,55)		2,55000		
		balkónové dveře do m.č. 2.08 - 1000 x 2550 mm : (1*2,55)		2,55000		
		okno do m.č. 2.09 -1000 x 2550 mm : (1*2,55)		2,55000		
		balkónové dveře do m.č. 2.12 - 2000 x 2550 mm : (2*2,55)		5,10000		
		okno do m.č. 2.13 - 2000 x 1000 mm : (2*1)		2,00000		
		okna do m.č. 2.02 - 2000 x 1000 mm : (2*1)		2,00000		
		okno do m.č. 2.05 - 1800 x 1000 mm : (1,8*1)		1,80000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 1000 mm : (2*1)		2,00000		
		okno do m.č. 2.06 - 2000 x 2550 mm : (2*2,55)		5,10000		
		3.NP :				
		kruhové okno pr. 1800 mm : 2*(3,14*(0,9*0,9))		5,08680		
Díl: 7999		Profese				6 840 802,26
430	799901004	Vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 150 610,95	1 150 610,95
431	799901005	Silnoproud - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	2 018 839,00	2 018 839,00
432	799901006	Slaboproud - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	2 880 047,31	2 880 047,31
433	799901008	Přemístění VO - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	55 005,00	55 005,00
434	799901009	Výtah - dodávka a montáž	kpl	1,00000	736 300,00	736 300,00

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-H-12-II Objekt chráněného bydlení - HLAVNÍ VÝDAJE - 12% DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 463,61
435	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	23,91360	226,00	5 404,47
436	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	23,91360	382,00	9 135,00
437	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	23,91360	415,00	9 924,14
Díl: VN		Vedlejší náklady				523 417,71
438	991	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
439	992	Výrobní dokumentace	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
440	993	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
441	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,04000	222 263,58	453 417,71
Celkem						22 749 776,04

Investor:

Město Klatovy - nám. Míru 62, Klatovy I., 339 01 Klatovy

Místo stavby:

KLATOVY - p.č. 398, 4382, 4383

Výkaz výměr - vytápění

Poř. č.	Položka	Počet	MJ	J. cena	Celkem
	1. Zdroj tepla				
	TČ vzduch/voda monoblok o jmenovitém výkonu 13,99 kW při A-7/W35 (400 V; max. příkon 9,47 kW)	1	ks	179 900,00 Kč	179 900,00 Kč
	akumulační nádrž vč. tepelné izolace (TI) - celkový objem (181 litrů); průměr s TI (650 mm); klopná výška (1370 mm) - v dodávce s TČ	1	ks	36 500,00 Kč	36 500,00 Kč
	el. topné těleso (ETT) v setu s akumulací nádrží - 4,5 kW	2	ks	4 200,00 Kč	8 400,00 Kč
	zásobník TV vč. TI - celkový objem (283 litrů); průměr s TI (700 mm); klopná výška (1400 mm) - v dodávce s TČ	1	ks	41 300,00 Kč	41 300,00 Kč
	Čerpadlová skupina 2tr, s Para SC 8m, filtra a směšovací ventil 1", izolovaná	1	ks	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
	ETT v setu se zásobníkem TV - 6 kW	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
	3cestný přepínací ventil DN 32 + el. pohon - v dodávce s TČ	1	ks	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
	ekvitermní regulace - v dodávce s TČ	1	ks	14 700,00 Kč	14 700,00 Kč
	tlaková expanzní nádoba o objemu 25 litrů vč. přípojovacích armatur	1	ks	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč
	pojistný ventil (DN 15; 300 kPa)	1	ks	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč
	havarijní termostat (max. 50°C)	1	ks	1 060,00 Kč	1 060,00 Kč
	čidlo teploty venkovního vzduchu - v dodávce s TČ	1	ks	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
	úpravna vody + dopouštěcí stanice - v dodávce s TČ	1	kpl	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč
	topný kabel - v dodávce s TČ	5	m	420,00 Kč	2 100,00 Kč
	0,5m ohebná přípojovací hadice 5/4" - v dodávce s TČ	2	ks	280,00 Kč	560,00 Kč
	Montáž	240	hod	450,00 Kč	108 000,00 Kč
	2. Armatury				
	termostatická hlavice M30; 6°C-28°C; s vestavěným čidlem; se dvěma zarážkami; bílá	5	ks	460,00 Kč	2 300,00 Kč
	rohový "H" ventil (DN 15; Kvs=0,60 m ³ /h)	5	ks	340,00 Kč	1 700,00 Kč
	oběhové čerpadlo (DN 32; F 180 mm; P _{max} = 80 kPa při m= 0 kg/h; regulace na dPc) - v dodávce s TČ	1	ks	11 300,00 Kč	11 300,00 Kč
	oběhové čerpadlo (DN 32; F 180 mm; P _{max} = 80 kPa při m= 0 kg/h; P _{nom} = 32 kPa při m=2260 kg/h; regulace na dPc) - okruh podlahového vytápění	1	ks	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
	3cestný směšovací ventil (DN 32, Kvs=10 m ³ /h) + el.pohon (plynulá spojitá regulace)	1	ks	3 860,00 Kč	3 860,00 Kč
	příložné čidlo teploty pro směšovací okruh	1	ks	610,00 Kč	610,00 Kč
	vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami (DN 10; Kvs=1,36 m ³ /h)	3	ks	3 170,00 Kč	9 510,00 Kč
	vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami (DN 15; Kvs=2,56 m ³ /h)	3	ks	3 280,00 Kč	9 840,00 Kč
	vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami (DN 32; Kvs=14,20 m ³ /h)	1	ks	4 960,00 Kč	4 960,00 Kč
	ultrazvukový kalorimetrický měřič tepla s dálkovým odečtem (DN 20; Qn=0,6 m ³ /h; Kvs=3,46 m ³ /h)	6	ks	6 590,00 Kč	39 540,00 Kč
	zónový 2cestný regulační ventil (DN 20; Kvs=18,5 m ³ /h)	6	ks	4 160,00 Kč	24 960,00 Kč
	prostorový termostat řídící zónový 2cestný ventil	6	ks	2 350,00 Kč	14 100,00 Kč
	kulový uzavěr 6/4"	4	ks	1 080,00 Kč	4 320,00 Kč
	kulový uzavěr 5/4"	6	ks	860,00 Kč	5 160,00 Kč
	kulový uzavěr 1"	2	ks	570,00 Kč	1 140,00 Kč
	kulový uzavěr 1/2"	2	ks	430,00 Kč	860,00 Kč
	zpětná klapka 6/4"	1	ks	940,00 Kč	940,00 Kč
	zpětná klapka 5/4"	1	ks	760,00 Kč	760,00 Kč
	filtr s magnetickým sítkem 6/4"	1	ks	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
	filtr s magnetickým sítkem 5/4"	1	ks	2 730,00 Kč	2 730,00 Kč
	manometr 0-4 bar	1	ks	1 360,00 Kč	1 360,00 Kč
	teploměr 0-100 °C	6	ks	380,00 Kč	2 280,00 Kč
	vypouštěcí ventil 1/2"	4	ks	240,00 Kč	960,00 Kč
	automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	6	ks	290,00 Kč	1 740,00 Kč
	Montáž	240	hod	300,00 Kč	72 000,00 Kč

3. Potrubí vč. příslušenství a tepelné izolace					
3.1 měděné potrubí + návleková tepelná izolace v tl. 20 mm					
22x1	24	m	675,00 Kč	16 335,00 Kč	
28x1	30	m	561,00 Kč	16 661,70 Kč	
35x1	32	m	1 307,00 Kč	41 693,30 Kč	
42x1,5	8	m	1 934,00 Kč	14 891,80 Kč	
3.2 měděné potrubí + TI kaučuková tl. 40 mm					
35x1	3	m	1 340,00 Kč	4 020,00 Kč	
Montáž	480	hod	20,00 Kč	9 600,00 Kč	
4. Otopné plochy					
4.1 trubková bílá otopná tělesa se středovým napojením vč. příslušenství					
1820.600	2	ks	3 930,00 Kč	7 860,00 Kč	
1820.750	3	ks	4 260,00 Kč	12 780,00 Kč	
4.2 podlahové vytápění - mokrý způsob					
nopová systémová deska: T(rozteč)-50 mm; H(výška)-30 mm	305	m ²	430,00 Kč	130 935,00 Kč	
potrubí PEX - 16x2 mm	334	m ²	85,00 Kč	28 390,00 Kč	
tepelná izolace nebo tepelně izolační pás na potrubí	344	m	116,00 Kč	39 950,40 Kč	
okrajová izolační a dilatační páska	364	m	45,00 Kč	16 395,75 Kč	
R/S - s kulovými uzávěry s teploměry, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním 1"x18/4 vč. skříně do stěny s prostorem na MaR uzel - 4 okruhy	5	ks	8 390,00 Kč	41 950,00 Kč	
R/S - s kulovými uzávěry s teploměry, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním 1"x18/9 vč. skříně na stěnu s prostorem na MaR uzel - 9 okruhů	1	ks	13 560,00 Kč	13 560,00 Kč	
adaptér - z R/S na potrubí 18x(16x2)	58	ks	96,00 Kč	5 568,00 Kč	
5. Ostatní					
doprava	1	kpl	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	
uvedení do provozu	1	kpl	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	
hydraulické vyvážení VYT soustavy	1	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	

CELKEM

1 150 610,95 Kč

NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.	CENA M. J.	CENA BEZ DPH
SVÍTIDLA				
L1 - Svítidlo přisazené kulaté, LED, 14W, 1500lm, Ra80, 4000K, IP44	ks	8	886 Kč	7 088 Kč
L2 - Svítidlo přisazené kulaté, LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K, IP44	ks	9	1 213 Kč	10 917 Kč
L3 - Svítidlo přisazené kulaté, LED, 28W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP20	ks	10	2 564 Kč	25 640 Kč
L4 - Svítidlo přisazené kulaté, LED, 32W, 4000lm, Ra80, 4000K, IP20	ks	13	4 780 Kč	62 140 Kč
L5 - Svítidlo přisazené kulaté, LED, 63W, 8000lm, Ra80, 4000K, IP20	ks	5	9 965 Kč	49 825 Kč
L6 - Svítidlo závěsné kulaté, LED, 80W, 9600lm, Ra80, 4000K, IP20	ks	4	17 998 Kč	71 992 Kč
L7 - Svítidlo přisazené liniové, LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K, IP54	ks	2	1 596 Kč	3 192 Kč
L8 - Svítidlo přisazené nouzové (baterie 1h), LED, 1W, 250lm, Ra80, 6500K, IP20	ks	29	1 640 Kč	47 560 Kč
L9 - Svítidlo přisazené koupelnové, LED, 14W, 1500lm, Ra80, 4000K, IP44	ks	5	1 329 Kč	6 645 Kč
PŘÍSTROJE				
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP44	ks	2	303 Kč	606 Kč
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20	ks	108	259 Kč	27 972 Kč
KNX ovladač tlačítkový, 1 násobný, pod omítku, IP20	ks	8	4 251 Kč	34 008 Kč
KNX ovladač tlačítkový, 2 násobný, pod omítku, IP20	ks	5	4 706 Kč	23 530 Kč
KNX ovladač tlačítkový, 3 násobný, pod omítku, IP20	ks	2	5 614 Kč	11 228 Kč
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, svodič přepětí, pod omítku, IP20	ks	7	925 Kč	6 475 Kč
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pro PC, pod omítku, IP20	ks	21	267 Kč	5 607 Kč
Meteostanice, KNX	ks	1	33 122 Kč	33 122 Kč
Přepínač křížový 10A/250V, pod omítku, IP20	ks	1	306 Kč	306 Kč
Pohybové čidlo na povrch IP54	ks	1	1 080 Kč	1 080 Kč
Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP44	ks	3	297 Kč	891 Kč
Přepínač sériový 10A/250V, pod omítku, IP20	ks	5	284 Kč	1 420 Kč
Pohybové čidlo stropní, na povrch, IP44	ks	7	850 Kč	5 950 Kč
Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP20	ks	18	244 Kč	4 392 Kč
Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP20	ks	21	237 Kč	4 977 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL				
Krabice přístrojová	ks	210	69 Kč	14 490 Kč
Krabice odbočná	ks	85	73 Kč	6 205 Kč
Krabice univerzální	ks	21	234 Kč	4 914 Kč
Kabelová lávka 300x100, včetně příchyttek, odboček, oblouků a kotvení	m	20	648 Kč	12 960 Kč
Kabelový žlab 100x100, včetně příchyttek, odboček, oblouků a kotvení	m	50	398 Kč	19 900 Kč
Kabelová průchodka pr. 150 mm	ks	1	600 Kč	600 Kč
Svorka WAGO	ks	354	15 Kč	5 310 Kč
Ekvipotenciální přípojnice	ks	1	498 Kč	498 Kč
Svodič přepětí T1+T2, včetně elektroinstalační krabice	ks	1	5 500 Kč	5 500 Kč
KABELY				
1-CYKY 4x16	m	30	242 Kč	7 260 Kč
1-CYKY 4x25	m	30	398 Kč	11 940 Kč
1-CYKY 4x35	m	10	528 Kč	5 280 Kč
1-CYKY 5x1,5	m	30	53 Kč	1 590 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x4	m	110	41 Kč	4 510 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x6	m	40	54 Kč	2 160 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x16	m	120	115 Kč	13 800 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x25	m	20	135 Kč	2 700 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 3x1,5	m	650	96 Kč	62 400 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 3x2,5	m	1 960	108 Kč	211 680 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x1,5	m	680	101 Kč	68 680 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x10	m	20	287 Kč	5 740 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x2,5	m	90	105 Kč	9 450 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x4	m	20	153 Kč	3 060 Kč
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x6	m	120	182 Kč	21 840 Kč
JXFE-R (B2cas1d0) 2x2x0,8	m	280	66 Kč	18 480 Kč

NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.	CENA M. J.	CENA BEZ DPH
ROZVADĚČE				
RE - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 1000x700x300 mm, krytí IP44, 3+PEN 230/400V, TN-C, Ik" = 10 kA, In =125 A, provedení dle přípojovacích podmínek ČEZ, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	37 790 Kč	37 790 Kč
RH - Skříňový oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 600x2000x300 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =80 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	157 835 Kč	157 835 Kč
RTC - Přisazený oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 600x1000x200 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In = 40 A, 1x vývod pro TČ, 3x vývod pro topnou patronu, 5x vývod pro čidlo teploty, 3x vývod pro čerpadlo, 2x vývod pro ventil, 5x vývod pro rozdělovač, 1x vývod pro měřiče tepla, 1x vývod pro havarijní termostat, 1x vývod pro topný kabel, dodávka kompletního rozváděče včetně přístrojové výzbroje pro silovou část, regulaci a sběru dat dálkového odečtu. Provedení rozváděče dle požadavku profese vytápění.	ks	1	23 840 Kč	23 840 Kč
R1 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 400x1000x100 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =25 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	83 270 Kč	83 270 Kč
R2 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 400x1000x100 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =25 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	83 270 Kč	83 270 Kč
R3 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 400x1000x100 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =25 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	83 270 Kč	83 270 Kč
R4 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 400x1000x100 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =25 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	84 270 Kč	84 270 Kč
R5 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 400x1000x100 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =25 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	84 270 Kč	84 270 Kč
R6 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 400x1000x100 mm, krytí IP40, 3+PE+N 230/400V, TN-C+S, Ik" = 10 kA, In =25 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	ks	1	1 Kč	1 Kč
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ				
JS.01 - Jímací stožár izolovaný (1x držák mezi krokve, 1x podpurná trubka 2m, 1x přípojovací sada pro vysokonapěťové vodiče, 1x jímací tyč 0,5m, 3x konektor pro vysokonapěťové vodiče)	ks	3	16 026 Kč	48 078 Kč
VO.01 - Vysokonapěťový izolovaný vodič (vysokonapěťová izolace pro s = 0,45 m), včetně podpěr 1ks/m	m	99	1 300 Kč	128 700 Kč
VO.02 - Vodič FeZn pr. 10 včetně podpěr a antikorozi ochrany	m	25	140 Kč	3 500 Kč
VO.03 - Základový zemnicí pásek FeZn 30/4 včetně betonového krytí 5 cm	m	112	126 Kč	14 112 Kč
VO.04 - Vodič Cu 1x6 UV odolný pro pospojení PA svorek, včetně podpěr	m	60	88 Kč	5 280 Kč
SZ.01 - Svorka zkušební včetně litinové zemní krabice	ks	3	4 111 Kč	12 333 Kč
SV.01 - Spoj provedený svárem	ks	15	200 Kč	3 000 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x80 cm, pískové lože 2x8 cm, pásek FeZn 30/4, ochranná fólie, zához, zaměření trasy	m	10	1 293 Kč	12 930 Kč
Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x120 cm, betonové lože 2x8 cm, kabelová chránička, pásek FeZn 30/4, ochranná fólie, zához, zaměření trasy	m	30	1 186 Kč	35 580 Kč

NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.	CENA M. J.	CENA BEZ DPH
INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
Realizační, výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1	8 000 Kč	8 000 Kč
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Měření umělého osvětlení	kpl	1	6 000 Kč	6 000 Kč
Revize	kpl	1	45 000 Kč	45 000 Kč
OSTATNÍ				
Drobný montážní materiál	kpl	1	40 000 Kč	40 000 Kč
Prostupy a požární ucpávky	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Naprogramování a oživení řídicího systému KNX	kpl	1	31 000 Kč	31 000 Kč
CELKEM				2 018 839 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240005
Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 880 047,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%		
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240005

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů		2 880 047,31
001	LDP - Lokální detekce požáru	429 416,30
002	SK - Strukturovaná kabeláž	671 084,51
003	STA - Společná televizní anténa	151 299,06
004	ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna	685 859,21
005	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	301 100,74
006	CCTV – kamerový systém	163 647,43
007	AKT - Aktivní prvky počítačové sítě	219 786,16
008	hlavní kabelové trasy	127 011,40
009	ostatní	130 842,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 001 - LDP - Lokální detekce požáru

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	429 416,30
D01 - technologie - dodávka	237 998,60
D02 - technologie - montáž	51 876,00
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	83 111,70
D04 - ostatní	56 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 001 - LDP - Lokální detekce požáru

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

429 416,30

D		D01	technologie - dodávka	237 998,60			
1	M	59081409	ústředna EPS adresná analogová, max 256 adres, modulární koncepce	kus	1,000	59 672,00	59 672,00
2	M	59081358	tablo signalizační a ovládací, LCD	kus	1,000	38 000,00	38 000,00
3	M	R59081435.01	hlásič multisenzorový adresný s integrovanou sirénou	kus	17,000	4 960,00	84 320,00
4	M	R59081435	hlásič multisenzorový adresný	kus	9,000	1 993,00	17 937,00
5	M	59081470	patice hlásiče standardní	kus	26,000	176,00	4 576,00
6	M	59081393	jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 4xIN a 4xOUT	kus	2,000	4 513,00	9 026,00
7	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	4,000	1 208,35	4 833,40
8	M	34621004	akumulátor VRLA, 12 V, pól F2, kapacita 12 Ah	kus	2,000	2 996,00	5 992,00
9	M	40466029	brána GSM se simulací telefonní linky, 2IN/2OUT pro SMS	kus	1,000	13 642,20	13 642,20

D		D02	technologie - montáž	51 876,00			
10	K	742210001	Montáž ústředny EPS jednokruhové bez čelního panelu	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
11	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
12	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
13	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	165,00	165,00
14	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	17,000	385,00	6 545,00
15	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	26,000	165,00	4 290,00
16	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	4,000	495,00	1 980,00
17	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	8,000	1 320,00	10 560,00
18	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
19	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
20	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	26,000	66,00	1 716,00
21	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
22	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	30,000	66,00	1 980,00
23	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

D		D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	83 111,70			
24	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	400,000	21,45	8 580,00
25	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,000	38,50	15 400,00
26	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	100,000	37,18	3 718,00
27	K	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	100,000	38,50	3 850,00
28	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	100,000	15,75	1 575,00
29	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000	38,50	3 850,00
30	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	5,000	20,74	103,70
31	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	66,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	34571733	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 18 - 23mm	kus	600,000	35,75	21 450,00
33	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	600,000	27,50	16 500,00
34	M	34571735	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 28 - 37mm	kus	100,000	50,05	5 005,00
35	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	100,000	27,50	2 750,00

D		D04	ostatní					56 430,00
36	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	165,00	3 300,00	
37	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	20,000	165,00	3 300,00	
38	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,100	5 500,00	550,00	
39	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	40,000	616,00	24 640,00	
40	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	40,000	616,00	24 640,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 002 - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	671 084,51
D01 - technologie - dodávka	104 936,26
D01.01 - Datové rozvaděče	39 725,40
D01.02 - Patch panely	9 987,12
D01.03.1 - Datové zásuvky pod omítku	6 108,96
D01.03.2 - Datové zásuvky na povrch	494,78
D01.03.3 - Datové zásuvky do rozvaděče	858,00
D01.04 - Ostatní	47 762,00
D02 - technologie - montáž	43 549,00
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	339 339,25
D04 - ostatní	183 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 002 - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 671 084,51

D D01 technologie - dodávka 104 936,26

D D01.01 Datové rozvaděče 39 725,40

1	M	35712055	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm	kus	1,000	28 600,00	28 600,00
2	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	5 291,00	5 291,00
3	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	6,000	228,80	1 372,80
4	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	1 072,50	2 145,00
5	M	35712069	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg	kus	2,000	800,80	1 601,60
6	M	ADI.0051192.URS	Kartáč pro stojanový rozvaděč, otvor pro kabely 370 x 90mm	kus	2,000	357,50	715,00

D D01.02 Patch panely 9 987,12

7	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	3,000	715,00	2 145,00
8	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	72,000	71,50	5 148,00
9	M	R0051277	Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý	kus	12,000	50,05	600,60
10	M	R0051278	Patch kabel 2m UTP, CAT6, šedý	kus	12,000	52,91	634,92
11	M	R0051279	Patch kabel 3m UTP, CAT6, šedý	kus	12,000	57,20	686,40
12	M	R0051280	Patch kabel 5m UTP, CAT6, šedý	kus	12,000	64,35	772,20

D D01.03.1 Datové zásuvky pod omítku 6 108,96

13	M	37451190	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)	kus	24,000	71,50	1 716,00
14	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	24,000	40,04	960,96
15	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	48,000	71,50	3 432,00

D D01.03.2 Datové zásuvky na povrch 494,78

16	M	37451205	krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	2,000	64,35	128,70
17	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	2,000	40,04	80,08
18	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	4,000	71,50	286,00

D D01.03.3 Datové zásuvky do rozvaděče 858,00

19	M	37451148	zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená)	kus	2,000	357,50	715,00
20	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	2,000	71,50	143,00

D D01.04 Ostatní 47 762,00

21	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	30,000	71,50	2 145,00
22	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	30,000	14,30	429,00
23	M	R1195836	Lišta DIN TS35 D1.0 XX, holá, děrovaná, délka 1M	kus	4,000	357,50	1 430,00
24	M	R.0033001	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3	kus	10,000	3 575,00	35 750,00
25	M	R.0032995	Přepětřová ochrana napájení do 24 V DC s optickou signalizací poruchy	kus	10,000	800,80	8 008,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D02 technologie - montáž							43 549,00
26	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
27	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	2,000	165,00	330,00
28	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	2,000	385,00	770,00
29	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	385,00	385,00
30	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	6,000	165,00	990,00
31	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	2,000	2 090,00	4 180,00
32	K	742330042	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	24,000	242,00	5 808,00
33	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	48,000	27,50	1 320,00
34	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	2,000	27,50	55,00
35	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	30,000	27,50	825,00
36	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	72,000	88,00	6 336,00
37	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	10,000	605,00	6 050,00
D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž							339 339,25
38	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	4 800,000	23,17	111 216,00
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 800,000	27,50	132 000,00
40	M	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	800,000	17,16	13 728,00
41	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	800,000	27,50	22 000,00
42	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2	m	100,000	23,17	2 317,00
43	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	27,50	2 750,00
44	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	300,000	34,16	10 248,00
45	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	300,000	27,50	8 250,00
46	M	34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2	m	50,000	57,20	2 860,00
47	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	50,000	27,50	1 375,00
48	M	R.sk.3001	mikrotrubička HDPE MT 12/10, včetně koncovek a spojek	m	50,000	21,45	1 072,50
49	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	50,000	38,50	1 925,00
50	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	200,000	61,65	12 330,00
51	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	200,000	27,50	5 500,00
52	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	1 000,000	1,00	1 000,00
53	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 000,000	1,00	1 000,00
54	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	1 000,000	1,00	1 000,00
55	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 000,000	1,00	1 000,00
56	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	500,000	1,00	500,00
57	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	1,00	500,00
58	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,000	21,45	858,00
59	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	40,000	66,00	2 640,00
60	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	5,000	92,95	464,75
61	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	5,000	66,00	330,00
62	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	5,000	429,00	2 145,00
63	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	5,000	66,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D04 ostatní							183 260,00
64	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	300,000	165,00	49 500,00
65	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	80,000	660,00	52 800,00
66	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,200	5 500,00	1 100,00
67	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,000	1 320,00	31 680,00
68	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	1 320,00	31 680,00
69	M	R14050030401	POZNÁMKA: Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací SK jsou společné pro všechny systémy SK, CCTV, INTERKOM	ks	1,000	16 500,00	16 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 003 - STA - Společná televizní anténa

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	151 299,06
D01 - technologie - dodávka	31 625,88
D02 - technologie - montáž	63 305,00
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	56 368,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 003 - STA - Společná televizní anténa

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 151 299,06

D		D01	technologie - dodávka	31 625,88			
1	M	38454000	anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	2,000	1 358,50	2 717,00
2	M	38454005	anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000	643,50	643,50
3	M	RSTA.1001	DAB, vertikální polarizace, G=0 dB	kus	1,000	643,50	643,50
4	M	31686014	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 3m	kus	1,000	3 575,00	3 575,00
5	M	RSTA.1002	Držák anténní	kus	4,000	357,50	1 430,00
6	M	RSTA.1003	digitální programovatelný zesilovač	kus	1,000	7 865,00	7 865,00
7	M	RSTA.1004	koncová zásuvka 1 dB	kus	7,000	228,80	1 601,60
8	M	RSTA.1005	kryt zásuvky televizní, rozhlasové	kus	7,000	40,04	280,28
9	M	RSTA.1006	F-konektor kompresní pro kabel	kus	40,000	35,75	1 430,00
10	M	RSTA.1007	F zakončovací	kus	4,000	21,45	85,80
11	M	RSTA.1008	isolátor	kus	1,000	35,75	35,75
12	M	RSTA.1009	12 výstupů, 13.0 dB	kus	1,000	121,55	121,55
13	M	RSTA.1010	svodič přepětí, první stupeň, konektory F, 75Ohm	kus	4,000	929,50	3 718,00
14	M	RSTA.1011	svodič přepětí, druhý stupeň, konektory F, 75Ohm	kus	4,000	929,50	3 718,00
15	M	RSTA.1012	DIN lišta, 30cm	kus	2,000	92,95	185,90
16	M	RSTA.1013	SAT rozvaděč plechový, perf. mont. deska, 3-b.zámek, 800x800x200	ks	1,000	3 575,00	3 575,00

D		D02	technologie - montáž	63 305,00			
17	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	40,000	88,00	3 520,00
18	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	3,000	880,00	2 640,00
19	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	880,00	880,00
20	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
21	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
22	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	275,00	275,00
23	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	9 350,00	9 350,00
24	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	7,000	220,00	1 540,00
25	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	38 500,00	38 500,00

D		D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	56 368,18			
26	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	800,000	17,16	13 728,00
27	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	800,000	27,50	22 000,00
28	M	34121302	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm	m	100,000	21,45	2 145,00
29	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	27,50	2 750,00
30	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	400,000	1,00	400,00
31	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	1,00	200,00
32	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	200,000	1,00	200,00
33	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	200,000	1,00	200,00
34	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	100,000	1,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	100,000	1,00	100,00
36	M	1383788	trubka ohebná pevnostní, průměr 32mm, UV stabilní, černá	m	20,000	1,00	20,00
37	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	20,000	1,00	20,00
38	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	7,000	20,74	145,18
39	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	66,00	462,00
40	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	2,000	429,00	858,00
41	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	275,00	550,00
42	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	100,000	61,65	6 165,00
43	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	100,000	27,50	2 750,00
44	M	R.0002	postup střechou, průchodka pro anténní svody, vnitřní průměr 75mm, včetně utěsnění izolace strechy	kpl	1,000	3 575,00	3 575,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt:

004 - ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	685 859,21
D01 - technologie - dodávka	504 499,21
D1 - interkom a čtečka	310 606,01
D2 - domácí telefony - odpovídací jednotky	137 079,80
D3 - příslušenství systému elektronické kontroly vstupu	56 813,40
D02 - technologie - montáž	61 560,00
D03 - ostatní	119 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt:

004 - ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

685 859,21

D D01 technologie - dodávka 504 499,21

D D1 interkom a čtečka 310 606,01

1	M	R38226899.01	IP interkom - dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, čtení QR kódů, Infračervené přívěsní, LAN, NC/NO kontakty, Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní vlhkost: 10% až 95%, IP 54	kus	3,000	32 508,19	97 524,57
2	M	R0078871	modul 5 tlačítek	kus	3,000	15 535,52	46 606,56
3	M	R0078879	dotyková klávesnice & Bluetooth & RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC/HCE	kus	3,000	15 535,52	46 606,56
4	M	R0078884	rám pro instalaci na povrch, 3 moduly	kus	2,000	2 845,70	5 691,40
5	M	R0078891	montážní podložka pro 3 moduly	kus	2,000	2 269,41	4 538,82
6	M	R38226899.03	rám pro instalaci do zdi, 3 moduly - černý	kus	1,000	2 845,70	2 845,70
7	M	R38226899.04	krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	kus	1,000	2 269,41	2 269,41
8	M	R0034645	audio jednotka s kamerou, povrchová instalace	kus	1,000	16 778,19	16 778,19
9	M	R9155198	set 1x I/O modul, 1x tamper a 1x relé	kus	1,000	6 477,90	6 477,90
10	M	R0078771	IP čtečka Bluetooth&RFID, úzká, se čtečkou (125kHz, 13.56 MHz, NFC)	kus	11,000	6 477,90	71 256,90
11	M	R38226899.05	kovový sloupek pro instalaci interkomu, výška 120cm	kus	1,000	10 010,00	10 010,00

D D2 domácí telefony - odpovídací jednotky 137 079,80

12	M	R38226899.02	IP telefon, 7" dotykový displej 1024 x 600 bodů, PoE, včetně instalační krabice pro instalaci pod omítku	kus	7,000	16 931,20	118 518,40
13	M	R38226899.07	IP telefon, 5.0" dotykový TFT LCD, Wifi, PoE, sluchátko i handsfree funkce	kus	1,000	18 561,40	18 561,40

D D3 příslušenství systému elektronické kontroly vstupu 56 813,40

14	M	R9134173	RFID Čipová karta Mifare 13.56MHz	kus	50,000	114,40	5 720,00
15	M	R9134174	RFID Klíčenka Mifare 13.56MHz	kus	50,000	114,40	5 720,00
16	M	R9137421E	externí RFID čtečka 13.56MHz + 125kHz (USB rozhraní)	kus	1,000	14 300,00	14 300,00
17	M	R9137422E	externí Bluetooth čtečka (USB rozhraní)	kus	1,000	1 001,00	1 001,00
18	M	R91379032	server systému ACS/EKV, včetně licence pro systém elektronické kontroly vstupu, 100 zařízení/1000 uživatelů	kus	1,000	25 740,00	25 740,00
19	M	54978009	zámek elektromotorický samozamykací panikový dvoubodový hluboký	kus	1,000	10,00	10,00
20	M	R.0035029	Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek	kus	11,000	10,00	110,00
21	M	R.0035060	10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky	kus	12,000	10,00	120,00
22	M	R.0035062	Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm)	kus	12,000	10,00	120,00
23	M	R.0035081	Dělený čtyřhran s přechodem z 9mm na 8mm	kus	2,000	10,00	20,00
24	M	R.0035046	Bezpečnostní kování, nerez/mat, klika/klika, dělený čtyřhran	kus	12,000	10,00	120,00
25	M	40466003	box se systémovým zdrojem 10A/12V a spínaným zdrojem 150W/15VDC	kus	1,000	2 860,00	2 860,00
26	M	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	1,000	972,40	972,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D02 technologie - montáž							61 560,00
27	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
28	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
29	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,000	550,00	550,00
30	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	550,00	550,00
31	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	2,000	165,00	330,00
32	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
33	K	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu bez vstupů	kus	12,000	660,00	7 920,00
34	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	12,000	660,00	7 920,00
35	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	15,000	1 320,00	19 800,00
36	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	5,000	10,00	50,00
37	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	12,000	10,00	120,00
38	K	742320033	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	kus	12,000	10,00	120,00
39	K	742240006	Montáž klávesnicové čtečky USB k PC pro načítání karet do programu	kus	1,000	165,00	165,00
40	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	100,000	44,00	4 400,00
41	K	742240022	Instalace přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
42	K	742240023	Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
43	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	8,000	495,00	3 960,00
44	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
45	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	55,00	55,00
D D03 ostatní							119 800,00
46	M	R.0001	kabelové trasy jsou součástí částí strukturované kabeláže	kus	1,000	10,00	10,00
47	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,100	1 100,00	110,00
48	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	80,000	748,00	59 840,00
49	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	80,000	748,00	59 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 005 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	301 100,74
D01 - technologie - dodávka	103 973,24
D02 - technologie - montáž	41 030,00
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	94 002,50
D04 - ostatní	62 095,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt:

005 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

301 100,74

D	D01	technologie - dodávka					103 973,24
1	M	40462007	ústředna PZTS v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem, 264 zón, 32 podsystémů	kus	1,000	56 440,00	56 440,00
2	M	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	1,000	1 141,14	1 141,14
3	M	40466007	komunikátor TCP/IP	kus	1,000	14,30	14,30
4	M	40466009	modul systémový GSM, kovový kryt	kus	1,000	14,30	14,30
5	M	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	2,000	2 453,88	4 907,76
6	M	40467027	klávesnice ústředny PZTS, grafická	kus	1,000	2 541,11	2 541,11
7	M	40461026	detektor pohybu, záclonová charakteristika, dosah 6m	kus	4,000	727,88	2 911,52
8	M	40461041	kontakt magnetický, záпустný s přírubami	kus	12,000	270,27	3 243,24
9	M	40466067	krabice plastová, propojovací	kus	12,000	64,35	772,20
10	M	40464020	síreňa venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený	kus	1,000	2 290,86	2 290,86
11	M	R40461032.01	detektor zaplavení, včetně sondy	kus	1,000	577,72	577,72
12	M	R.pzts.0002	volací tahové tlačítko nouzové signalizace	ks	8,000	2 242,24	17 937,92
13	M	R.pzts.0003	vybavovací tlačítko nouzové signalizace	ks	4,000	1 581,58	6 326,32
14	M	R.pzts.0004	signální lampa LED nouzové signalizace	ks	5,000	970,97	4 854,85

D	D02	technologie - montáž					41 030,00
15	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
16	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů	kus	2,000	616,00	1 232,00
17	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	12,000	132,00	1 584,00
18	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	385,00	385,00
19	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	1,000	715,00	715,00
20	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	55,00	55,00
21	K	742220201	Montáž převodníku RS485/Ethernet	kus	1,000	165,00	165,00
22	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	4,000	385,00	1 540,00
23	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	12,000	385,00	4 620,00
24	K	742220256	Montáž zálohové síreňy s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000	715,00	715,00
25	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	17 930,00	17 930,00
26	K	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	34,000	33,00	1 122,00
27	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	34,000	33,00	1 122,00
28	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
29	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	8,000	385,00	3 080,00
30	K	742360152	Montáž tlačítka rušícího	kus	4,000	385,00	1 540,00
31	K	742360201	Montáž svítidla	kus	5,000	385,00	1 925,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž							94 002,50
32	M	34121270	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e	m	200,000	21,45	4 290,00
33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	27,50	5 500,00
34	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm ²	m	200,000	34,66	6 932,00
35	K	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm ² pevně (např. CY, CHAH-V)	m	200,000	27,50	5 500,00
36	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFFH-R) 2x2x0,8mm ²	m	600,000	29,32	17 592,00
37	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,000	27,50	16 500,00
38	M	34121148	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFFH-R) 3x2x0,8mm ²	m	200,000	51,91	10 382,00
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	27,50	5 500,00
40	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	200,000	51,91	10 382,00
41	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	27,50	5 500,00
42	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	200,000	1,00	200,00
43	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	1,00	200,00
44	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	200,000	1,00	200,00
45	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	1,00	200,00
46	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	50,000	22,74	1 137,00
47	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	50,000	66,00	3 300,00
48	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	2,000	178,75	357,50
49	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	165,00	330,00
D D04 ostatní							62 095,00
50	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	66,00	1 320,00
51	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	50,000	16,50	825,00
52	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,100	1 100,00	110,00
53	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	40,000	748,00	29 920,00
54	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	40,000	748,00	29 920,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 006 - CCTV – kamerový systém

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 647,43
D01 - technologie - dodávka	109 539,43
D02 - technologie - montáž	24 475,00
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	10,00
D04 - ostatní	29 623,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 006 - CCTV – kamerový systém

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 163 647,43

D		D01	technologie - dodávka	109 539,43			
1	M	38475056	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 5MP přisvit IR 40m WDR 120dB VCA IP67	kus	3,000	6 292,00	18 876,00
2	M	38471005	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP HDMI 4K Audio 8x PoE	kus	1,000	6 530,81	6 530,81
3	M	40332007	HDD k rekordérům kamerových systémů 10TB	kus	2,000	8 175,31	16 350,62
4	M	34641108	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	22 737,00	22 737,00
5	M	Pol194	Pracovní stanice pro sledování CCTV, minimální konfigurace: Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, 3x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let	ks	1,000	35 750,00	35 750,00
6	M	40342005	monitor LCD LED 27" 16:9 Ultra HD 4K HDMI DP reproduktor 230V	kus	1,000	5 005,00	5 005,00
7	M	40342001	monitor LCD LED 19" 16:9 VGA HDMI 230V	kus	1,000	4 290,00	4 290,00

D		D02	technologie - montáž	24 475,00			
8	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000	990,00	2 970,00
9	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
10	K	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	20,000	16,50	330,00
11	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	3,000	165,00	495,00
12	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
13	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	3,000	660,00	1 980,00
14	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	4,000	550,00	2 200,00

D		D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	10,00			
15	M	R.CCTV.3001	kabelové trasy pro CCTV jsou součástí části strukturované kabeláže	ks	1,000	10,00	10,00

D		D04	ostatní	29 623,00			
16	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,100	550,00	55,00
17	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,000	616,00	14 784,00
18	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	616,00	14 784,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 007 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	219 786,16
D01 - aktivní prvky počítačové sítě, UPS - dodávka	184 487,16
D02 - aktivní prvky počítačové sítě, UPS - montáž	35 299,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 007 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 219 786,16

D		D01	aktivní prvky počítačové sítě, UPS - dodávka			184 487,16	
1	M	R.AKT.1001	Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost minimálně 3,5Gbps	kus	1,000	17 160,00	17 160,00
2	M	R.AKT.1003	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů	kus	6,000	4 290,00	25 740,00
3	M	R.AKT.1004	Záložní zdroj, redundantní, 950W	kus	1,000	14 300,00	14 300,00
4	M	R.AKT.1005	Kabel, napájecí, černý, 1,5m	kus	1,000	214,50	214,50
5	M	R.AKT.1006	Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt	kus	1,000	31 460,00	31 460,00
6	M	R.AKT.1007	Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port	kus	1,000	25 740,00	25 740,00
7	M	R.AKT.1008	Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6GHz, PoE	kus	9,000	3 886,74	34 980,66
8	M	34641106	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 1,5kVA/1,35kW 6x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	34 892,00	34 892,00

D		D02	aktivní prvky počítačové sítě, UPS - montáž			35 299,00	
9	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	5,000	2 750,00	13 750,00
10	K	r7595605140	Montáž modulu SFP	kus	6,000	16,50	99,00
11	K	R7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
12	K	R7595605195	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace Wi-Fi AP	kus	9,000	1 650,00	14 850,00
13	K	R7595605200	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace Wi-Fi kontroleru	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
14	K	R7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,000	3 300,00	3 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 008 - hlavní kabelové trasy

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	127 011,40
D01 - hlavní kabelové trasy - dodávka a montáž	40 671,40
D02 - areálové trasy - dodávka a montáž	86 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 008 - hlavní kabelové trasy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 011,40

D		D01	hlavní kabelové trasy - dodávka a montáž		40 671,40		
1	M	R.trasy.0001	Kabelový žlab plný, rozměr 150x60mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	20,000	527,67	10 553,40
2	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	20,000	176,00	3 520,00
3	M	R.trasy.0004	stoupací žebřík, rozměr 300x110mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	10,000	1 830,40	18 304,00
4	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	10,000	275,00	2 750,00
5	K	741910341	Montáž rošt a lávka atypická zesílená se zhotovením	kg	10,000	176,00	1 760,00
6	M	r1003563	spona pro uchycení kabelů 32-43mm	kus	50,000	37,18	1 859,00
7	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	50,000	27,50	1 375,00
8	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	20,000	27,50	550,00

D		D02	areálové trasy - dodávka a montáž		86 340,00		
9	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	50,000	61,70	3 085,00
10	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	50,000	70,30	3 515,00
11	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	30,000	109,00	3 270,00
12	K	460791116	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm	m	30,000	93,50	2 805,00
13	K	R7593505102	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	50,000	70,00	3 500,00
14	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	50,000	15,00	750,00
15	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	50,000	128,00	6 400,00
16	K	460431294	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 5	m	50,000	80,10	4 005,00
17	K	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	10,000	2 500,00	25 000,00
18	K	460391125	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	10,000	401,00	4 010,00
19	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
20	K	R.ost.0001	dílenská projektová dokumentace, včetně vypracování vytyčovacích bodů	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
21	K	R.ost.0002	vytyčení s udáním hloubky uložení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud
Objekt: 009 - ostatní

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	130 842,50
D01 - ostatní	58 842,50
D02 - koordinace, projektová dokumentace	72 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Klatovy - D1.4.4. Elektroinstalace slaboproud

Objekt: 009 - ostatní

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 130 842,50

D		D01	ostatní					58 842,50
1	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	50,000	123,00	6 150,00	
2	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	50,000	143,00	7 150,00	
3	K	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve stropech z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	20,000	199,00	3 980,00	
4	K	468113112	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu do 5x5 cm	m	20,000	251,00	5 020,00	
5	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000	1 256,00	2 512,00	
6	K	741910512	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg	kus	2,000	1 905,00	3 810,00	
7	K	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 10 do 50 kg	kus	2,000	2 619,00	5 238,00	
8	M	59081026	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm	kus	1,000	1 959,00	1 959,00	
9	M	59081027	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 132mm	kus	2,000	2 285,50	4 571,00	
10	M	59081028	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 158mm	kus	1,000	2 532,00	2 532,00	
11	M	59081029	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 202mm	kus	3,000	3 438,50	10 315,50	
12	M	44983222	disk protipožární kabelový samolepící	kus	10,000	560,50	5 605,00	

D		D02	koordinace, projektová dokumentace					72 000,00
13	K	013294000	Ostatní dokumentace	HZS	40,000	100,00	4 000,00	
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	HZS	40,000	1 500,00	60 000,00	
15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	HZS	80,000	100,00	8 000,00	

Příloha VO u ulice Aretinova

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Nové VO				12 940,13	42 064,49	55 004,62
M21		Elektromontáže				5 828,98	8 076,00	13 904,98
1	210202115R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	1,00	480,00	480,00	0,00	480,00
5	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	10,00	34,48	344,80	0,00	344,80
6	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	30,00	45,00	0,00	1 350,00	1 350,00
7	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	30,00	25,00	750,00	0,00	750,00
8	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	28,00	50,00	0,00	1 400,00	1 400,00
9	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	17,36	38,24	663,85	0,00	663,85
10	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	6,00	80,00	0,00	480,00	480,00
11	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	4,00	17,00	68,00	0,00	68,00
12	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,00	18,00	36,00	0,00	36,00
13	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	30,00	40,00	0,00	1 200,00	1 200,00
14	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	30,00	116,21	3 486,34	0,00	3 486,34
15	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00
16	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00	16,00	0,00	96,00	96,00
17	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,00	50,00	0,00	600,00	600,00
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	2 800,00	2 800,00
18	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00
19	220890202R00	Revize	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
M46		Zemní práce při montážích				7 111,14	15 218,49	22 329,63
20	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejné osvětlení, hor.4	m3	1,00	428,00	0,00	428,00	428,00
21	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	1,00	6 050,00	4 131,13	1 918,87	6 050,00
22	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	1,00	690,00	690,00	0,00	690,00
23	58922205	Beton C 12/15	m3	0,50	3 500,00	1 750,00	0,00	1 750,00
24	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	1,00	445,00	445,00	0,00	445,00
25	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 - ručně	m	25,00	400,00	0,00	10 000,00	10 000,00
26	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	25,00	15,00	0,00	375,00	375,00
27	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	25,00	3,80	95,01	0,00	95,01
28	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	25,00	45,00	0,00	1 125,00	1 125,00
29	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	2,34	180,00	0,00	421,92	421,92
30	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	11,70	41,00	0,00	479,70	479,70
31	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	470,00	0,00	470,00	470,00
M65		Elektroinstalace				0,00	2 800,00	2 800,00
32	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
33	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00
34	650106221R00	Demontáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
S		Přesuny sutí				0,00	2 170,00	2 170,00
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00
36	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	10,00	41,00	0,00	410,00	410,00
37	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	2,00	700,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	11 000,00	11 000,00
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	10 000,00	10 000,00
38	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
06VRN		Územní vlivy				0,00	1 000,00	1 000,00
39	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Cena celkem bez DPH

55 005,00 Kč

DPH 21%

11 551,05 Kč

Cena celkem vč.DPH

66 556,05 Kč

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015. Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO 01-V-12	Objekt chráněného bydlení - VEDLEJŠÍ VÝDAJE - 12% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				63 628,20
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	356,70000	146,00	52 078,20
2	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	7,00000	150,00	1 050,00
3	44984110R	Přístroj hasicí práškový 21A, 113B	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 238,30
4	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005121 R	Zařízení staveniště	%	3,04000	736,28	2 238,30
Celkem						75 866,50

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015.I Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	SO01-V-21	Objekt chráněného bydlení - VEDLEJŠÍ VÝDAJE - 21% DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				178 957,20
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	184,00000	137,00	25 208,00
		odkopávka pro zpevněné plochy : 230*0,8		184,00000		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	184,00000	10,00	1 840,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	184,00000	302,00	55 568,00
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	184,00000	73,80	13 579,20
5	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	220,00000	29,10	6 402,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	184,00000	415,00	76 360,00
Díl: 5		Komunikace				574 181,00
7	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	220,00000	205,00	45 100,00
		plochy vozovky : 113		113,00000		
		odstavné plochy : 43		43,00000		
		chodníkové plochy : 64		64,00000		
8	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	220,00000	308,00	67 760,00
9	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	156,00000	743,00	115 908,00
		plochy vozovky : 113		113,00000		
		odstavné plochy : 43		43,00000		
10	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	64,00000	850,00	54 400,00
		chodníkové plochy : 64		64,00000		
11	599001001	Venkovní terasa	m2	33,90000	4 950,00	167 805,00
		3*11,3		33,90000		
12	58380056R	Mozaika dlažební žulová štípaná 40 až 60 mm	m2	64,00000	487,00	31 168,00
		chodníky : 64		64,00000		
13	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	156,00000	590,00	92 040,00
		1 t = 6,0 m2 :				
		odstavné plochy : 156		156,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				296 945,00
14	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	120,00000	343,00	41 160,00
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	18,00000	4 220,00	75 960,00
		120*0,5*0,3		18,00000		
16	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,00000	165,00	825,00
		napojení nové komunikace na stávající : 5		5,00000		
17	991001001	Hutnicí zkoušky na plání	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00
18	991001002	Hutnicí zkoušky na konstrukčních vrstvách	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00
19	58380374R	Obrubník žulový přímý OP7, průřez 120 x 250 mm	m	150,00000	1 070,00	160 500,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				295,00
20	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou	kg	5,00000	59,00	295,00
		napojení nové komunikace na stávající : 5		5,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75 309,29
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	300,03700	251,00	75 309,29
Díl: F1016		Sadové úpravy, rekultivace				303 149,97
22	101601001	Sadové úpravy, trávníky, zeleň, výsadba	kpl	1,00000	303 149,97	303 149,97
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 436,69
23	005121 R	Zařízení staveniště	%	3,04000	14 288,38	43 436,69
Díl: ON		Ostatní náklady				1,00
24	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1,00	1,00
Celkem						1 472 275,15

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015	Chráněné bydlení v Klatovech
O:	SO 01	Stavební práce
R:	91	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				294 672,37
1	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	61,80000	94,20	5 821,56
2	162706111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 6000 m	m3	61,80000	212,00	13 101,60
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	61,80000	45,70	2 824,26
		zemina pro založení trávníků : 265*0,2		53,00000		
		zemina pro úpravu terénu pod živým plotem : 88*0,1		8,80000		
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	265,00000	45,00	11 925,00
		areál : 236		236,00000		
		ul. Aretinova : 29		29,00000		
5	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	88,00000	80,00	7 040,00
		živý plot - urovnání plochy po výsadbě š. 1,0 m : 88*1		88,00000		
6	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	265,00000	65,00	17 225,00
7	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	265,00000	85,00	22 525,00
8	183101312R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,02 m3, 1:5	kus	264,00000	45,00	11 880,00
9	183105221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:1	kus	5,00000	650,00	3 250,00
10	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	265,00000	3,00	795,00
11	184004312R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 40/hl. 60	kus	264,00000	10,00	2 640,00
		plot á 8 ks/m : 88*3		264,00000		
12	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	5,00000	1 700,00	8 500,00
13	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	264,00000	45,00	11 880,00
14	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	5,00000	250,00	1 250,00
		5		5,00000		
15	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	5,00000	45,00	225,00
		Poznámka k položce: dokončovací péče - odplevelení závlahové mísy a odstranění poškozených částí dřeviny vč. složení a odvozu do 20 km				
		:				
		5		5,00000		
16	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	5,00000	150,00	750,00
		Poznámka k položce: výchovný řez po výsadbě : 5		5,00000		
17	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	97,00000	45,00	4 365,00
		plocha mulče 1,8 m2 pro stromy : 5*1,8		9,00000		
		plocha mulče pro živý plot : 88		88,00000		
18	185802113R00	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,08000	19 500,00	1 560,00
19	185803111R00	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 590,00000	12,00	19 080,00
		Dokončovací péče - 6x pokosení vč. shrabu a odvozu : 6*265		1 590,00000		
20	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	2,60000	950,00	2 470,00
		dokončovací péče - 3 dodatečné zálivky; zálivka 130l/strom : 3*5*130/1000		1,95000		
		zálivka 130l/strom při výsadbě : 5*130/1000		0,65000		
21	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,65000	950,00	2 517,50
		zálivka trávníku při založení; 10 l/m2 : 265*10/1000		2,65000		
22	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	5,25000	1 000,00	5 250,00
		stromy - následná péče : 1,95		1,95000		
		stromy - při výsadbě : 0,65		0,65000		
		trávník : 2,65		2,65000		

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015 Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	91	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	8,74500	180,00	1 574,10
				spotřeba 0,033 kg/m2 : 265*0,033	8,74500	
24	02650112R	Bobkovišeň lékařská - Prunus laurocerasus v. 100 - 125 cm, kontejner 2 l 26	kus	264,00000	180,00	47 520,00
25	02656030R	Javor babyka - Acer campestre, výška : 10 m a šířka cca 7 m, balený v textili	kus	5,00000	7 032,00	35 160,00
26	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	19,40000	940,00	18 236,00
				spotřeba 20 cm/m2 : 97*0,2	19,40000	
27	25191158R	Hnojivo trávnickové AGRO	kg	53,00000	55,00	2 915,00
				265*20/100	53,00000	
28	5832012R	Zemina zahradní, tříděná - vhodná pro založení trávníků	t	108,15000	269,00	29 092,35
				přepočet hmotnosti zeminy 1750 kg/m3 : 61,8*1,75	108,15000	
29	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	15,00000	220,00	3 300,00
				5*3	15,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 477,60
30	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	121,10855	70,00	8 477,60
Celkem						303 149,97

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015. Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 722,00
1	113108317R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.17 cm	m2	4,00000	454,00	1 816,00
2	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	1,00000	309,00	309,00
3	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	1,00000	597,00	597,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				10 254,50
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,60000	1 100,00	7 260,00
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	5,30000	565,00	2 994,50
Díl: 15		Roubení				5 286,50
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	21,80000	150,00	3 270,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	21,80000	92,50	2 016,50
Díl: 16		Přemístění výkopku				2 536,72
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,90000	47,80	568,82
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,90000	141,00	1 677,90
10	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,00000	145,00	290,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				3 654,30
11	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	1,50000	1 400,00	2 100,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,90000	157,00	1 554,30
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				830,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,00000	415,00	830,00

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015. Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 000,00
14	579300011RAB	Komunikace s krytem z asfalt. recykl.D2-N-7-VI-PII bez nátěru a výkopových prací	m2	4,00000	250,00	1 000,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				900,00
15	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	4,50000	200,00	900,00
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2 415,00
16	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	4,50000	350,00	1 575,00
17	286136746R	Trubka vodovodní Wavin TS PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, SDR 11	m	6,00000	140,00	840,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				37 728,50
18	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	4,50000	25,00	112,50
19	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	4,50000	28,00	126,00
20	893411010RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00
21	55118001R	Souprava vodoměrná HAWLE 101.02 1"-3/4"	kus	1,00000	4 480,00	4 480,00
22	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	280,00	280,00
23	42210465R	Ventil uzavírací V10-131-606 DN 40	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00
24	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	520,00	520,00
25	42200740R	Poklop HAWLE uliční těžký 1650 - voda	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
26	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
27	42273500R	Pas navrtávací HOD-M508 - mosazný kulový kohout, DN 80 - 500, G1"	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				1 636,70
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,16367	10 000,00	1 636,70
Celkem						68 964,22

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015.\ Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace
R:	02	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				12 088,00
1	113108317R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 17 cm	m2	22,00000	454,00	9 988,00
2	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	1,00000	309,00	309,00
3	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	3,00000	597,00	1 791,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				25 018,20
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	67,80000	369,00	25 018,20
Díl: 15		Roubení				30 773,25
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	126,90000	150,00	19 035,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	126,90000	92,50	11 738,25
Díl: 16		Přemístění výkopku				15 048,14
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	67,80000	47,80	3 240,84
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,80000	141,00	9 559,80
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,50000	145,00	2 247,50
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				24 295,40
10	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkokískem dovoz štěrkokísku ze vzdálenosti 5 km	m3	11,50000	1 400,00	16 100,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,20000	157,00	8 195,40
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				6 432,50
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,50000	415,00	6 432,50

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015.\ Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace
R:	02	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 500,00
13	579300011RAB	Komunikace s krytem z asfalt. recykl. D2-N-7-VI-PII bez nátěru a výkopových prací	m2	22,00000	250,00	5 500,00
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				105 250,00
14	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	17,00000	930,00	15 810,00
15	286111941R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/1000	kus	17,00000	4 520,00	76 840,00
16	877445121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 1000	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				33 321,00
17	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	17,00000	28,00	476,00
18	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	17,00000	35,00	595,00
19	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	2,00000	2 000,00	4 000,00
20	894412311RA0	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00
21	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	17,00000	250,00	4 250,00
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				5 123,40
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,34156	15 000,00	5 123,40
Celkem						262 849,89

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015.\ Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace
R:	03	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Hloubené vykopávky				38 722,86
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	104,94000	369,00	38 722,86
Díl: 15		Roubení				27 135,75
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	111,90000	150,00	16 785,00
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	111,90000	92,50	10 350,75
Díl: 16		Přemístění výkopku				23 273,77
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	77,04000	141,00	10 862,64
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	51,00000	145,00	7 395,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	104,94000	47,80	5 016,13
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				36 353,70
7	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	19,90000	1 400,00	27 860,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	54,10000	157,00	8 493,70
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				21 165,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	51,00000	415,00	21 165,00
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry				23 236,80
10	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebíř štěrkopískem tříděným	m3	22,56000	1 030,00	23 236,80
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				1 337,81
11	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	22,56000	59,30	1 337,81

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015.\ Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 301	Přípojky ZTI a přeložky kanalizace
R:	03	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				24 649,50
12	871313121RU1	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 110x3,2x5000	m	36,10000	615,00	22 201,50
13	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	4,00000	612,00	2 448,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				74 918,20
14	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	40,10000	20,00	802,00
15	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m	m	40,10000	103,00	4 130,30
16	894431111RA0	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	1,00000	654,50	654,50
17	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	7 030,00	7 030,00
18	28697935R	Šachta filtrační podzemní pochozí do 500 m2, hloubka 570 - 1050 mm	kus	1,00000	20 501,40	20 501,40
19	899000002RA0	Jímka dešťová	m3 OP	10,00000	4 180,00	41 800,00
Celkem						270 793,39

Položkový rozpočet

S:	N24-SAL-015.\ Chráněné bydlení v Klatovech	
O:	SO 401	Přeložka VO
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				13 943,32
1	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	1,00000	500,00	500,00
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
3	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00000	300,00	300,00
4	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	1,00000	480,00	480,00
5	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	10,00000	34,48	344,80
6	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	30,00000	46,00	1 380,00
7	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	30,00000	25,00	750,00
8	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	28,00000	50,00	1 400,00
9	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	17,36000	38,72	672,18
10	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	6,00000	80,00	480,00
11	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	4,00000	17,00	68,00
12	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,00000	18,00	36,00
13	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	30,00000	40,00	1 200,00
14	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	30,00031	116,21	3 486,34
15	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	3,00000	50,00	150,00
16	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00000	16,00	96,00
17	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,00000	50,00	600,00
Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				2 800,00
18	220890301R00	Oživení a přezkoušení stz 2	kus	2,00000	400,00	800,00
19	220890202R00	Revize	h	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				21 138,01
20	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně	m3	1,00000	428,00	428,00
21	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	1,00000	6 050,00	6 050,00
22	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	1,00000	690,00	690,00
23	58922205	Beton C 12/15	m3	0,50000	3 500,00	1 750,00
24	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	1,00000	445,00	445,00
25	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	25,00000	400,00	10 000,00
26	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	25,00000	15,00	375,00
27	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	25,00344	3,80	95,01
28	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	25,00000	45,00	1 125,00
29	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00000	180,00	180,00
Díl: M65		Elektroinstalace				2 800,00
30	650106461R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	1,00000	300,00	300,00
31	650106121R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	1,00000	500,00	500,00
32	650106221R00	Montáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				10 000,00
33	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 06VRN		Územní vlivy				1,00
34	1004T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
Celkem						50 682,33

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení (dále jen „zákon“)

„Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : BIS, a.s.
IČ : 40526151

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	WINTH 3000 s.r.o. Ke Koupališti 14 Plzeňské Předměstí 337 01 Rokycany	263 41 280	ZTI, ÚT, kanalizace, vodovod	11,07 %
č. 2	EMO Elektrik, s.r.o. Krátká 1137/5 301 00 Plzeň	252 36 113	Silnoprůdová elektroinstalace, přeložka VO	7,97 %
č. 3	ABEL C & C s.r.o. Severní 60/25 301 00 Plzeň	252 33 157	Slaboprůdová elektroinstalace	10,95 %
č. 4	KLIMEX – N vzduchotechnika, s.r.o. Na Vinici III. 549 335 01 Nepomuk	263 58 344	Vzduchotechnika	2,94 %
Č. 5	Výtahy Line, s.r.o. Blahoslavova 14/16 370 04 České Budějovice	25174762	Výtah	2,95 %
Č. 6	PE-STAV Plzeň, s.r.o. Zábělská 62 312 00 Plzeň	264 53 835	Střecha	7,08 %
Č. 7	ALUFORES, s.r.o. Mikulášská 422/7 326 00 Plzeň	291 62 378	Okna, dveře	6,13 %
Č. 8	Jiří Breburda Boženy Němcové 434 334 042 Chlumčany	157 22 171	SDK	2,05 %

Celkem51,14 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Plzni dne 11.7.2025



Dodatek č. 7

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00

tel. [REDACTED]

a

BIS, a.s.

se sídlem: Plzeň, Havířská 5, PSČ 320 25, Česká republika

IČO: 40526151

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 139

(dále jen **pojistník**)

zastoupený: Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MIŠÁK EU s.r.o.

se sídlem: Sušice, Havlíčkova 95, PSČ 342 01, Česká republika

IČO: 280 47 257

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Pojištění, u nichž ke dni 01.11.2022 dochází ke změně.

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – mění se

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání DODP2	72 000 000 Kč	Výrobek 2 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR
Poznámky:					

⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast

⁷⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti.

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínající dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Roční pojistné	228 850,- Kč
Sleva za frekvenci placení pojistného činí	5%
Obchodní sleva činí	10%

Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok by činilo 194 523,- Kč

2.

2.1. Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 7 po dobu jednoho pojistného roku by činilo 117 348,-Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného	5%
Obchodní sleva	10%

Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 7 po dobu jednoho pojistného roku po slevách by činilo 99 746,- Kč

Poměrné pojistné za dobu od 01.11.2022 do 12.07.2023 činí 69 412,- Kč

2.2. Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem ve výši **69 412,- Kč** je splatné k datu 01.11.2022.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je roční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datu a v částce takto:

datum:
13.07.

částka:
194 523,- Kč

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. [REDACTED] vedený u České spořitelny variabilní symbol: [REDACTED]
5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v tomto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují

zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

2. Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

- 3.** V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 01.06.2016 do 19.02.2018, poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 7), který činí 30 000 000,- Kč.

V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 20.02.2018 do 31.10.2022, poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 7), který činí 40 000 000,- Kč.

- 4.** Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se ruší ustanovení čl. IV. odst. 4) písm. b) ZPP P-600/05.

Článek VI.

Registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Registr smluv

- 1.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti dodatku jeho zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem do budoucna.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Počátek změn(y) provedených(é) tímto dodatkem: **01.11.2022**.
2. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny.
3. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
4. Pojistník podpisem dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli, se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tento dodatek obsahuje 6 stran.

V Plzni dne 14.07.2022



underwriter specialista



underwriter



V Plzni dne 14.07.2022

Ing. Ladislav Ouředník
člen představenstva