

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 25009-01

Číslo smlouvy objednatele: 06/HO-údržba/2025

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 

Datová schránka : 24ebtr5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.:  mobil: 
e-mail: 
za objekty vodovod a kanalizace:
 investiční technik
objednatele, tel.: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy, a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.; Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
Ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 18.03.2025 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení díla.

Zahájení plnění díla (stavební práce): 24.03.2025.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Purkyňova ulice (úsek Borská – Koperníkova): vodovod + kanalizace: 24.03. – 30.05.2025;

VO + povrchy: 17.04. – **22.08.2025**;

akce bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 02.06. – 01.08.2025.

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **22.08.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: **9 352 791,92 Kč bez DPH**

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 3 593 111,45 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **11 316 878,22 Kč**.

Nové znění čl.

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení díla.

Zahájení plnění díla (stavební práce): 24.03.2025.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Purkyňova ulice (úsek Borská – Koperníkova): vodovod + kanalizace: 24.03. – 30.05.2025;

VO + povrchy: 17.04. – **12.09.2025**;

akce bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 02.06. – 01.08.2025.

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **12.09.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: **9 632 929,46 Kč bez DPH**

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 3 593 111,45 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **11 655 844,65 Kč**.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 18.03.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 19.08.2025 usnesením č. 18, bod č. 359/18.

V Klatovech dne: 25.08.2025

Rudolf Salvetr
Digitálně podepsal Rudolf Salvetr
Datum: 2025.08.26 07:11:34 +02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Ing. Jan Švec
Digitálně podepsal Ing. Jan Švec
Datum: 2025.08.27 15:28:21 +02'00'

Ing. Jan Švec
technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Příloha:

ZL č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Projekt:	"Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část"	
Stavba:	MK Purkyňova	
Změna:	Upřesnění skladby sanace AZ, zmenšení rozsahu sanace resp. podkladních vrstev v části stavby, změna odkopu konstrukčních vrstev.	
Zdůvodnění změny:		
1) Projektant (AD) upřesnil skladbu sanace aktivní zóny (AZ) takto (od spodu): parapláň, kamenná sypanina fr. 0/125 tl. 250 mm + vytěžený štěrťk resp. vybourané bet. výrobky (předrcené) tl. 150 mm. Geotextilie byla použita dle stanoviska (AD) ze dne 09.07.2025 vzhledem ke zkušenostem z provádění stavebních prací na předchozí stavbě v ulicích Alešova a Koperníkova.		
2) Na základě pochůzky při KD bylo rozhodnuto, že na pravé polovině komunikace v úseku km 0,090 – 0,140 bude provedena pouze oprava asf.souvrství s vyrovnávkou podkladu z MZK a osazením nových silničních obrubníků s přídlažbou. Důvodem této změny je blízkost opěrné zdi a strmého svahu sousedního pozemku.		
3) Změna odstranění konstrukčních vrstev - Z důvodu natěžení odlišné skladby stávající konstrukce komunikace oproti předpokladu.		
Posouzení změny:	Změny výše uvedené jsou nutné pro řádné provedení díla. Práce mají dopad na výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1 ZL.	
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		
Ing. Tomáš Macán Digitálně podepsal Ing. Tomáš Macán Datum: 2025.08.21 09:31:13 +02'00'		

Dopady:		do projektové dokumentace:	Upřesnění PDPS.
		do časového plánu:	Nemají dopad na termín dokončení díla.
Dopady do ceny:		280 137,54,- Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-		Příloha č. 1 položkový rozpočet změn k ZL 1	
		Příloha č. 2 Zápis z KD č. 6 ze dne 24.06.2025	
		Příloha č. 3 Zápis z KD č. 7 ze dne 08.07.2025	
		Příloha č. 4 Stanovisko AD k použití tkané textilie	
Výkresová část			
Fotodokumentace)			
Vyjádření zhotovitele:		viz. posouzení a zdůvodnění změny	
Zhotovitel:	Datum:	Ing. LADISLAV KOLÁČNÝ Digitálně podepsal Ing. LADISLAV KOLÁČNÝ Datum: 2025.08.15 14:03:42 +02'00'	
Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190, 339 01 Klatovy IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307	13.08.2025		
		Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření TDS (Antonín Beck):		Antonín Beck Digitálně podepsal Antonín Beck Datum: 2025.08.21 17:52:31 +02'00'	
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne: 19.8.2025			
V Klatovech dne: 15.8.2025		Podpis objednatele:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: SO 101 - Komunikace - ZL. č. 1

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Klatovy

Zpracoval: 
Datum: 07.08. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

280 137,54

Neprováděná část sanace v úseku 0,090-0,140

-46 200,00

12	R	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-70,000	50,00	-3 500,00
-(3,5*50*0,4) "šířka*délka*hloubka" "neprováděná část sanace v úseku 0,090-0,140					-70,000		
14	R	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	-70,000	310,00	-21 700,00
-(3,5*50*0,4) "šířka*délka*hloubka"					-70,000		
19	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-70,000	60,00	-4 200,00
-(3,5*50*0,4) "šířka*délka*hloubka"					-70,000		
20		58344229	kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125	t	-140,000	120,00	-16 800,00
-(3,5*50*0,4*2) "šířka*délka*hloubka*přepočet na tuny"					-140,000		

3

Změna odstranění konstrukčních vrstev

79 197,50

7	R	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	-1 975,000	30,00	-59 250,00
-1975 "množství z původního rozpočtu SO 101 Komunikace"					-1 975,000		
82	221	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 975,000	43,10	85 122,50
1975 "nahrazení položky č. 7 z původního rozpočtu SO 101 Komunikace"					1 975,000		
73	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-592,500	24,00	-14 220,00
"Odstranění části VV z položky č. 73 rozpočtu SO 101 Komunikace - sut' ze stávajících podkladních vrstev komunikace - zbytek zůstává stejný" -1145,5					-1 145,500		
"Dovoz chybějícího kameniva viz níže pol. č. 20" 553					553,000		
Součet					-592,500		
74	R	001R	Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět na stavbu - zajišťuje zhotovitel	t	-592,500	90,00	-53 325,00
"Odstranění části VV z položky č. 74 rozpočtu SO 101 Komunikace - sut' ze stávajících podkladních vrstev komunikace" -1145,5					-1 145,500		
"Dovoz chybějícího kameniva viz níže pol. č. 20" 553					553,000		
Součet					-592,500		
12	R	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	335,750	50,00	16 787,50
1975*0,17					335,750		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy v Klatovech 2025, 2. část
 Objekt: SO 101 - Komunikace - ZL. č. 1

Objednatel: Město Klatovy
 Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
 Místo: Klatovy

Zpracoval: 
 Datum: 07.08.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	335,750	310,00	104 082,50

1975*0,17

335,750

4

Dovoz chybějícího kameniva

66 360,00

20		58344229	kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125	t	553,000	120,00	66 360,00
----	--	----------	--	---	---------	--------	-----------

výpočet - doplnění chybějícího materiálu do sanace (přepočet 2t / m3)

0 "beze změny - týká se pol. č. 19"

0,000

-sůť ze stávajících podkladních vrstev komunikace

1145,5-1975*0,15*2 "změna vycházející z odstranění pol.

č. 7 a výpočet suti pocházející z nové položky č. 82 -

plocha*hloubka*přepočet na tuny"

553,000

-sůť - vytrhané betonové obruby

0 "beze změny - týká se suti z pol. č. 8"

0,000

-sůť - vybourané betonové uliční vpusti

0 "beze změny - týká se suti z pol. č. 9"

0,000

-sůť - betonová dlažba ze sjezdů

0 "beze změny - týká se suti z pol. č. 5"

0,000

Součet

553,000

9

Pokládka geotextilie

180 780,04

83	221	919726203.GMT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m GEOMATEX TST 80/80W	m2	2 222,250	81,35	180 780,04
----	-----	---------------	---	----	-----------	-------	------------

1975*1,15 "původní výměra sanace z rozpočtu"

2 271,250

-(3,5*50) "neprováděná část sanace v úseku 0,090 - 0,140"

-175,000

"překryvy"

šířka role - 5,2 m, překryv 0,25 m, krok pokládky je tedy 4,95 m

"výpočet délky jednoho cyklu" 5,2-0,25=4,95

"výpočet počtu cyklů" - délka stavby/1 cyklus, zaokrouhleno nahoru = 273,16/4,95 = 56 cyklů

"ztráta překryvem" 56*0,25*9

126,000

Součet

2 222,250

Celkem

280 137,54

Zápis z kontrolního dne č. 6 stavby
**„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na
kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část (MK Purkyňova ulice)“, konaného
dne 24.6.2025**

Přítomni – viz. prezenční listina

a) Kontrola plnění úkolů z předchozího KD:

Dle postupu stavebních prací na díle, v dostatečném předstihu, informovat majitele stavbou dotčených nemovitostí o případném znemožnění průjezdu a zabezpečit vstup do jednotlivých nemovitostí a trasy pro pěší provoz v ulici (*odpovídá zhotovitel, úkol dosud plněn, trvá průběžně*).

b) Plnění harmonogramu (HG):

Kontrolou postupu prací na HG z KD č. 3, ze kterého vyplývá zpoždění s dokončením díla 3 týdnů oproti SOD, lze konstatovat, že práce na stavbě jsou k dnešnímu dni v souladu s tímto HG.

Popis provedených prací:

- **SO 101 Komunikace** – Zatím mohou probíhat a probíhají pouze práce na 1. etapě (ve staničení cca km 0,150 – KÚ), kde probíhá odstranění asf.vrstev.
- **SO 201 Výměna vodovodu** – Zbývá osadit samonivelační vodárenské poklopy, které budou osazeny při pokládce obrusné asf.vrstvy v rámci SO 101. Ostatní práce jsou dokončeny.
- **SO 301 Opravy na kanalizaci** – Opravy na kanalizaci jsou dokončeny.
- **SO 501 Veřejné osvětlení** – Práce zatím neprobíhají.

Finanční plnění:

Na SO vodovodu a kanalizace je vyfakturováno 3 593 111,45 Kč bez DPH, na SO komunikace a VO je dosud vyfakturováno 0 Kč bez DPH.

Projektová dokumentace, její upřesňování:

Zhotovitel stavbu realizuje dle předané projektové dokumentace stupně PDPS, která je v případě potřeby, na základě zastižného stavu, upřesňována.

Projektant (AD) upřesnil skladbu sanace aktivní zóny (AZ) takto (od spodu):

- parapláň + separační geotextilie 300 g/m² + kamenná sypanina fr. 0/125 tl. 250 mm + vytěžený štěrk resp. vybourané bet.výrobky (předrcené) tl. 150 mm. Účinnost této skladby bude ověřena na zkušebním úseku.

Fotodokumentace:

Fotodokumentace dokumentující postup výstavby a stavebních prací je zajišťována zhotovitelem, bude předána k předání dokončeného díla (viz. SOD, odst. 8.4.3.).

c) Zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období, plnění KZP:

- **SO 101 Komunikace** – Zatím se netýká.
- **SO 201 Výměna vodovodu** – Dodavatel MK vyzve správce vodovodů a kanalizace ke kontrole funkčnosti zařízení před položením finální vrstvy.
- **SO 501 Veřejné osvětlení** – Zatím se netýká.

Sdělení TDS – TDS průběžně provádí kontrolu prováděných prací a po předání kompletních výsledků kontrolních zkoušek a měření, provádí odsouhlasení jednotlivých konstrukcí (viz. zápisy TDS ve stavebním deníku).

d) Úkoly, dohody a závěry z dnešního KD:

SO 101 Komunikace – Na základě pochůzky při KD bylo rozhodnuto, že na pravé polovině komunikace v úseku km 0,090 – 0,140 bude provedena pouze oprava asf.souvrství s vyrovnávkou podkladu z MZK a osazením nových silničních obrubníků s přídlažbou. Důvodem této změny je blízkost opěrné zdi a strmého svahu sousedního pozemku.

Kontrola DIO, objízdných tras – DIO bez závad, objízdné trasy nebyly stanoveny. *Odpovídá zhotovitel, úkol trvá průběžně.*

Plnění plánu BOZP při práci na staveništi – Koordinátor BOZP nesdělil žádné připomínky. TDS připomíná zhotoviteli nutnost dodržování předpisů a zásad BOZP na staveništi (požadavků plánu BOZP).

Vyjádření autorského dozoru (AD) k průběhu stavby – AD nesdělil žádné připomínky.

KD č. 7 se uskuteční v úterý 8.7.2025 po skončení KD na MK ul. Alešova, Kopernikova. Tento záznam slouží zároveň jako pozvánka na KD č. 7.

Zapsal: Antonín Beck, TDS SO 101-1, 501-1, 601-1  TDS SO 201, 301.

**Antonín
Beck**

Digitálně podepsal
Antonín Beck
Datum: 2025.06.24
14:53:11 +02'00'

vyřizuje
Ing. Tomáš Macán

datum
9. července 2025

VĚC: KLATOVY - PURKYŇOVA, OPRAVA

Vzhledem ke zkušenostem z provádění stavebních prací v ulicích Alešova a Koperníkova doporučuji namísto separační textilie použít tkanou textilií z PP s pevností v tahu minimálně 50KN/m.

telefon, fax 376315118
mobil 724169170
E-mail: tomas@projekceds.cz
IČ: 28057198
DIČ: CZ28057198
Oddíl C, vložka 22979, KS Plzeň

Ing. Tomáš Macán



IČ: 280 57 198
DIČ: CZ280 57 198
e-mail: projekceds@projekceds.cz
sídlí: Čechova 193, 339 01 Chudenice

Zápis z kontrolního dne č. 7 stavby
**„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na
kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část (MK Purkyňova ulice)“, konaného
dne 8.7.2025**

Přítomni – viz. prezenční listina

a) Kontrola plnění úkolů z předchozího KD:

Dle postupu stavebních prací na díle, v dostatečném předstihu, informovat majitele stavbou dotčených nemovitostí o případném znemožnění průjezdu a zabezpečit vstup do jednotlivých nemovitostí a trasy pro pěší provoz v ulici (*odpovídá zhotovitel, úkol dosud plněn, trvá průběžně*).

b) Plnění harmonogramu (HG):

Kontrolou postupu prací na HG z KD č. 3, ze kterého vyplývá zpoždění s dokončením díla 3 týdnů oproti SOD, bylo zjištěno, že práce na stavbě jsou k dnešnímu dni ve zpoždění. Tento týden mají být na 1.etapě dokončeny odkopávky, ovšem ještě neprobíhají.

Stavbyvedoucí k tomuto zpoždění sdělil, že bude vyrovnáno nasazením zvýšených kapacit po dokončení zemních prací na ul.Kopernikova, a že nemá negativní vliv na další prodloužení termínu dokončení díla.

Popis provedených prací:

- **SO 101 Komunikace** – Zatím mohou probíhat a probíhají pouze práce na 1. etapě (ve staničení cca km 0,150 – KÚ), kde byly odstraněny asf.vrstvy a vytrhány betonové výrobky (obrubníky, atd.). Nyní probíhá odstraňování stávajících podkladních nestmelených vrstev.
- **SO 201 Výměna vodovodu** – Zbývá osadit samonivelační vodárenské poklopy, které budou osazeny při pokládce obrusné asf.vrstvy v rámci SO 101. Ostatní práce jsou dokončeny.
- **SO 301 Opravy na kanalizaci** – Opravy na kanalizaci jsou dokončeny.
- **SO 501 Veřejné osvětlení** – Byly započaty zemní práce (hloubení rýh).

Finanční plnění:

Na SO vodovodu a kanalizace je vyfakturováno 3 593 111,45 Kč bez DPH, na SO komunikace a VO je dosud vyfakturováno 0 Kč bez DPH.

Projektová dokumentace, její upřesňování:

Zhotovitel stavbu realizuje dle předané projektové dokumentace stupně PDPS, která je v případě potřeby, na základě zastíženého stavu, upřesňována.

Při minulém KD projektant (AD) upřesnil skladbu sanace aktivní zóny (AZ) takto (od spodu): - parapláň + separační geotextilie 300 g/m² + kamenná sypanina fr. 0/125 tl. 250 mm + vytěžený štěrk resp. vybourané bet.výrobky (předrcené) tl. 150 mm.

Účinnost této skladby bude ověřena na zkušebním úseku.

Fotodokumentace:

Fotodokumentace dokumentující postup výstavby a stavebních prací je zajišťována zhotovitelem, bude předána k předání dokončeného díla (viz. SOD, odst. 8.4.3.).

c) Zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období, plnění KZP:

- **SO 101 Komunikace** – Zatím se netýká.
- **SO 201 Výměna vodovodu** – Před položením finální vrstvy na komunikaci dodavatel stavebních prací vyzve provozovatele vodovodů ke kontrole funkčnosti zařízení před položením finální vrstvy.

- SO 301 Opravy na kanalizaci – Před položením finální vrstvy na komunikaci dodavatel stavebních prací vyzve provozovatele kanalizací ke kontrole kanalizačních šachet a vpustí.
- SO 501 Veřejné osvětlení – Fyzickou kontrolou práce shledány v pořádku.

Sdělení TDS – TDS průběžně provádí kontrolu prováděných prací a po předání kompletních výsledků kontrolních zkoušek a měření, provádí odsouhlasení jednotlivých konstrukcí (viz. zápisy TDS ve stavebním deníku).

d) Úkoly, dohody a závěry z dnešního KD:

Z důvodu provedených výkopů při napojení nového vodovodu a plynovodu bude stavba prodloužena v KÚ o 5,0 m dále ve směru staničení. *Zajistí zhotovitel vč. administrace této změny.*

Kontrola DIO, objízdnych tras – DIO bez závad, objízdne trasy nebyly stanoveny. *Odpovídá zhotovitel, úkol trvá průběžně.*

Plnění plánu BOZP při práci na staveništi – Koordinátor BOZP nesdělil žádné připomínky. TDS připomíná zhotoviteli nutnost dodržování předpisů a zásad BOZP na staveništi (požadavků plánu BOZP).

Vyjádření autorského dozoru (AD) k průběhu stavby – AD nesdělil žádné připomínky.

KD č. 8 se uskuteční v úterý 22.7.2025 po skončení KD na MK ul. Alešova, Kopernikova. Tento záznam slouží zároveň jako pozvánka na KD č. 8.

Zapsal: Antonín Beck, TDS SO 101-1, 501-1, 601-1 a  TDS SO 201, 301.

**Antonín
Beck**

Digitálně podepsal
Antonín Beck
Datum: 2025.07.08
15:32:11 +02'00'