

**Smlouva o dílo**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku






**„Obnova aleje Křížová cesta v Klatovech“**

Číslo smlouvy dodavatele: VŘ2019\_049  
Číslo smlouvy objednatele: ORM/28/2019/Čer








## **OBSAH:**

1. Smluvní strany .....	3
2. Výchozí údaje a podklady .....	4
3. Předmět plnění .....	4
4. Doba plnění .....	5
5. Cena díla .....	6
6. Platební a fakturační podmínky .....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady .....	9
8. Podmínky provedení díla .....	10
9. Smluvní pokuty .....	16
10. Vyšší moc .....	17
11. Doručování, formy právních úkonů .....	18
12. Odstoupení od smlouvy .....	18
13. Pojištění .....	19
14. Závěrečná ustanovení .....	20
15. Doložka obecního zřízení .....	21
Přílohy	

## 1. Smluvní strany

**Objednatel** : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení :   
  
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických:  investiční referent  
objednatele, tel.:   
mobil:   
e-mail: 

a

**Zhotovitel** : FINAL KOM s. r. o.  
Sídlo : Kocourov 36, 339 01 Mochtín  
IČ : 02877155  
DIČ : CZ02877155  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Zastoupen :  
Ve věcech smluvních : Vladimír Hájek, jednatel  
tel.:  e-mail:   
Ve věcech technických:   
tel.:  e-mail: 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C složka 29666.

Plátce DPH : ANO —NE

## **2. Výchozí údaje a podklady**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.11. 2019 a rozhodnutí zadavatele z 26.11.2019.

## **3. Předmět plnění díla**

### **3.1**


- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Obnova aleje Křížová cesta v Klatovech“ na pozemcích p.č. 2071/3, st. 23/2, 3580 dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb., přílohou č. 4 této smlouvy. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

### **3.2**

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

### **3.3**

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:  
- stavbyvedoucí: 

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet

na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

### **3.4**

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

## **4. Doba plnění**

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **do 13.07.2020**. Zahájení plnění díla (stavební práce): **od 13.07.2020**.
- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **16.10.2020** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.3 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den lhůty dle bodu 4.2 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 4.5 Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.
- 4.7
- 4.7.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

- 4.7.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušeni provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlaseni této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušeni. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušeni provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušeni provádění díla objednatel.
- 4.7.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.
- 4.7.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

## 5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 13.11.2019.

### 5.1

- 5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

**2 636 002 Kč bez DPH**

**553 560 Kč DPH**

**3 189 562 Kč s DPH**

### 5.2

- 5.2.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 14. 11. 2019 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.2.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

### 5.3

- 5.3.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

- 5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
  - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
  - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
  - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
- Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **5.4 Způsob změny ceny**

### **5.4.1 Zvýšení ceny díla:**

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3 této smlouvy), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelům a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

### **5.4.2 Snížení ceny díla:**

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelům. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

- 5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 5.5 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního

stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

## **6. Platební a fakturační podmínky**

### **6.1**

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla včetně dokladů, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 smlouvy o dílo.

- 6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 6.1.4 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4 této smlouvy.

- 6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

- 6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

### **6.4**

- 6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
  - IČ, DIČ,
  - číslo faktury,
  - datum vystavení a datum splatnosti faktury,
  - datum uskutečnění plnění,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem



daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „Obnova aleje Křížová cesta v Klatovech“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že **dílo se týká veřejné správy** a pro výše uvedené dílo tedy **nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle §92e zákona o DPH.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

## 7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

### 7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím

není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

## **7.7**

- 7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.
- 7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.
- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

## **8. Podmínky provedení díla**

### **8.1**

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
  - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
  - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
  - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
  - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
  - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2000 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- 8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli

změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

- 8.1.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.10 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

## **8.2 Staveniště**

### **8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště**

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

### **8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště**

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

### 8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

### 8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. [REDAKCE] pracovníka města [REDAKCE] a TDI.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

### 8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.

Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

#### 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

### 8.6 Zkoušky

#### 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

### 8.7

8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

### 8.8 Stavební deník

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a

bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

## **8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

## **8.10 Způsob předání a převzetí díla**

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
  - c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
  - d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
  - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
  - f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla

- s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
  - h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
  - i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
  - j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
  - k) originály stavebních a montážních deníků,
  - l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
  - m) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
  - n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

## 9. Smluvní pokuty

9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termín dokončení stanovený v bodě 4.2, 3.1.3 a 3.2.5 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím



záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

- 9.3** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.
- 9.6** Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy třicettisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.7** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.8** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.9** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.
- 9.10**
- 9.10.1** Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.10.2** Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.
- 9.10.3** Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.10.4** Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.10.5** Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

## **10. Vyšší moc**

- 10.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku

smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

- 10.3** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

## **11. Doručování, formy právních úkonů**

- 11.1** Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.
- 11.2** Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.
- 11.3** Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

- 12.1** Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy. Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.
- 12.2**
- 12.2.1** Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.
- 12.2.2** Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě

oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

**12.3** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

**12.4**

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

## **13. Pojištění**

**13.1**

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné

nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

**13.2** Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí činit alespoň **3.000.000,00 Kč**.

### **13.3**

13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnostem k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

## **14. Závěrečná ustanovení**

**14.1** Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

**14.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

### **14.3**

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

- 14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 14.3.7 Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

## 15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy 26.11.2019, Usnesením č. 21/2019.

02. 12. 2019

V Klatovech .....



Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)



Vladimír Hájek  
jednatel společnosti FINAL KOM s. r. o.  
(zhotovitel)

### Přílohy

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů v el. podobě na CD
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) v el. podobě na CD
- Č. 3 – formulář změnového listu v el. podobě na CD
- Č. 4 – dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v el. podobě na CD

**Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

**„Obnova aleje Křížová cesta v Klatovech“**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

**Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:**

Obchodní jméno : FINAL KOM s. r. o.  
Sídlo : Kocourov 36. 339 01 Mochtín

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé  
a dílo provede společnost 100% vlastní kapacitou.

*V Kocourově dne 13. 11. 2019*



*Vladimír Hájek, jednatel*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7819  
 Stavba: 7819 Klatovy oprava křižové cesty

KSO:  
 Místo:

CC-CZ:  
 Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 FINAL KOM s.r.o.

IČ: 02877155  
 DIČ: CZ02877155

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 636 002,00	
	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 636 002,00	553 560,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		3 189 562,00	

v CZK



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7819

Stavba: 7819 Klatovy oprava křižové cesty

Misto:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 636 002,00	3 189 562,00	
01	SO 01 Rekonstrukce schodišť	214 902,00	260 031,00	STA
02	SO 02 Obnova štětové dlažby	907 686,00	1 098 300,00	STA
03	SO 03 Obnova oplocení	1 463 414,00	1 770 731,00	STA
04	SO 05 Vedlejší náklady	50 000,00	60 500,00	STA



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt:

**01 - SO 01 Rekonstrukce schodišť**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

02877155

DIČ:

CZ02877155

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**214 902,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 902,00	21,00%	45 129,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**260 031,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt:

01 - SO 01 Rekonstrukce schodišť

Místo:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

214 902,00

HSV - Práce a dodávky HSV

214 902,00

1 - Zemní práce

22 471,00

4 - Vodorovně konstrukce

130 079,00

5 - Komunikace pozemní

14 126,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 048,00

998 - Přesun hmot

15 178,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 7819 Klatovy oprava křižové cesty  
 Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce schodišť

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 23. 10. 2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>214 902,00</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>214 902,00</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>22 471,00</b>	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,60	349,70	7 554,00	CS ÚRS 2019 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v rovných prostorech se oceňují podle čl. 311b Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích příslušnicko-technických mělkostech (LTM) se oceňují cenami do 100 m <sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m <sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro sepnutí podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 311c Všeobecných podmínek tohoto katalogu								
PSC								
VV			"odkop pro stěrkopiskové lože"					
VV			"schodiště 1*3,00*0,40*2*0,30		0,72			
VV			"schodiště 2*3,00*0,40*2*0,30		0,72			
VV			"schodiště 3*3,00*0,40*3*0,30		1,08			
VV			"schodiště 4*3,00*0,40*3*0,30		1,08			
VV			"schodiště 5*3,00*0,40*3*0,30		1,08			
VV			"schodiště 6*3,00*0,40*4*0,30		1,44			
VV			"schodiště 7*3,00*0,40*4*0,30		1,44			
VV			"schodiště 8*3,00*0,40*6*0,30		2,16			
VV			"schodiště 9*3,00*0,40*7*0,30		2,52			
VV			"schodiště 10*3,00*0,40*7*0,30		2,52			
VV			"schodiště 11*3,00*0,40*8*0,30		2,88			
VV			"schodiště 12*3,00*0,40*5*0,30		1,60			
VV			"schodiště 13*3,00*0,40*3*0,30		1,08			
VV			"schodiště 14*3,00*0,40*3*0,30		1,08			
VV			Součet		21,60			
2	K	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	10,80	37,80	408,00	CS ÚRS 2019 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v rovných prostorech se oceňují podle čl. 311b Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích příslušnicko-technických mělkostech (LTM) se oceňují cenami do 100 m <sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m <sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro sepnutí podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 311c Všeobecných podmínek tohoto katalogu								
PSC								
VV			21,60*0,5		10,80			
3	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	21,60	174,60	3 771,00	CS ÚRS 2019 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňují individuálně 2. V cenách jsou započteny náklady za jízdu vlastního vozidla v terénu, ve výkopu šti nebo na násypu ští 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu ští, tato rozhrnutí se oceňují cenami souboru cen 171 0- 4. Jeli-li dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, která kterou je nutné překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato rovněž vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 5. Nakládání neuděleno výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 6. Přemístění se u výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení nepoužít, vylučuje-li projekt použití dozoru 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve sběrníkku								
PSC								
VV			21,60		21,60			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,60	230,40	4 977,00	CS ÚRS 2019 01
Nakládání, skládání a překládání neuděleného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodí jsou určeny ceny -1105 a -1155 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lože k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hlavy vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvýšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvýšení výšky přes 4 m 3. Množství měrných jednotek se určí v rozličném stavu horniny								
PSC								
VV			21,60		21,60			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	21,60	14,70	318,00	CS ÚRS 2019 01
Uložení sypání na skládky								
PSC								

PC	Ty p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Cena -1201 je určená i pro:</p> <p>a) uložení výkopu nebo ohrady na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá plocha 2 m3 výkopu nebo ohrady v ohrádkách připadajících se k uložení neochranné. Množství výkopu nebo ohrady připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ohrady určené plochy dočasné skládky.</p> <p>b) zasypání koryt vodotěsní a prohlubní v terénu tzv. předepsaného zhuštění sypání.</p> <p>c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodotěsní nebo nad ní.</p> <p>2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ohrady:</p> <p>a) při výkopových pracích podzemní vedení podél hrany výkopu z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch země ještě dále přemísťuje na trase podél výkopu.</p> <p>b) na dočasné skládce, kde nejsou předepsány projektem.</p> <p>c) na dočasné skládce předepsanou projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ohrady (viz též poznámka č. 1. a).</p> <p>d) na dočasné skládce, ohrady se cenou -121 10-1101. Sejmuti ohrady nebo rozní budy do 50 m, nebo ohrady se vzdáleností přemístění výkopu do 50 m a 50 m cenami -162 20-1101, -162 20-1102, -162 20-1151 a -162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ohrady na dočasné skládce neúčtuje.</p> <p>e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0. Uložení sypání do násypu.</p> <p>3. V ceně -1201 jsou zahrnuté i náklady na rozprostření sypání ve vztáhu s hrubým urovňováním na skládce.</p> <p>4. V ceně -1201 nejsou zahrnuté náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku.</p>		21,60			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	43,20	126,00	5 443,00	CS URS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
	VV	21 60*2 000			43,20			
	D	4	Vodorovné konstrukce				130 079,00	
7	K	434191423.R1	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných do šterkopisku	m	180,00	587,00	105 660,00	
	PP		Osazení schodišťových stupňů kamenných s výpracováním stýpných spár do šterkopisku stupňů pemřovaných nebo ostatních					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. U cen -1441, -1443, -1451, -1462 je započtena podélná konstrukce visuté části stupně.</p> <p>2. Množství různých jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení.</p> <p>3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.</p>					
	VV	"schodiště 1*3,00*2			6,00			
	VV	"schodiště 2*3,00*2			6,00			
	VV	"schodiště 3*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 4*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 5*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 6*3,00*4			12,00			
	VV	"schodiště 7*3,00*4			12,00			
	VV	"schodiště 8*3,00*6			18,00			
	VV	"schodiště 9*3,00*7			21,00			
	VV	"schodiště 10*3,00*7			21,00			
	VV	"schodiště 11*3,00*8			24,00			
	VV	"schodiště 12*3,00*5			15,00			
	VV	"schodiště 13*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 14*3,00*3			9,00			
	VV	Součet			180,00			
8	K	434200	Zpracování plánu stavajícího uložení kamenných stupňů (každý schod je opatřen jmenem pořizovatele)	Kč	1,00	24 419,07	24 419,00	
	PP		Zpracování plánu stavajícího uložení kamenných stupňů (každý schod je opatřen jmenem pořizovatele)					
	D	5	Komunikace pozemní				14 126,00	
9	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP II 300 mm	m2	72,00	196,20	14 126,00	CS URS 2019 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlněním a zhuštěním, po zhuštění II 300 mm					
	VV	"schodiště 1*3,00*0,40*2			2,40			
	VV	"schodiště 2*3,00*0,40*2			2,40			
	VV	"schodiště 3*3,00*0,40*3			3,60			
	VV	"schodiště 4*3,00*0,40*3			3,60			
	VV	"schodiště 5*3,00*0,40*3			3,60			
	VV	"schodiště 6*3,00*0,40*4			4,80			
	VV	"schodiště 7*3,00*0,40*4			4,80			
	VV	"schodiště 8*3,00*0,40*6			7,20			
	VV	"schodiště 9*3,00*0,40*7			8,40			
	VV	"schodiště 10*3,00*0,40*7			8,40			
	VV	"schodiště 11*3,00*0,40*8			9,60			
	VV	"schodiště 12*3,00*0,40*5			6,00			
	VV	"schodiště 13*3,00*0,40*3			3,60			
	VV	"schodiště 14*3,00*0,40*3			3,60			
	VV	Součet			72,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 048,00	
10	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	180,00	183,60	33 048,00	CS URS 2019 01
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
	VV	"schodiště 1*3,00*2			6,00			
	VV	"schodiště 2*3,00*2			6,00			
	VV	"schodiště 3*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 4*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 5*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 6*3,00*4			12,00			
	VV	"schodiště 7*3,00*4			12,00			
	VV	"schodiště 8*3,00*6			18,00			
	VV	"schodiště 9*3,00*7			21,00			
	VV	"schodiště 10*3,00*7			21,00			
	VV	"schodiště 11*3,00*8			24,00			
	VV	"schodiště 12*3,00*5			15,00			
	VV	"schodiště 13*3,00*3			9,00			
	VV	"schodiště 14*3,00*3			9,00			
	VV	Součet			180,00			
	D	998	Přesun hmot				15 178,00	
11	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	49,96	303,80	15 178,00	CS URS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské zástavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv formou konstrukce výšky do 6 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny -1701 až -1703 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p> <p>2. K cenám -1701 až -1703 lze použít příplatky za zřízení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119.</p> <p>3. Jestliže pro každý přesun používá zařízení investitor (např. výhled v budově), účty se pro odměnění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku tj. 6 m.</p>					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt:

02 - SO 02 Obnova štetové dlažby

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

02877155

DIČ:

CZ02877155

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

907 686,00

DPř základní

snižená

Základ daně

907 686,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

190 614,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 098 300,06

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 7819 Klatovy oprava křižové cesty  
Objekt: 02 - SO 02 Obnova štetové dlažby

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: FINAL KOM s r o

Datum: 23. 10. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>907 686,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	907 686,00
1 - Zemní práce	259 571,00
5 - Komunikace pozemní	513 779,00
998 - Přesun hmot	134 336,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt

02 - SO 02 Obnova štetové dlažby

Místo:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>907 686,00</b>	
<b>o HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>907 686,00</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>259 571,00</b>	
1	K	113105111	<b>Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho</b>	m2	577,80	122,40	70 723,00	CS ÚRS 2019 01
<i>PP</i> Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovné i ve sklonu 2. V cenách nejsou započteny náklady na posp. nutné odšednění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb, které se oceňují cenami čísla A 03 článku 600-1 Zemní práce 3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22 1 Vodorovná oprava sucha vybouraných míst								
<i>PSC</i>								
<i>VV</i> "dlažba zůstává na místě"								
<i>VV</i> (10.40+9.30+11.00+7.80+10.40+11.40+11.10+10.70+10.80+10.20+9.70+9.20+7.70+4.80+9.95)*4.00								
2	K	122201102	<b>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3</b>	m3	173,34	349,70	60 617,00	CS ÚRS 2019 01
<i>PP</i> Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorch se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při horní kraťestních molarcích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro vyjmání posudků. Přitom se přikládá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu								
<i>PSC</i>								
<i>VV</i> "odkopávka pro šterkopiskové lože"								
<i>VV</i> (10.40+9.30+11.00+7.80+10.40+11.40+11.10+10.70+10.80+10.20+9.70+9.20+7.70+4.80+9.95)*4.00*0.30								
3	K	122201109	<b>Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3</b>	m3	86,67	37,80	3 276,00	CS ÚRS 2019 01
<i>PP</i> Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorch se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při horní kraťestních molarcích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro vyjmání posudků. Přitom se přikládá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu								
<i>PSC</i>								
<i>VV</i> 173,34*0.5								
<i>VV</i> 86,67								
4	K	162701101	<b>Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4</b>	m3	173,34	174,60	30 265,00	CS ÚRS 2019 01
<i>PP</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít, předpokládá projekt přemístění výkopku na místo nupřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny náklady za jízdu ojetého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky 4. Jestliže na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomové vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neuhlitého výkopku z nramud s otladem na ustanovení pozn. číslo 5 5. Přemístění se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci								
<i>PSC</i>								
<i>VV</i> 173,34								
<i>VV</i> 173,34								
5	K	167101101	<b>Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3</b>	m3	173,34	230,40	39 938,00	CS ÚRS 2019 01
<i>PP</i> Nakládání, skládání a překládání neuhlitého výkopku nebo sypání na skládky, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1104 a -1155 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břeštu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hlavy vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou v svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodě a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m 3. Množství měrných jednotek se určí v rozřím stavu horniny								
<i>PSC</i>								
<i>VV</i> 173,34								
<i>VV</i> 173,34								
6	K	171201201	<b>Uložení sypání na skládky</b>	m3	173,34	14,70	2 548,00	CS ÚRS 2019 01
<i>PP</i> Uložení sypání na skládky								

Strana 10 z 20



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
7819 Klatovy oprava křižové cesty  
Objekt:

**03 - SO 03 Obnova oplocení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

02877155

DIČ:

CZ02877155

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 463 414,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 463 414,00	21,00%	307 316,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 770 730,94**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt:

03 - SO 03 Obnova oplocení

Místo:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 463 414,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	908 679,00
1 - Zemní práce	58 078,00
2 - Zakládání	193 231,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	350 798,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 479,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	31 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	176 679,00
997 - Přesun sutě	13 355,00
998 - Přesun hmot	82 084,00
PSV - Práce a dodávky PSV	554 735,00
767 - Konstrukce zámečnické	412 290,00
783 - Dokončovací práce - natěry	142 445,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 7819 Klatovy oprava křižové cesty  
 Objekt: 03 - SO 03 Obnova oplocení

Místo: Datum: 23. 10. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: FINAL KOM s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 463 414,00</b>	
<b>o HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>908 679,00</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>56 078,00</b>	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	62,42	432,50	26 997,00	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na ohrázení výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo náskopu na dopravní prostředek 2. Ceny jsou určeny pro rýhy a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 150 mm b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 600 mm c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm 3. Náklady na všeobecné přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu								
PSC								
VV "výkop pro chrančku"								
VV 16 70*0,60*0,80								
VV "výkop pro novou podezdívku část 49-74"								
VV (4,505+4,455+4,365+3,505+3,410+3,505+3,490+3,510+3,425+3,410)*0,60*1,00								
VV (3,420+3,400+3,450+3,415+3,545+3,420+3,405+3,495+3,475+3,480)*0,60*1,00								
VV (3,365+3,515+3,440+3,425+3,300+0,450)*0,60*1,00								
VV "doplnění u vrátek" 0 50*0,60*1,00*2								
VV Součet								
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	31,21	148,10	4 622,00	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na ohrázení výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo náskopu na dopravní prostředek 2. Ceny jsou určeny pro rýhy a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 150 mm b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 600 mm c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm 3. Náklady na všeobecné přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu								
PSC								
VV 62,42*0,5								
3	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	53,33	174,60	9 311,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny nelze použít, předpokládá se projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu taženého vozidla v terénu ve výkopku nebo na násypu 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypání na násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládce 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lemeň vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Náklady na ukládání výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5. Přemístění se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nákladem výkopku, i když se provádí tato ustanovení nepolí, vykládá se projekt použití dotazu 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci								
PSC								
VV 61,82								
VV "odpočet zasypu"-8,49								
VV Součet								
4	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	53,33	14,70	784,00	CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypání na skládce Poznámka k souboru cen 1. Cena 1201 je určena i pro a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice. V opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené na vrostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží 2. Cenu 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice a) při vykopávání pro podzemní vedení podél hrany výkopu z něhož byl výkopek získán, a to umělejší, použije se výkopek (a) vytvoření z výkopu na povrch území, ještě dříve přemístuje na hromadu podél výkopu b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámka č. 1 a) d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sypání ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypání na násypu 3. V ceně 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vstřevách s hrubým urovňováním na skládce 4. V ceně 1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku								
PSC								
VV 53,33								
5	K	171201211R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	106,66	126,00	13 439,00	vlastní
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce dle možnosti dodavatele Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po domově upravit podle místních podmínek								
PSC								
VV 53,33*2,000								
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	8,49	108,90	925,00	CS ÚRS 2019 01
PP Zásyp sypáním z jakékoli horniny s uložení výkopku ve vstřevách se zhuštěním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. Účty 174 10- jsou určeny pro zhuštěné základy s mírou zhuštění					
			a) z normin součtových do 100 % PS					
			b) z normin nestouhnutých do 100 % PS					
			c) z normin kamenných pro jakoukoli míru zhuštění					
			2. Jednoprojektová výše zhuštění podle bodu a) a b) prázdníky č. 1. - denní se zásep individuálně					
			3. Denní může posloužit pro zásep při pro chování trževy pro lehké betonové a masivní konstrukce. Zásep těchto					
			typů se odlišuje dle tabulky cen 174 70-3. Část A 03 Zemní práce pro objekty oborů R31 až R31. Nachutný zásep					
			vyžadovaný kanál z betonových a železobetonových trub v polích a kůlních trževí se účtuje cenou 1101 Zásep					
			vyžadovaný při bez chodu na 3000 kanál, cena obsahuje i náklady na měřič nachutný zásep výšky do 200 mm nad					
			vrstvou potrubí					
			4. V cenách 10-1101, 10-1102, 20-1101 a 20-1102 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu					
			nebo zasypávání prostoru. Měřeno k 100% skládce					
			5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 10 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k					
			100% skládce					
			6. Objem zásepů je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vsazených konstrukcí nebo užitých vedení i s jejich					
			obklady a obklady (přítok objemů se nazývá objemem formy výškové konstrukce). Objem potrubí do DN 160, příp. i s					
			obklady, se od objemu zásepů neodčítá. Pro starování objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá objem objemu					
			potrubí obsazený v rámci souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, chová se v úvodu					
			7. Odstranění zbytků výkopu při provádění zásepů se činí objemem pro podzemní vedení nebo zásepování a					
			typ pro podzemní vedení se účtuje, je-li objem zbytků výkopu					
			a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výškové náklady - cenami souboru cen 167 10-110. Náklady výkopu nebo					
			sypaviny a 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výškové náklady - rozptýlení a naložení					
			výkopu cenami souboru cen 162 0-1. Souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopu					
			b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jedná se o náklady na dopravu. Za náklady výkopu bude odčítat zásep a prováděním					
WV			"zásep chráněný"					
WV			16,70*0,60*0,40		4,01			
WV			"základy nového oplocení"					
WV			89,67*0,10*0,50		4,48			
WV			Součet		8,49			
D	2		<b>Zakládání</b>				193 231,00	
7	K	274313611	<b>Základové pásy z betonu tř. C 16/20</b>	m3	49,74	3 303,00	164 291,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu pravoúhlého pasy betonem neprasklým tř. C 16/20					
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. V ceně 1610-1011 jsou započteny náklady na technické opatření a na střežení betonů pod hladinou půdy					
			konstrukcí, usazení a na průběžné ovládnutí suspenze a prázdnosti na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo					
			do vany nebo do vany. Opatření se účtuje cenami katalogu 800-2. Účastní zakládání objektu					
			2. Hlasění a použití betonové suspenze se účtuje naložením 0,00-1. Zemní práce. Bednění se nestavuje					
WV			"pro novou podezdívku část 49-74"					
WV			(4,505+4,455+4,365+3,505+3,410+3,505+3,490+3,510+3,425+3,410)*0,60*0,50		11,27			
WV			(3,420+3,480+3,450+3,415+3,545+3,420+3,405+3,495+3,475+3,480)*0,60*0,50		10,38			
WV			(3,365+3,515+3,440+3,425+3,300+0,450)*0,60*0,50		5,25			
WV			(4,505+4,455+4,365+3,505+3,410+3,505+3,490+3,510+3,425+3,410)*0,496*0,50		9,32			
WV			(3,420+3,480+3,450+3,415+3,545+3,420+3,405+3,495+3,475+3,480)*0,496*0,50		8,58			
WV			(3,365+3,515+3,440+3,425+3,300+0,450)*0,496*0,50		4,34			
WV			"doplnění u vratek 0,50*0,30*1,00*2"		0,60			
WV			Součet		49,74			
8	K	274351121	<b>Zřízení bednění základových pasů rovného</b>	m2	91,67	260,10	23 843,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění základových pasů rovného					
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zaplavených jamách, rýhách a šachtách					
			2. Kruhovité nebo obdélníkové bednění průměru do 1 m se účtuje individuálně					
WV			89,67*0,50*2		89,67			
WV			"doplnění u vratek 0,50*2*2"		2,00			
WV			Součet		91,67			
9	K	274351122	<b>Odstanění bednění základových pasů rovného</b>	m2	91,67	55,60	5 097,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění základových pasů rovného odstranění					
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zaplavených jamách, rýhách a šachtách					
			2. Kruhovité nebo obdélníkové bednění průměru do 1 m se účtuje individuálně					
WV			91,67		91,67			
D	3		<b>Snísele a kompletní konstrukce</b>				350 798,00	
10	K	310901113	<b>Úprava lící rezného zdiva prováděného bez list bez sparování</b>	m2	107,17	125,60	13 461,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Úprava lící rezného zdiva bez sparování jakékoliv vazby, popř. příložky, prováděné bez list (např. do štrýny)					
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. Množství malých jednotek se určuje jako v m3					
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. V cenách jsou započteny náklady na měřiče, dopravu kamene do spár a výškové oplocení					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na sparování zdiva. Tyto se účtují cenami souboru cen 62 00-10. Sparování					
			vnějších ploch potrubí, zdiva část A04 tohoto katalogu					
			3. Ceny lze použít pro osazení kamenného obkladového zdiva					
WV			"doplnění chybového oplocení"					
WV			"část 12*3,41*(1,00+0,50)/2"		5,12			
WV			"část 15*3,50*(1,00+0,50)/2"		5,25			
WV			"část 21*3,40*(1,00+0,50)/2"		5,10			
WV			"část 30*3,50*(1,00+0,50)/2"		5,25			
WV			"část 31*3,50*(1,00+0,50)/2"		5,25			
WV			"část 36*3,30*(1,00+0,50)/2"		4,95			
WV			"část 43*2,20*(1,00+0,50)/2"		3,30			
WV			"část 44*4,45*(1,00+0,50)/2"		9,68			
WV			"část 45*4,45*(1,00+0,50)/2"		9,68			
WV			"část 46*4,45*(1,00+0,50)/2"		6,68			
WV			"část 47*3,50*(1,00+0,50)/2"		5,25			
WV			"část 48*2,10*(1,00+0,50)/2"		3,15			
WV			Mezisoučet		62,66			
WV			"část 49-74 část u terenu 89,67*0,57*(0,70+0,15)/2"		43,45			
WV			Mezisoučet		43,45			
WV			"doplnění u vratek 0,30*0,53*2*2"		1,08			
WV			Součet		107,17			
11	K	311213123	<b>Zdivo z nepravidelných kamení na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm</b>	m3	38,84	3 609,00	140 174,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zdivo nadzákladové z kamenného kamene špičatého nebo tučného vybraného na maltu z nepravidelných kamení objemu 1					
			kusů kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm					
			<b>Průběžná k součtové ceně</b>					
			1. V cenách jsou započteny náklady na měřiče, dopravu kamene do spár a výškové oplocení					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na sparování zdiva. Tyto se účtují cenami souboru cen 62 00-10. Sparování					
			vnějších ploch potrubí, zdiva část A04 tohoto katalogu					
			3. Ceny lze použít pro osazení kamenného obkladového zdiva					
WV			"doplnění chybového oplocení"					
WV			"část 12*3,41*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,36			
WV			"část 16*3,50*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,39			
WV			"část 21*3,40*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,35			
WV			"část 30*3,50*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,39			
WV			"část 31*3,50*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,39			
WV			"část 36*3,30*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,31			
WV			"část 43*2,20*0,53*(1,00+0,50)/2"		0,87			
WV			"část 44*4,45*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,77			
WV			"část 45*4,45*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,77			
WV			"část 46*4,45*0,53*(1,00+0,50)/2"		1,77			

PC	Ty P	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"část 47*3,50*0,53*(1,00+0,50):2		1,39			
	VV		"část 48*2,10*0,53*(1,00+0,50):2		0,83			
	VV		Mezisoučet		16,59			
	VV		"část 49-74 část u terenu"89,67*0,57*(0,70+0,15):2		21,72			
	VV		Mezisoučet		21,72			
	VV		"doplnění u vrátek"0,50*0,53*2		0,53			
	VV		Součet		38,84			
12	K	316231211	Ukončení vrstvy z cihel plyných licových dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	88,89	398,30	35 405,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel palených i a malty MVC nebo MC včetně spárování licových pvcnost P 60, dl 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plyných nastojato (tl. 65 mm) Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro ukončující vrstvy vystavené přímo povětrnosti (dešti, sněhu), např. požárních útoků nad střešnou ohradnicí zdi, pláti nadzdivků nechráněných oplocováním obvykle ve sklonu a s přesahem proti stékání dešťové vody se zdí 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 projektované plochy 3. U cen -1241a1 -1248 se množství měrných jednotek určuje v metrech běžných jedné řady cihel					
	PSC							
	VV		"část 49-74"					
	VV		(89,67-11,70)*0,57*2		88,89			
13	K	316231212	Ukončení vrstvy z cihel plyných licových dl 290 mm pevnosti nastojato na MVC včetně spárování	m2	25,66	663,30	17 020,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel palených i a malty MVC nebo MC včetně spárování licových pevnosti P 60, dl 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plyných nastojato (tl. 140 mm) Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro ukončující vrstvy vystavené přímo povětrnosti (dešti, sněhu), např. požárních útoků nad střešnou ohradnicí zdi, pláti nadzdivků nechráněných oplocováním obvykle ve sklonu a s přesahem proti stékání dešťové vody se zdí 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 projektované plochy 3. U cen -1241a1 -1248 se množství měrných jednotek určuje v metrech běžných jedné řady cihel					
	PSC							
	VV		"doplnění chybějícího oplocení"					
	VV		"část 12*3,41*0,60		2,05			
	VV		"část 18*3,50*0,60		2,10			
	VV		"část 21*3,40*0,60		2,04			
	VV		"část 30*3,50*0,60		2,10			
	VV		"část 31*3,50*0,60		2,10			
	VV		"část 36*3,30*0,60		1,98			
	VV		"část 43*2,20*0,60		1,32			
	VV		"část 44*4,45*0,60		2,67			
	VV		"část 45*4,45*0,60		2,67			
	VV		"části 46*4,45*0,60		2,67			
	VV		"část 47*3,50*0,60		2,10			
	VV		"část 48*2,10*0,60		1,28			
	VV		"doplnění u vrátek"0,50*0,60*2		0,60			
	VV		Součet		25,66			
14	K	330100	Dodávka a osazení betonových hlavic na nové pilíře oplocení	ks	36,00	1 800,00	64 800,00	vlastní
	PP		Dodávka a osazení betonových hlavic na nové pilíře oplocení					
	VV		10		10,00			
	VV		"část 49-74"26		26,00			
	VV		Součet		36,00			
15	K	331231156	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm rezní pevnosti P 25 na MC 10	m3	12,00	4 981,50	59 778,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pilíře vůle stojící z cihel palených různěhranné až osmiboké (průřez čtverce, T nebo kříž) pravouhlé pod omítkou nebo rezní, bez spárování z cihel plyných dl 290 mm, pro rezní ucmítané zdivo P 20 až P 25 M I, na maltu MC 5 nebo MC-10 Poznámka k souboru cen 1. V cenách nejsou započteny náklady na montážní materiál, jedná se o drobný materiál, proto není z kalkulace jmenovité uveden. Tento materiál je součástí výrobního režimu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrát a vrátek, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC							
	VV		"doplnění chybějícího oplocení"					
	VV		0,45*0,45*1,65*10		3,34			
	VV		"část 49-74"					
	VV		0,45*0,45*1,645*26		8,66			
	VV		Součet		12,00			
16	K	348101120	Osazení vrát a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	2,00	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení vrát a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2 Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny náklady na montážní materiál, jedná se o drobný materiál, proto není z kalkulace jmenovité uveden. Tento materiál je součástí výrobního režimu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrát a vrátek, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC							
	VV		2		2,00			
17	M	553100R	Dodávka ocelové vrátky 1000x2500 mm (provedení jako oplocení)	ks	2,00	8 730,00	17 460,00	
	PP							
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 479,00	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,01	1 116,90	4 479,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Poznámka k souboru cen 1. Ceny -1111 a -1162 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami 2. V cenách -1111 a -1162 jsou započteny náklady na přemístění výkopku získaného při zemních pracích					
	PSC							
	VV		"podsypaný a obsyp chráničky"					
	VV		16,70*0,60*0,40		4,01			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 975,00	
19	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	106,69	299,70	31 975,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pátku nebo sloupů Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnějších ploch pohledového zdiva spárovací maltou					
	PSC							
	VV		"doplnění chybějícího oplocení"					
	VV		0,45*4*1,65*10		29,70			
	VV		"část 49-74"					
	VV		0,45*4*1,645*26		76,99			
	VV		Součet		106,69			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				176 679,00	
20	K	950100	Přemístění podstavce N	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	vlastní
	PP							
21	K	950200R	Dodávka a montáž chráničky HDPE d= 40 mm	m	16,70	62,70	1 047,00	
	PP							
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,74	2 925,00	10 940,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"stavající ohradní zed"					
	VV		0,60*0,60*0,80*13		3,74			

PČ	Ty P	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm	m2	75,60	183,20	13 850,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm					
	WV		"stávající chrádní zed"					
	VV		36,00*2,10		75,60			
24	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	1,30	4 212,00	5 476,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdva železobetonového pilířů průřezu do 0,36 m2					
	PSC		Poznamka k souboru cen 1. Bourání pilířů z průřezu přes 0,36 m2 se účtuje dle normy - 2219 a -2211 jako bourání zdva nadzákladového železobetonového					
	WV		"stávající chrádní zed"					
	WV		0,20*0,20*2,50*13		1,30			
25	K	985100R		m2	101,22	129,60	13 118,00	vlastní
	PP		Impednační nátěr kameniny prvků					
	VV		Restaurování kapliček					
	WV		(1,30+1,00)*2*0,30+(0,70+1,10)*2*0,30+1,00*0,30*2+(0,30+0,55)*2*1,00+(0,70+0,70)*2*0,60+(0,70+0,40)*		7,23			
	WV		2*0,20+0,70*0,50*2*2		93,99			
	WV		7,23*13		101,22			
	VV		Součet					
26	K	985131111R	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	101,22	167,90	16 995,00	vlastní
	PP		Očištění ploch stěn tlakovou vodou					
	PSC		Poznamka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot 2. V cenách očištění ploch tlakovou vodou jsou započteny i náklady smetení plochy domovního nebo náložení na dopravní prostředky 3. V cenách očištění ploch tlakovou vodou jsou započteny náklady na odvoz plátek, které se odfoukají pomocí odvětvu součástí tohoto nákladu pro objekt, na kterém se práce provádí					
	WV		Restaurování kapliček					
	WV		(1,30+1,00)*2*0,30+(0,70+1,10)*2*0,30+1,00*0,30*2+(0,30+0,55)*2*1,00+(0,70+0,70)*2*0,60+(0,70+0,40)*		7,23			
	WV		2*0,20+0,70*0,50*2*2		93,99			
	WV		7,23*13		101,22			
	VV		Součet					
27	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	101,22	195,80	19 819,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn ruční dočištění ocelovými kartáči					
	PSC		Poznamka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot 2. V cenách očištění ploch tlakovou vodou jsou započteny i náklady smetení plochy domovního nebo náložení na dopravní prostředky 3. V cenách očištění ploch tlakovou vodou jsou započteny náklady na odvoz plátek, které se odfoukají pomocí odvětvu součástí tohoto nákladu pro objekt, na kterém se práce provádí					
	WV		Restaurování kapliček					
	WV		(1,30+1,00)*2*0,30+(0,70+1,10)*2*0,30+1,00*0,30*2+(0,30+0,55)*2*1,00+(0,70+0,70)*2*0,60+(0,70+0,40)*		7,23			
	WV		2*0,20+0,70*0,50*2*2		93,99			
	WV		7,23*13		101,22			
	VV		Součet					
28	K	985233111	Úprava spár po spárování zdva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	302,96	285,30	86 434,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava spár po spárování zdva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením					
	PSC		Poznamka k souboru cen 1. Délka spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídá 1 m délky kamene a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2 b) přes 6 do 12 m - plus 10 do 35 kusů na 1 m2 c) přes 12 m - plus 35 kusů na 1 m2					
	WV		"doplnění chybějícího oplázení"					
	WV		"část 12*3,41*(1,00+0,50)/2*2		5,12			
	WV		"část 18*3,50*(1,00+0,50)/2*2		5,25			
	WV		"část 21*3,40*(1,00+0,50)/2*2		5,10			
	WV		"část 30*3,50*(1,00+0,50)/2*2		5,25			
	WV		"část 31*3,50*(1,00+0,50)/2*2		5,25			
	WV		"část 36*3,30*(1,00+0,50)/2*2		4,95			
	WV		"část 43*3,20*(1,00+0,50)/2*2		3,30			
	WV		"část 44*4,45*(1,00+0,50)/2*2		6,68			
	WV		"část 45*4,45*(1,00+0,50)/2*2		6,68			
	WV		"část 46*4,45*(1,00+0,50)/2*2		6,68			
	WV		"část 47*3,50*(1,00+0,50)/2*2		5,25			
	WV		"část 48*2,10*(1,00+0,50)/2*2		3,15			
	WV		Mezisoučet		62,66			
	WV		"stávající podzemní zed"					
	WV		4,45*(1,00+0,50)/2*2*36		240,30			
	WV		Součet		302,96			
D	997		Přesun sutě				13 355,00	
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	25,72	83,00	2 135,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		Poznamka k souboru cen 1. V cenách -3111 až -3211 jsou započteny i náklady na a) vnitrostaveništní dopravu na určenou vzdálenost b) vnitrostaveništní dopravu vodorovně výšky budovy c) náložení na vodorovnou dopravu prostředky pro odvoz na skládku nebo mezikládku d) náklady na rozemrtví a určení suti na dopravním prostředku 2. Jednotka je pro suti s třídou 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a přemístění suti se účtuje cenami součástí cen 997 01-33 Shoz suti 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech kdy dochází ke zřízení dírců suti nad tím, že není možné instalovat jeřáb					
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	25,72	198,00	5 093,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznamka k souboru cen 1. Odvoz suti je v závislosti na místě náložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku 3. Ceny jsou účtovány pro suti na skládku nebo mezikládku jeřábem s použitím příslušné dopravní prostředky 4. Odvoz suti z mezikládky se účtuje cenou 997 01-3511					
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	154,32	9,70	1 497,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Děla odvozu suší je vzdálenost od místa naložení suší na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku 2. V ceně 3501 jsou započteny náklady na složení suší na skládce nebo mezikládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suší na skládce nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4. Odvoz suší z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
	VV		25 72'6		154,32			
32	K	997013802R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 (dle možnosti dodavatele)	t	25,72	180,00	4 630,00	vlastní
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z železobetonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101 (dle možnosti dodavatele)					
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno úpravou podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu navedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 186/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 80-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				82 084,00	
33	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	270,19	303,80	82 084,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v přísluš. kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není nutné instalovat jeřáb 2. K cenám 7001 až 7006 lze použít příplatky za zvýšený přesun 7014 až 7019, 7034 až 7039 nebo 7114 až 7119 3. Jednotlivé pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově) už jí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nymění výšky tj. 6 m					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				554 735,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				412 290,00	
34	K	767100		ks	36,00	3 420,00	123 120,00	vlastní
	PP		Oprava stávajícího ocelového oplocení					
	VV		36		36,00			
35	K	767200		ks	37,00	7 560,00	279 720,00	vlastní
	PP		Dodávka a osazení nového ocelového oplocení					
	VV		11		11,00			
	VV		"část 49-74"					
	VV		25		25,00			
	VV		"doplnění u vratek"1		1,00			
	VV		Součet		37,00			
36	K	767300		ks	2,00	2 700,00	5 400,00	
	PP		Úprava oplocení pro zymnkání vratek					
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,50	1 620,00	4 050,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny procentní sazbou (14) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaných materiálů se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Co má hmotnost se započítává z hmotností materiálů ocelových ve specifikaci 2. Pokud není jednoznačně stanoví hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciřkách 3. Příplatek cenám 7114 až 7119 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				142 445,00	
38	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	426,84	45,00	19 208,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		"stávající ocelové oplocení"					
	VV		(4,45+4,43+4,49+4,44+4,50+4,50+2,17+4,46+4,44+4,46+3,50+4,49+4,46+4,36+3,50+3,40+3,50+3,50+3,44		281,13			
	VV		+3,42+3,49+3,46+3,40+3,45)*1,50*2		145,71			
	VV		(3,42+3,40+3,50+3,39+3,52+3,43+3,41+1,85+4,40+4,56+4,51+4,53+4,65)*1,50*2		426,84			
	VV		Součet		426,84			
39	K	783314201	Základní antikorozní jednosabný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	796,11	75,20	59 867,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednosabný syntetický standardní					
	VV		"stávající ocelové oplocení"					
	VV		(4,45+4,43+4,49+4,44+4,50+4,50+2,17+4,46+4,44+4,46+3,50+4,49+4,46+4,36+3,50+3,40+3,50+3,50+3,44		281,13			
	VV		+3,42+3,49+3,46+3,40+3,45)*1,50*2		145,71			
	VV		(3,42+3,40+3,50+3,39+3,52+3,43+3,41+1,85+4,40+4,56+4,51+4,53+4,65)*1,50*2		426,84			
	VV		Mezisoučet		426,84			
	VV		"nové ocelové oplocení"					
	VV		(3,41+3,50+3,40+3,47+3,47+3,41+3,31+2,18+4,46+4,44+4,46+3,51+2,10)*1,50*2		135,36			
	VV		"část 49-74"					
	VV		(89,67-11,70)*1,50*2		233,91			
	VV		Součet		796,11			
40	K	783315101	Mezinátěr jednosabný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	796,11	39,80	31 685,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednosabný syntetický standardní					
	VV		796,11		796,11			
41	K	783317101	Krycí jednosabný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	796,11	39,80	31 685,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednosabný syntetický standardní					
	VV		796,11		796,11			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
7819 Klatovy oprava křížové cesty  
Objekt:

04 - SO 05 Vedlejší náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 10. 2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 02877155
FINAL KOM s.r.o.	DIČ: CZ02877155
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				50 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00	
snížena	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				
v CZK				60 500,00



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt

**04 - SO 05 Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>50 000,00</b>
------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
---------------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
-----------------------	-----------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 7819 Klatovy oprava křižové cesty

Objekt: 04 - SO 05 Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 000,00</b>	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
		VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
2	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Inženýrská činnost					
		VRN7	Provozní vlivy				15 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provozní vlivy					

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ....

Projekt:	„Obnova aleje Křížová cesta v Klatovech“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

<b>Dopady:</b>		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	