




# ARMATURNÍ ŠACHTA 4

## PŮDORYS



VÝPIS MATERIÁLU					
		DÉLKA	MATERIÁL	DN	POČET KS
1	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ - VČETNĚ RUČNÍCH KOL		TLT	50	2
2	PŘÍRUBOVÝ FILTR		TLT	50	1
3	FF KUS	250	TLT	50	1
4	VODOMĚR - METROLOGICKÁ TŘ. C. S PULZNÍM VÝSTUPEM A SNÍMACÍM MODULEM			50	1
5	REDUKCE PŘÍRUBOVÁ	200		80 / 50	2
6	PŘÍRUBOVÝ SPOJ JIŠTĚNÝ PROTI POSUNU PRO PE POTRUBÍ DN80			80	2
7	T KUS		TLT	80 / 80	1
8	ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ		TLT	80	1
9	REGULAČNÍ VENTIL - OMEZOVAČ PRŮTOKU			50	1
10	PŘÍRUBOVÁ ŠKRTICÍ CLONA K OMEZOVAČI PRŮTOKU			50	1
11	POTRUBÍ PE 100 RC D90 SDR 11 PN16				
12	FF KUS	150	TLT	50	1
13	FF KUS	200	TLT	50	1
14	NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO POTRUBÍ				2
15	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ - VČETNĚ RUČNÍCH KOL		TLT	80	1

Kreslil: ING. T. SOUČEK <i>Goual</i>	Projektant: ING. T. SOUČEK <i>Goual</i>	Hlavní projektant: ING. J. VRKOČ. <i>Vatko</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: Plzeňský		Obec: Otín		
Investor: Město Klatovy, náměstí Míru čp. 62/I, 339 20 Klatovy				Soubor: AŠ OTÍN+PŘEDSLAV.dwg
Název stavby:  VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ TOČNÍK – OTÍN				Formát: 2-A4
				Datum: 6/2021
				Stupeň: DPS
Část projektu: D.DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ				Č. zakázky: 4807/002
Příloha: — AŠ 4 – STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST				Měřítko: 1:25
				Číslo přílohy: D.2.b.2

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.