

Č. j.: ORM/283/22/Vaj

*Všem účastníkům zadávacího řízení*

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 03.02.2022

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK***Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva****„Pumptrack Klatovy“****Znění dotazu č. 1 z 01.02.2022:**

Dobrý den,  
prosím o vysvětlení zadávací dokumentace Pumptrack Klatovy:

- A) Dle Souhrnné TZ bod B.1.f) je uvažováno s kácením mimolesní (náletové) zeleně zasahující do zájmového území stavby. Ve výkazu výměr chybí položka pro odstranění náletových dřevin. Bude možné tyto práce případně zahrnout do víceprací?
- B) Prvky mobiliáře položky č. 28-30 (odpadkový koš, stojan na kola a lavičky se stolem) nejsou dle našeho názoru dostatečně specifikovány pro ocenění - chybí specifikace materiálu (beton/ kov/ dřevo), rozměry, typ stojanu (pro kolik kol)?
- C) Materiál příjezdové šterkové cesty je zahrnut do položky č. 6 „Podklad ze ŠD tl. 300 mm“?
- D) Výkaz výměr neobsahuje položku hloubení rýh pro výkop drenáží, vsakovacích jam a manipulaci s výkopkem. Mají být tyto zemní práce s manipulací „rozpuštěny“ do položky č. 8 „Trativod z drenážních trubek flexibilních...“? Rozměry pro rýhy a vsakovací jámy nejsou uvedeny, nacení každý dodavatel individuálně?
- E) Ve výkazu výměr je položka č. 15 „Informační tabule“ z této položky nevyplývá, jestli se jedná o informační tabuli během výstavby s uvedením kontaktních údajů zhotovitele nebo tabuli, která bude osazena po dokončení stavby - pro tento případ nejsou uvedeny rozměry tabule a požadavek na vyobrazené informace.
- F) Ve výkazu výměr je položka č. 3 "Sejmutí ornice" v množství 770 m<sup>2</sup> s odvozem položka č. 4 "Vodorovné přemístění ornice do 50m" v množství 154 m<sup>3</sup>. Zpětné rozprostření ornice je uvažováno v položce č. 11 množství 388 m<sup>2</sup>. Máme uvažovat, že přebytečná ornice zůstane deponovaná na pozemku investora do 50 m?

**Odpověď k dotazu č. 1:**

- A) Mimolesní zeleň bude odstraněna v období vegetačního klidu zadavatelem. Účastník tyto práce nebude provádět.

B) Mobiliář bude betonový s hladkým nebo tryskaným povrchem a bude určen pro veřejná prostranství jako mobilní doplněk. Tyto betonové prvky budou mrazuvzdorné a budou opatřeny vnitřním ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody a na povrchu budou opatřeny impregnací. Stojan na kola bude pro 6 kol. Stůl bude rozměru 2000 x 800 x 800. Lavička rozměru 2000 x 400 x 400. Odpadkový koš 560 x 560 x 800.

C) Materiál příjezdové šterkové cesty účastník zahrne v položce č. 6.

D) Zemní práce při výkopu drenážního systému účastník nacení v položce č. 8.

E) Jedná se o informační tabuli během výstavby s uvedením kontaktních údajů zhotovitele a informaci o stavbě.

F) Přebytečná ornice zůstane deponována na pozemku investora.

**Závěr:**

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 07.02.2022, 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ