

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Sanace VDJ Klatovy - Plánická“

Číslo smlouvy dodavatele:
Číslo smlouvy objednatele: ORM/15/2023/Ko

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	17
10. Vyšší moc.....	17
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	19
13. Pojištění.....	20
14. Závěrečná ustanovení.....	21
15. Doložka obecního zřízení.....	22

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Zastoupen : Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města

ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: [redacted] investiční referent objednatele,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel : POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Sídlo : Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ : 25606468
DIČ : CZ25606468

Bankovní spojení

Číslo účtu

Bankovní spojení

Číslo účtu

Bankovní spojení

Číslo účtu



Zastoupen :

Ve věcech smluvních : Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted] obchodně-technickým manažerem

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] vedoucím střediska VHS

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 4934.

Plátce DPH : ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.06.2023 a rozhodnutí zadavatele z 20.06.2023.

3. Předmět plnění díla

3.1

3.1.1 Předmětem tohoto díla je dodávka v rámci akce : „**Sanace VDJ Klatovy - Plánická**“ na pozemku p.p.č. st. 3435 a p.p.č. 3206/2 v k.ú. Klatovy, v rozsahu dle Zadávací dokumentace zpracované firmou Vodohospodářský podnik a.s., Plzeň, č. zak. 2247 z 05/2023.

3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby pro pozemní stavby:

- hlavní stavbyvedoucí:



- stavbyvedoucí:

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **do 24.07.2023.**

4.2 Zahájení plnění díla: **24.07.2023.**

4.3 Zhotovitel dokončí dílo do: **31.01.2024.**

Dílčí plnění: **do 30.11.2023 – zprovoznění akumulární komory.**

4.4 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do termínu **dle čl. 4.3**, objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.6 Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu

pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.7.

- 4.7.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.
- 4.7.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.
- 4.7.3 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla o více než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.
- 4.7.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 09.06.2023.

5.1

- 5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

6 000 000.- Kč bez DPH

5.2

- 5.2.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 09.06.2023 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcem a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.2.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

- 5.2.4 Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

5.3

- 5.3.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

- 5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4 Způsob změny ceny

- 5.4.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3 této smlouvy), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

- 5.4.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený

v nabídce zhotovitele.

- 5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 5.5 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatel. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatel. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatel.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 smlouvy o dílo.

- 6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 6.1.4 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4 této smlouvy.
- 6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „Sanace VDJ Klatovy - Plánická“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle čl. 6.4.3.

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a **pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro

zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
 - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2000 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo

vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

- 8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelům na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.10 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelům nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelům.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
 - a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. [REDAKCE] pracovníka města [REDAKCE].
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho

změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,

- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- k) originály stavebních a montážních deníků,
- l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- m) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. kalendářního dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- za 15. a každý následující kalendářní den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení,

současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů pro dokončení objektů uvedených v bodě 4.2. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení,

současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Pro vyloučení pochybností ohledně výše smluvní pokuty: smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, resp. v případě dílčích termínů pak ceny části díla bez DPH, vždy však její výše nesmí být nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení, současně však minimálně 10.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení, současně však minimálně 10.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6

Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jednostitisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení, současně však minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.9.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3 Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepsí protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný

rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí činit alespoň 10.000.000,00 Kč.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1** Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.
- 14.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 14.3**
- 14.3.1** Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.3.2** Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 14.3.3** Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.4** Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 14.3.5** Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 14.3.6** Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správčům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 14.3.7** Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 14.3.8** Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy 20.06.2023, Usnesením č. 13/2023.

V Klatovech

**Rudolf
Salvetr**
Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.07.13
07:55:27 +02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Plzni

**Ing.
Zdeněk
Hanzal**
Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Hanzal
Datum:
2023.07.11
14:20:03 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky):

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Sanace VDJ Klatovy – Plánická“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Sídlo : Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Ideal – Exteriér s.r.o.	07362579	Sanace betonu	34
č. 2				
č. 3				

Celkem34 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

**Ing.
Zdeněk
Hanzal**

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Hanzal
Datum:
2023.06.12
09:28:48
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2247
Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická

KSO:
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 12.6.2023

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ: 25205625
DIČ: CZ25205625

Uchazeč:
POHL cz, a.s., odstěpný závod Plzeň

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Vodohospodářský podnik a.s.

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Zpracovatel:
Vodohospodářský podnik a.s.

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 000 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 000 000,00	1 260 000,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 260 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2247

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická

Místo: Klatovy

Datum: 12.06.2023

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 000 000,00	7 260 000,00	
SO 01	Sanace vodojemu	5 356 322,55	6 481 150,29	STA
SO 01.1	Opravy - sanace vnitřních ploch akumulční komory VDJ, vč.nátěru trubního vystrojení komory	3 113 586,14	3 767 439,23	Soupis
SO 01.2	Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ	1 507 237,76	1 823 757,69	Soupis
SO 01.3	Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulční komorou VDJ	735 498,65	889 953,37	Soupis
SO 02	Výměna stavební elektroinstalace	366 927,45	443 982,21	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	276 750,00	334 867,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace VDJ Klatovy - Plánická

Objekt:

SO 01 - Sanace vodojemu

Soupis:

SO 01.1 - Opravy - sanace vnitřních ploch akumulární komory VDJ, vč.nátěru trubního vstrojení komory

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský podnik a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

IČ:

25205625

DIČ:

CZ25205625

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Cena bez DPH

3 113 586,14

DPH základní

snížená

Základ daně

3 113 586,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

653 853,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 767 439,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:

SO 01.1 - Opravy - sanace vnitřních ploch akumulární komory VDJ, vč.nátěru trubního vstrojení komory

Misto: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 113 586,14
HSV - Práce a dodávky HSV	2 958 936,65
8 - Trubní vedení	367 964,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	318 628,63
985 - Sanace	2 162 288,77
997 - Přesun sutě	104 620,66
998 - Přesun hmot	5 434,31
PSV - Práce a dodávky PSV	154 649,49
767 - Konstrukce zámečnické	20 768,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	76 367,21
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	57 513,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
 Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
 Soupis:

SO 01.1 - Opravy - sanace vnitřních ploch akumulací komory VDJ, vč.nátěru trubního vystrojení komory

Místo: Klatovy
 Zadavatel: Město Klatovy
 Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
 Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
 Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 113 586,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 958 936,65	
D	8		Trubní vedení				367 964,28	
1	K	891421821R	Demontáž vodovodních armatur přírubového sacího koše v šachtách DN 500	kus	1,00	2 460,00	2 460,00	
	VV		1,0		1,00			
2	K	891521801R	Demontáž zaslepovací příruby na potrubí DN 1560 mm	kus	1,00	61 500,00	61 500,00	
	VV		"příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04					
	VV		1,0		1,00			
3	K	890000001R	Přírubový spoj DN 1560 vč. nových šroubů, matic, podložek a těsnění - nerez D+M	kus	1,00	304 004,28	304 004,28	
	VV		"příloha D1.1.01" 1,0		1,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				318 628,63	
4	K	9000000001R	Ztížená manipulace s materiálem a vybavením	Kč	1,00	18 210,27	18 210,27	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m. výšky do 10 m	m2	482,40	195,18	94 154,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04					
	VV		"lešení pro provedení sanace stěn a sloupů					
	VV		2*(11,695+23,62)*6,83		482,40			
	VV		Součet		482,40			
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	14 472,00	4,48	64 834,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211					
	VV		"uvažovaná orientační doba použití, cca 30 dní" 482,4*30		14 472,00			
	VV		Součet		14 472,00			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m. výšky do 10 m	m2	482,40	198,24	95 630,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811					
	VV		482,4		482,40			
8	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m. délky do 3,2 m. výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	2,00	6 744,00	13 488,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111114					
	VV		"lešení pro provedení sanace sloupů, případně pro otryskání konstrukci a hrubé vysrávky					
	VV		2,0		2,00			
9	K	946111214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114	kus	120,00	118,31	14 197,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111214					
	VV		"uvažovaná orientační doba použití, cca 60 dní" 2*60,0		120,00			
10	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m. délky do 3,2 m. výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	2,00	3 011,59	6 023,18	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111814 2,0		2,00			
11	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	313,69	38,54	12 089,61	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903112 "příloha D1.1.02					
			VV					
			24,7*12,7		313,69			
			Součet		313,69			
	D	985	Sanace				2 162 288,77	
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 128,82	229,43	258 985,17	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111 "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
			VV					
			"podlaha:					
			23,62*11,695		276,24			
			"-pilíře" -3*(0,42*0,4)		-0,50			
			"-bloky pod potrubí" -11*(0,51*0,5)		-2,81			
			VV					
			Mezisoučet		272,93			
			VV					
			"stěny:					
			2*(11,695+23,62)*6,83		482,40			
			2*(3,17+3,04)*1,02		12,67			
			"-trám" -2*0,87*0,6		-1,04			
			VV					
			Mezisoučet		494,03			
			VV					
			"pilíře:					
			3*(2*(0,42+0,4)*5,96)		29,32			
			VV					
			Mezisoučet		29,32			
			VV					
			"trám:					
			23,62*(2*0,87+0,6)		55,27			
			"-pilíře" -3*0,4*0,42		-0,50			
			VV					
			Mezisoučet		54,77			
			VV					
			"strop:					
			23,62*11,695		276,24			
			"-trám" -23,62*0,6		-14,17			
			VV					
			Mezisoučet		262,07			
			VV					
			"bloky pod potrubí:					
			11*0,51*0,5		2,81			
			VV					
			11*2*(0,51+0,5)*0,58		12,89			
			VV					
			Mezisoučet		15,70			
			VV					
			Součet		1 128,82			
13	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	86,68	376,52	32 636,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113 "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 10% celkové plochy					
			VV					
			"podlaha:					
			23,62*11,695		276,24			
			"-pilíře" -3*(0,42*0,4)		-0,50			
			"-bloky pod potrubí" -11*(0,51*0,5)		-2,81			
			VV					
			Mezisoučet		272,93			
			VV					
			"stěny:					
			2*(11,695+23,62)*6,83		482,40			
			2*(3,17+3,04)*1,02		12,67			
			"-trám" -2*0,87*0,6		-1,04			
			VV					
			Mezisoučet		494,03			
			VV					
			"pilíře" 3*(2*(0,42+0,4)*5,96)		29,32			
			VV					
			Mezisoučet		29,32			
			VV					
			"trám" 23,62*(2*0,87+0,6)		55,27			
			"-pilíře" -3*0,4*0,42		-0,50			
			VV					
			Mezisoučet		54,77			
			VV					
			"bloky pod potrubí:					
			11*0,51*0,5		2,81			
			VV					
			11*2*(0,51+0,5)*0,58		12,89			
			VV					
			Mezisoučet		15,70			
			VV					
			Součet		866,75			
			VV					
			"předpoklad 10%					
			866,75*0,1		86,68			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		86,68			
14	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	866,75	105,74	91 650,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"podlaha" 272,93		272,93			
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		866,75			
15	K	985121123R	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pro únosnost dle SSBK III	m2	593,82	349,58	207 587,60	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		593,82			
16	K	985323212R	Aplikace nátěru epoximentového spojovacího můstku a penetrace (pouze v místě starých výronů po dřívějších injektážích)	m2	5,94	1 724,56	10 243,89	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 1% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		593,82			
	VV		593,82*0,01		5,94			
	VV		Součet		5,94			
17	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	130,01	1 820,02	236 620,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 15% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"podlaha" 272,93		272,93			
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		866,75			
	VV		"předpoklad 15% celkové plochy" 866,75*0,15		130,01			
	VV		Součet		130,01			
18	K	985311110R	Provedení faionů sanačními maltami na cementové bázi ručně	m	102,00	228,74	23 331,48	
	VV		"příloha D1.1.01, D1.1.02					
	VV		"Styk dna a svislých kci - stěn, sloupů a podpěrných bloků					
	VV		102,0		102,00			
	VV		Součet		102,00			
19	K	985312114R	Celoplošná stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm - s atestem na pitnou vodu	m2	593,82	773,31	459 206,94	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		593,82			
20	K	985312134R	Celoplošná stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm - s atestem na pitnou vodu	m2	272,93	735,45	200 726,37	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"podlaha" 272,93		272,93			
	VV		Součet		272,93			
21	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	59,38	291,90	17 333,02	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 10% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		593,82			
	VV		"předpoklad 10% celkové plochy					
	VV		593,82*0,1		59,38			
	VV		Součet		59,38			
22	K	985422233	Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MPa s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlín přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	m	15,00	2 388,97	35 834,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985422233					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
	VV		"odhadovaná výměra" 15,0		15,00			
23	K	985521111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	593,82	868,70	515 851,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985521111					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985112113					
	VV		"stěny" 494,03		494,03			
	VV		"pilíře" 29,32		29,32			
	VV		"trám" 54,77		54,77			
	VV		"bloky pod potrubí" 15,7		15,70			
	VV		Součet		593,82			
24	K	985000000R	Odtřehové zkoušky	kus	48,00	1 080,90	51 883,20	
	VV		"odtrh zk. na plochách stěn, sloupů, průvlaků, stěn a dna po ukončení předúpravy povrchu, doplněné akustickým trasováním povrchu, v rozsahu:					
	VV		"strop, průvlak - 5 míst po 3 terčích do plochy 600 m2" 5*3		15,00			
	VV		"stěny a dno - 3 místa po 3 terčích do plochy 600 m2" 3*3		9,00			
	VV		Mezisoučet		24,00			
	VV		"odtrh zk.během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěrky) současně s akustickým trasováním povrchu:					
	VV		"strop - 5 míst po 3 terčích do plochy 600m2" 5*3		15,00			
	VV		"stěny a dno - 3 místa po 3 terčích do plochy 600m2" 3*3		9,00			
	VV		Mezisoučet		24,00			
	VV		Součet		48,00			
25	K	985000001R	Vzduchotechnické zařízení odvětrání prostoru během provádění prací - udržování stabilní teploty a vlhkosti	Kč	1,00	20 397,42	20 397,42	
	D	997	Přesun sutě				104 620,66	
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	58,64	65,72	3 853,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611					
	VV		"ze sanací" 58,228		58,23			
	VV		"z ODD 789" 0,407		0,41			
	VV		Součet		58,64			
27	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	59,18	546,16	32 321,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152					
	VV		"ze sanací" 58,228		58,23			
	VV		"z ODD 789" 0,407		0,41			
	VV		"z ODD 767 - tam a zpět" 2*0,268		0,54			
	VV		Součet		59,18			
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	59,18	54,27	3 211,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219					
	VV		"ze sanací" 58,228		58,23			
	VV		"z ODD 789" 0,407		0,41			
	VV		"z ODD 767 - tam a zpět" 2*0,268		0,54			
	VV		Součet		59,18			
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	58,64	105,29	6 174,21	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
		VV	"ze sanaci" 58,228		58,23			
		VV	"z ODD 789" 0,407		0,41			
		VV	Součet		58,64			
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	410,48	77,95	31 996,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	"skládka 8 km, 7x příplatek" 7*58,64		410,48			
31	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	58,23	378,31	22 028,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
		VV	58,23		58,23			
32	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,41	12 276,27	5 033,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
		VV	0,407		0,41			
D	998		Přesun hmot				5 434,31	
33	K	998142251R	Přesun hmot pro opravu a údržbu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	24,16	130,61	3 155,54	
34	K	998142252R	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	24,16	94,32	2 278,77	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				154 649,49	
D	767		Konstrukce zámečnické				20 768,56	
35	K	767832801R	Demontáž vnitřních žebříků s ochranným košem	m	5,35	1 144,69	6 124,09	
		VV	"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04					
		VV	"šetmá demontáž pro další použití					
		VV	5,35		5,35			
36	K	767861011R	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky 5,35 m, ukotvených do betonu	kus	1,00	6 401,09	6 401,09	
		VV	"původní žebřík" 1,0		1,00			
37	K	767834111R	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše	m	3,40	1 011,17	3 437,98	
		VV	3,4		3,40			
38	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,28	17 162,15	4 805,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				76 367,21	
39	K	783637691R	Krycí nátěr (email) kovových potrubí dvojnásobný - 2x 250 µm bezrozpuštědlová, vysoce nanášivá, polyaminovým aduktem vytvrzovaná epoxidová nátěrová hmota, která vytvrzuje do nátěru s dobrou odolností vůči sladké vodě	m2	33,90	2 252,72	76 367,21	
		VV	"příloha D1.1.01					
		VV	"potrubí havarijního přelivu" 7,3		7,30			
		VV	"plnicí (nátokové) potrubí" 20,0		20,00			
		VV	"odběrové potrubí" 0,8		0,80			
		VV	"montážní vstup" 5,8		5,80			
		VV	Součet		33,90			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				57 513,72	
40	K	789134240	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění odmaštěním	m2	33,90	165,05	5 595,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789134240					
		VV	"příloha D1.1.01					
		VV	"potrubí havarijního přelivu, DN 600" 7,3		7,30			
		VV	"plnicí (nátokové) potrubí, DN 200" 20,0		20,00			
		VV	"odběrové potrubí, DN 550" 0,8		0,80			
		VV	"montážní vstup, DN 1560" 5,8		5,80			
		VV	Součet		33,90			
41	K	789234522	Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 2½	m2	33,90	1 304,97	44 238,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789234522					
		VV	"příloha D1.1.01					
		VV	"potrubí havarijního přelivu, DN 600" 7,3		7,30			
		VV	"plnicí (nátokové) potrubí, DN 200" 20,0		20,00			
		VV	"odběrové potrubí, DN 550" 0,8		0,80			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"montážní vstup, DN 1560" 5,8		5,80			
	VV		Součet		33,90			
42	K	789134210	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění omytím	m2	33,90	111,39	3 776,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789134210					
	VV		33,9		33,90			
43	K	789134260	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění ometením	m2	33,90	115,16	3 903,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789134260					
	VV		33,9		33,90			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis: SO 01.2 - Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ

KSO: Místo: Klatovy

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: POHL cz, a.s., odstěpný závod Plzeň

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12.06.2023
IČ: 25205625
DIČ: CZ25205625
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Cena bez DPH		1 507 237,76		
DPH základní snižená	Základ daně	1 507 237,76	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	316 519,93 0,00
Cena s DPH		v CZK		1 823 757,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis: SO 01.2 - Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ

Místo: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odstěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 507 237,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 012 054,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	222 378,46
985 - Sanace	727 832,51
997 - Přesun sutě	58 878,09
998 - Přesun hmot	2 965,14
PSV - Práce a dodávky PSV	495 183,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 380,00
777 - Podlahy lité	454 513,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 290,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
 Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
 Soupis: **SO 01.2 - Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ**

Místo: Klatovy
 Zadavatel: Město Klatovy
 Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
 Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
 Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 507 237,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 012 054,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 222 378,46

1	K	9000000001R	Ztížená manipulace s materiálem a vybavením	Kč	1,00	18 210,26	18 210,26	
2	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m. výšky do 10 m	m2	270,28	232,14	62 742,80	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111131

VV "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05

VV 2*(17,42+9,14)*4,75

VV "+ sloupy" 0,63*6*4,75

VV Součet

252,32

17,96

270,28

3	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	4 054,20	16,96	68 759,23	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232

VV "uvažovaná doba použití 15 dní" 15*270,28

4 054,20

4	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m. výšky do 10 m	m2	270,28	207,80	56 164,18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111831

VV 270,28

270,28

5	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	187,80	34,35	6 450,93	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

VV "příloha D1.1.02

VV 10,19*18,43

VV Součet

187,80

187,80

6	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	187,80	53,52	10 051,06	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903119

VV 187,8

187,80

D 985 Sanace 727 832,51

7	K	938902123R	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	78,68	113,58	8 936,47	
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------	--

VV "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy

VV "podlaha ochozu:

VV 1,8*13,35+2,4*7,27+9,14*4,07

VV Součet

78,68

78,68

8	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	440,72	118,55	52 247,36	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy

VV "podlaha:

VV 17,42*9,14

VV "-sloupy" -0,4*0,63*3

VV "-bloky pod potrubí"

VV -(0,75*1,65+0,6*0,6+0,44*0,56+0,45*0,4+2*0,25*0,25+3*0,35*0,35+2*0,35*0,3+0,4*0,4)

159,22

-0,76

-2,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-odtoková jímka" -1,0*3,5		-3,50			
	VV		Mezisoučet		152,07			
	VV		"stěny:					
	VV		2*(17,42+9,14)*4,75		252,32			
	VV		"+sloupy" 6*0,63*3,9		14,74			
	VV		Mezisoučet		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí:					
	VV		0,75*1,65+2*(0,75+1,65)*0,17		2,05			
	VV		0,6*0,6+4*0,6*1,0		2,76			
	VV		0,44*0,56+2*(0,44+0,56)*1,07		2,39			
	VV		0,45*0,4+2*(0,45+0,4)*0,52		1,06			
	VV		2*0,25*0,25+2*4*0,2*0,3		0,61			
	VV		3*0,35*0,35+3*4*0,35*0,35		1,84			
	VV		2*0,35*0,3+2*(0,35+0,3)*0,2+2*(0,35+0,3)*0,32		0,89			
	VV		0,4*0,4+4*0,4*0,3		0,64			
	VV		Mezisoučet		12,24			
	VV		"odtoková jímka:					
	VV		1,0*3,5+2*(1,0+3,5)*0,65		9,35			
	VV		Mezisoučet		9,35			
	VV		Součet		440,72			
9	K	985132311	Očištění ploch lící kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	93,25	108,24	10 093,38	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132311					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy					
	VV		"strop vč. trámů:					
	VV		1,8*13,35+2*4*7,27+9,14*4,07		78,68			
	VV		"trám" 2*0,55*9,14		10,05			
	VV		"boký stropu" (13,35+4,94+7,27+2*(1,9+0,9))*0,2		6,23			
	VV		"-otvor ve stropě" -1,9*0,9		-1,71			
	VV		Mezisoučet		93,25			
	VV		Součet		93,25			
10	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	57,73	403,18	23 275,58	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 20% celkové plochy					
	VV		"stěny:					
	VV		2*(17,42+9,14)*4,75		252,32			
	VV		"+sloupy" 6*0,63*3,9		14,74			
	VV		Mezisoučet		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí:					
	VV		0,75*1,65+2*(0,75+1,65)*0,17		2,05			
	VV		0,6*0,6+4*0,6*1,0		2,76			
	VV		0,44*0,56+2*(0,44+0,56)*1,07		2,39			
	VV		0,45*0,4+2*(0,45+0,4)*0,52		1,06			
	VV		2*0,25*0,25+2*4*0,2*0,3		0,61			
	VV		3*0,35*0,35+3*4*0,35*0,35		1,84			
	VV		2*0,35*0,3+2*(0,35+0,3)*0,2+2*(0,35+0,3)*0,32		0,89			
	VV		0,4*0,4+4*0,4*0,3		0,64			
	VV		Mezisoučet		12,24			
	VV		"odtoková jímka" 1,0*3,5+2*(1,0+3,5)*0,65		9,35			
	VV		Mezisoučet		9,35			
	VV		Součet		288,65			
	VV		"20% celkové plochy" 288,65*0,2		57,73			
	VV		Součet		57,73			
11	K	985121123R	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pro únosnost dle SSBK III	m2	279,30	317,76	88 750,37	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985131311					
	VV		"stěny" 267,06		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí" 12,24		12,24			
	VV		Součet		279,30			
12	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu lící kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	93,25	405,33	37 797,02	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985132311					
	VV		"strop vč. trámů" 93,25		93,25			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		93,25			
13	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	83,84	421,94	35 375,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05					
	VV		"výpočet v pol.985131311					
	VV		"stěny" 267,06		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí" 12,24		12,24			
	VV		Mezisoučet		279,30			
	VV		"výpočet v pol.985132311					
	VV		"strop vč. trámů" 93,25		93,25			
	VV		Mezisoučet		93,25			
	VV		Součet		372,55			
	VV		"stěny a bloky pod potrubí					
	VV		"předpoklad 20% celkové plochy" 279,3*0,2		55,86			
	VV		"strop ochozu, průvlaky					
	VV		"předpoklad 30% celkové plochy" 93,25*0,3		27,98			
	VV		Součet		83,84			
14	K	985312114R	Celoplošná stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm - s atestem na pitnou vodu	m2	372,55	762,43	284 043,30	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985131311					
	VV		"stěny" 267,06		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí" 12,24		12,24			
	VV		Mezisoučet		279,30			
	VV		"výpočet v pol.985132311					
	VV		"strop vč. trámů" 93,25		93,25			
	VV		Mezisoučet		93,25			
	VV		Součet		372,55			
15	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	37,26	292,48	10 897,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111					
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 10% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985131311					
	VV		"stěny" 267,06		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí" 12,24		12,24			
	VV		Mezisoučet		279,30			
	VV		"výpočet v pol.985132311					
	VV		"strop vč. trámů" 93,25		93,25			
	VV		Mezisoučet		93,25			
	VV		Součet		372,55			
	VV		"předpoklad 10% celkové plochy					
	VV		372,55*0,1		37,26			
	VV		Součet		37,26			
16	K	985324211R	Sjednocující akrylátový nátěr ve vybraném odstínu RAL	m2	372,55	264,24	98 442,61	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy					
	VV		"výpočet v pol.985131311					
	VV		"stěny" 267,06		267,06			
	VV		"bloky pod potrubí" 12,24		12,24			
	VV		Mezisoučet		279,30			
	VV		"výpočet v pol.985132311					
	VV		"strop vč. trámů" 93,25		93,25			
	VV		Mezisoučet		93,25			
	VV		Součet		372,55			
17	K	985000000R	Odrhové zkoušky	kus	48,00	1 175,14	56 406,72	
	VV		"odrh.zk. na plochách stěn, sloupů, průvlaků, stěn a dna po ukončení předúpravy povrchu, doplněné akustickým trasováním povrchu, v rozsahu:					
	VV		"strop, průvlaky - 5 míst po 3 terčích do plochy 600 m2" 5*3		15,00			
	VV		"stěny a dno - 3 místa po 3 terčích do plochy 600 m2" 3*3		9,00			
	VV		Mezisoučet		24,00			
	VV		"odrh.zk.během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěrky) současně s akustickým trasováním povrchu:					
	VV		"strop - 5 míst po 3 terčích do plochy 600m2" 5*3		15,00			
	VV		"stěny a dno - 3 místa po 3 terčích do plochy 600m2" 3*3		9,00			
	VV		Mezisoučet		24,00			
	VV		Součet		48,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	985000001R	Vzduchotechnické zařízení odvětrání prostoru během provádění prací - udržování stabilní teploty a vlhkosti	Kč	1,00	21 566,45	21 566,45	
D 997			Přesun sutě				58 878,09	
19	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	33,83	63,06	2 133,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611						
	VV	"ze sanací" 33,825						
20	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m	t	33,83	555,22	18 783,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152						
	VV	"ze sanací" 33,825						
21	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	33,83	62,23	2 105,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219						
	VV	"ze sanací" 33,825						
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,83	95,62	3 234,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
	VV	"ze sanací" 33,825						
23	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	236,78	78,15	18 504,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509.1						
	VV	"skládka 8 km, 7x příplatek" 7*33,825						
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,83	417,30	14 117,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861						
	VV	"ze sanací" 33,825						
D 998			Přesun hmot				2 965,14	
25	K	998142251R	Přesun hmot pro opravu a údržbu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	12,38	146,25	1 810,58	
26	K	998142252R	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	12,38	93,26	1 154,56	
D PSV			Práce a dodávky PSV				495 183,56	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 380,00	
27	K	722170807R	Demontáž plastového potrubí ze stěn armaturní komory zásobující dávkovací stanici chemie	m	20,00	123,00	2 460,00	
	VV	"příloha D1.1.01, cca" 20,0						
28	K	722174000R	Obnova plastového potrubí zásobující dávkovací stanici chemie	m	20,00	246,00	4 920,00	
	VV	"příloha D1.1.01, cca" 20,0						
D 777			Podlahy lité				454 513,46	
29	K	777111123R	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní - smírky a diamantovou technikou	m2	240,10	209,35	50 264,94	
	VV	"příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy						
	VV	"podlaha armaturní části:						
	VV	17,42*9,14						
	VV	"-sloupy" -0,4*0,63*3						
	VV	"-bloky pod potrubí"						
	VV	-(0,75*1,65+0,6*0,6+0,44*0,56+0,45*0,4+2*0,25*0,25+3*0,35*0,35+2*0,35*0,3+0,4*0,4)						
	VV	"-odtoková jímka" -1,0*3,5						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"odtoková jímka" 1,0*3,5+2*(1,0+3,5)*0,65						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"podlaha ochozu v přízemí:						
	VV	1,8*13,35+2,4*7,27+9,14*4,07						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
30	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	126,90	91,01	11 549,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111121						
	VV	"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy						
	VV	"podlaha armaturní části:						
	VV	2*(17,42+9,14)+2*3*0,63						
					56,90			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kolem bloů pod potrubí"					
	VV		2*(0,75+1,65)+4*0,6+2*(0,44+0,56)+2*(0,45+0,4)		10,90			
	VV		2*4*0,25+3*4*0,35+2*2*(0,35+0,3)+4*0,4		10,40			
	VV		"odtoková jámka" 2*(1,0+3,5)		9,00			
	VV		Mezisoučet		87,20			
	VV		"podlaha ochozu v přízemí:					
	VV		1,8+13,35+7,27+9,14+2*4,07		39,70			
	VV		Mezisoučet		39,70			
	VV		Součet		126,90			
31	K	777211001R	Lokální oprava plastbetonem	m2	20,07	1 753,86	35 199,97	
	VV		"příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05					
	VV		" výpočet v pol.777111123R"					
	VV		"podlaha armaturní část" 152,07		152,07			
	VV		"odtoková jámka" 9,35		9,35			
	VV		Mezisoučet		161,42			
	VV		"podlaha ochozu v přízemí:" 78,68		78,68			
	VV		Mezisoučet		78,68			
	VV		Součet		240,10			
	VV		"podlaha armaturní část - 10% celkové plochy					
	VV		161,42*0,1		16,14			
	VV		"podlaha ochozu v přízemí - 5% celkové plochy					
	VV		78,68*0,05		3,93			
	VV		Součet		20,07			
32	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	240,10	38,87	9 332,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111101					
	VV		"výpočet v pol.777111123R					
	VV		"přebytečný písek po vytvrzení penetrace					
	VV		240,1		240,10			
33	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	240,10	36,33	8 722,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111					
	VV		"výpočet v pol.777111123R					
	VV		"přebytečný písek po vytvrzení penetrace					
	VV		240,1		240,10			
34	K	777511125R	Epoxidová stěrka se vsypem křemičitého písku fr.0,3-0,8 mm, tl.3 mm	m2	240,10	875,81	210 281,98	
	VV		"výpočet v pol.777111123R					
	VV		240,1		240,10			
	VV		Součet		240,10			
35	K	777511181	Příplatek k cenám epoxidové stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	240,10	111,55	26 783,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777511181					
	VV		"výpočet v pol.777111123R					
	VV		240,1		240,10			
	VV		Součet		240,10			
36	K	777611121R	Záškrab barvou ve vybraném odstínu RAL do sypaného podkladu, vč. provedení soklíků v 150 mm	m2	240,10	417,23	100 176,92	
	VV		Konečný povrch protizkluzný a otíratelný					
	VV		"výpočet v pol.777111123R					
	VV		240,1		240,10			
	VV		Součet		240,10			
37	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	1,41	1 561,56	2 201,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				33 290,10	
38	K	783337102R	Nátěrový systém stávajícího litinového odpadního potrubí, vč. přípravy podkladu	m	10,00	3 329,01	33 290,10	
	VV		- 120 µm epoxidová dvousložková základová nátěrová hmota					
	VV		- 80 µm epoxidová dvousložková vrchní nátěrová hmota s obsahem zinkofosfátu					
	VV		"cca" 10,0		10,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis: SO 01.3 - Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulární komorou VDJ

KSO:
Místo: Klatovy

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:
Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel:
Vodohospodářský podnik a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.06.2023

IČ:
DIČ: CZ25205625

IČ:
DIČ: CZ25606468

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: CZ00255661

Cena bez DPH		735 498,65		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	735 498,65		21,00%	154 454,72
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		889 953,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis: SO 01.3 - Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulární komorou VDJ

Místo: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		735 498,65
HSV - Práce a dodávky HSV		527 607,59
1 - Zemní práce		266 863,22
2 - Zakládání		196 899,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		19 364,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 220,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 871,70
997 - Přesun sutě		801,45
998 - Přesun hmot		21 586,50
PSV - Práce a dodávky PSV		207 891,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		207 891,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis: SO 01.3 - Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulární komorou VDJ

Místo: Klatovy Datum: 12.06.2023
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 735 498,65

D HSV Práce a dodávky HSV 527 607,59

D 1 Zemní práce 266 863,22

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	480,00	24,62	11 817,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113					
		VV	"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
		VV	80,0*6,0		480,00			
		VV	Součet		480,00			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	255,19	137,50	35 088,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
		VV	"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
		VV	(12,7*2,45+2,45*19,77+2,45*21,66+3,14*2,45)*0,46		64,54			
		VV	(0,99+2,2)/2*1,2*(29,17+3,14+25,82+12,7+4,7+3,8)		151,84			
		VV	(0,5+2,2)/2*1,1*(29,17+3,14+25,82+12,7+4,7+3,8)		117,81			
		VV	Mezisoučet		334,19			
		VV	"-ornice" -79,0*5,0*0,2		-79,00			
		VV	Součet		255,19			
3	K	122211101R	Příplatek k odkopávkám za ruční dočištění - na stávající hydroizolaci	m3	27,49	984,00	27 050,16	
		VV	"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
		VV	(23,2+9,7+24,12+3,14)*0,2		12,03			
		VV	(6,8+24,12+12,7+24,67+3,14+5,86)*0,2		15,46			
		VV	Součet		27,49			
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	165,42	121,01	20 017,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
		VV	"výpočet v pol.122251101" 255,19		255,19			
		VV	"-drenážní štěr, výpočet v pol.212572121R" -89,77		-89,77			
		VV	Součet		165,42			
5	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudrzných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	158,00	38,77	6 125,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101					
		VV	79,0*2,0		158,00			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	330,84	72,43	23 962,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	"zemina na mezideponii" 165,42		165,42			
		VV	"zemina z mezideponie zpět na stavbu" 165,42		165,42			
		VV	Součet		330,84			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	165,42	47,67	7 885,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkopek na mezideponii" 165,42		165,42			
8	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	89,77	224,24	20 130,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751115					
	VV		"přebytečný výkopek na skládku					
	VV		"vykopaná zemina, výpočet v pol.122251104" 255,19		255,19			
	VV		"zemina z násypů, výpočet v pol.171151103" -165,42		-165,42			
	VV		Součet		89,77			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	89,77	18,31	1 643,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		89,77		89,77			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	179,54	356,70	64 041,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		89,77*2,0		179,54			
11	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	280,00	51,17	14 327,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103					
	VV		80,0*3,5		280,00			
12	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	200,00	69,36	13 872,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123					
	VV		80,0*2,5		200,00			
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	280,00	39,36	11 020,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
	VV		280,0		280,00			
14	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	200,00	39,36	7 872,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133					
	VV		200,0		200,00			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,60	209,10	2 007,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		(280+200)*0,02		9,60			
	D	2	Zakládání				196 899,81	
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	455,26	20,27	9 228,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		"ve dvou vrstvách - pod a nad šterkovou vrstvu					
	VV		(23,2+9,7+24,12+3,14)*2,5		150,40			
	VV		(25,12+12,7+25,67+4,8+3,14+5,8)*1,0		77,23			
	VV		Mezisoučet		227,63			
	VV		227,63		227,63			
	VV		Mezisoučet		227,63			
	VV		Součet		455,26			
17	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	243,46	56,12	13 662,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971122					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		"ve dvou vrstvách - pod a nad šterkovou vrstvu					
	VV		(1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,8		121,73			
	VV		121,73		121,73			
	VV		Součet		243,46			
18	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	838,46	61,50	51 565,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		"ztrátě na přesahy 20%					
	VV		(455,26+243,46)*1,2		838,46			
	VV		Součet		838,46			
19	K	212572121R	Drenážní šterk fr.16/32 mm	m3	89,77	1 291,50	115 937,96	
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		(23,2+9,7+24,12+3,14)*2,5*0,2		30,08			
	VV		(25,12+12,7+25,67+4,8+3,14+5,8)*1,0*0,3		23,17			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		{1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5}*1,8*0,3		36,52			
	VV		Součet		89,77			
20	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	77,64	83,79	6 505,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		6,69+24,12+13,0+24,97+3,14+5,72		77,64			
	VV		Součet		77,64			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 364,67	
21	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	15,00	419,81	6 297,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113					
	VV		"Příloha D1.1.01- cca" 15,0		15,00			
22	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	16,00	545,17	8 722,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121221					
	VV		"Příloha D1.1.01- cca" 16,0		16,00			
23	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	40,00	108,62	4 344,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130					
	VV		"Příloha D1.1.01- cca" 40,0		40,00			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 220,24	
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	191,69	63,75	12 220,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101					
	VV		"očistění vnější strany stěn a stropu před provedení hydroizolace					
	VV		(23,2+9,7+24,12+3,14)*1,5		90,24			
	VV		{1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5}*1,5		101,45			
	VV		Součet		191,69			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 871,70	
25	K	966049831R	Rozebrání podhrabových desek betonových	kus	16,00	135,30	2 164,80	
	VV		"Příloha D1.1.01- cca" 16,0		16,00			
26	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	15,00	311,02	4 665,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711					
	VV		"Příloha D1.1.01- cca" 15,0		15,00			
27	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	40,00	76,04	3 041,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822					
	VV		"Příloha D1.1.01- cca" 40,0		40,00			
	D	997	Přesun sutě				801,45	
28	K	997231511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	6,64	120,70	801,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511					
	VV		"prvky oplocení - sloupky, podhrabové desky, pletivo					
	VV		"uložení v areálu pro opětovnou montáž					
	VV		"na mezideponii					
	VV		"z pol.966049831R" 16*0,046		0,74			
	VV		"z pol.966071711" 15*0,165		2,48			
	VV		"z pol.966071822" 40*0,00248		0,10			
	VV		Mezisoučet		3,32			
	VV		"z mezideponie					
	VV		3,32		3,32			
	VV		Mezisoučet		3,32			
	VV		Součet		6,64			
	D	998	Přesun hmot				21 586,50	
29	K	998142251R	Přesun hmot pro opravu a údržbu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	175,50	123,00	21 586,50	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				207 891,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				207 891,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	90,24	8,68	783,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		(23,2+9,7+24,12+3,14)*1,5		90,24			
	VV		Součet		90,24			
31	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	101,45	18,76	1 903,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		(1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,5		101,45			
	VV		Součet		101,45			
32	M	11163150R	lak penetrační asfaltový	kg	0,08	86,10	6,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		"spotřeba 0,4 kg/m2					
	VV		(90,24+101,45)*0,4/1000		0,08			
	VV		Součet		0,08			
33	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	180,48	97,48	17 593,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		"dvě vrstvy					
	VV		(23,2+9,7+24,12+3,14)*1,5		90,24			
	VV		90,24		90,24			
	VV		Součet		180,48			
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	202,90	110,44	22 408,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		"Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2					
	VV		"2 vrstvy					
	VV		(1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,5		101,45			
	VV		101,45		101,45			
	VV		Součet		202,90			
35	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	230,03	293,97	67 621,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		"ztrátě na přesahy 20%					
	VV		(90,24+101,45)*1,2		230,03			
	VV		Součet		230,03			
36	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	268,10	355,47	95 301,51	CS ÚRS 2023 01
	VV		"ztrátě na přesahy 20%					
	VV		(90,24+101,45)*1,2		230,03			
	VV		Součet		230,03			
	VV		230,03*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		268,10			
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,90	783,72	2 272,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace VDJ Klatovy - Plánická

Objekt:

SO 02 - Výměna stavební elektroinstalace

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský podnik a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

IČ:

25205625

DIČ:

CZ25205625

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Cena bez DPH

366 927,45

DPH základní
snížená

Základ daně

366 927,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

77 054,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

443 982,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 02 - Výměna stavební elektroinstalace

Místo: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	366 927,45
D1 - Specifikace stavební elektroinstalace	237 669,21
D2 - Demontáže	25 657,80
D3 - Ostatní	103 600,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: SO 02 - Výměna stavební elektroinstalace

Místo: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 366 927,45

D D1			Specifikace stavební elektroinstalace	237 669,21				
1	K	1	Upravy RM01 - vyzbrojení pěti nových vývodů - 1x pro nouzové osvětlení, 3x pro technol. zásuvkový okruh pro dávkovací stanici chloru a analyzátor chloru+rezerva, 1x 3f zásuvkový okruh 2x proudový chránič se zkratovou spouští 10A/1P+N/B, 30mA/6kA, 3x proudový chránič se zkratovou spouští 16A/1P+N/B, 30mA/6kA, 1x proudový chránič 25A/3P+N, 30mA, AC 1x jistič 16A/3P/B vč vnitřní kabeláže. svorkovnic (ne vícevrstvé!), kabelových průchodek, pomocného a spojovacího materiálu, vč. montáže	kpl	1,00	23 917,35	23 917,35	
2	K	2	Prachotěsné/vodotěsné LED svítidlo, LED 80W, délka: 158 cm. Materiál: polykarbonát/polykarbonát, spony/úchyty: nerez. Příkon: 80 W, Světelný tok: 11343 lm, Barva světla: 4000 K (neutrální bílá), Napájení: 230V/50Hz, Životnost: 70000 h, Krytí: IP 66	ks	12,00	5 429,22	65 150,64	
3	K	3	střídací přepínač- řazení s instalační krabicí na omítku Stupeň krytí: IP66 Provozní teplota: -20°C do +60°C Mechanická odolnost: IK07 Jmenovitý proud: 10A Kabelové vstupy ze 4 stran - M20 ozn. SA2.1, SA2.2	ks	2,00	1 332,09	2 664,18	
4	K	4	Zásuvka 230V, 16A, 2P+PE s vývodkou M20, krytí IP65, na povrch, do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Provedení v šedé barvě RAL 7035 a ovládacím prvkem v barvě RAL 7043 a odolnost proti mechanickým nárazům IK07 ozn. XC2.6, XC2.7, XC2.8	ks	3,00	1 091,01	3 273,03	
5	K	5	Zásuvka 230V vodotěsná, 16A, 2P+PE s vývodkou M20, přírubou a krytem, krytí IP68/2m/2h, na povrch, do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Odolnost proti mechanickým nárazům IK07 ozn. XC2.1, XC2.2, XC2.3	ks	3,00	693,72	2 081,16	
6	K	6	Vídlice průmyslová 16A 230V - zástrčka na kabel vodotěsná IP68, s přírubou a krytem ozn. ZC2.1, ZC2.2, ZC2.3	ks	3,00	628,53	1 885,59	
7	K	7	Zásuvka IP67/400V/16A/5P na povrch, příruba a kryt ozn. XC2.4, XC2.5	ks	2,00	575,64	1 151,28	
8	K	8	Nouzové osvětlení IP 65, - (lm), 1h, napětí: 230V, zdroj: 11W/TL, nouzové, přisazené svítidlo - je možné montovat na zeď, strop a další povrchy Autonomie (h) : 1, Přívodní proud I(A) : 0,12A, Kategorie : průmyslová, Třída ochrany : 2, Příkon zdroje (W) : 11W, Provozní teplota (°C) : -5- +45, Barva : bílá, CCT Teplota Chromatičnosti (K) : 6500K, Světelný tok (lm) : 140, Krytí: IP65, Materiál (kryt) : ABS, Materiál (základna) : PC, Napájení : 230VAC, Patice světelného zdroje - objímka : 2G7, účinnost : 0,94, 11W, Rozměry : 270x100x70. Označení směru úniku	ks	3,00	960,63	2 881,89	
9	K	9	Reinstalace a montáž stávajícího analytického panelu měření Cl2 a pH a jeho montáž na zeď, napojení kabeláží, zásuvek. Uvedení do provozu.	kpl	1,00	5 166,00	5 166,00	
10	K	10	Reinstalace a montáž stáv. dávkování chlornanu, napojení kabeláží, dávkovacího potrubí. Uvedení do provozu.	kpl	1,00	2 706,00	2 706,00	
11	K	11	Odpojení/zapojení kabeláží z rozvaděčů, krabic, zařízení	kpl	1,00	7 134,00	7 134,00	
12	K	12	Zakrácení a dopojení nové délky uložených kabeláží v rozvaděči RM01 - 1.NP	kpl	1,00	2 214,00	2 214,00	
13	K	13	Kabelový kanál 140x60 bílý, rozpěrky, příčka	m	10,00	618,69	6 186,90	
14	K	14	Kabelový kanál 120x40 bílý, rozpěrky, příčka	m	10,00	343,17	3 431,70	
15	K	15	Lišta vkladací 40x40 bílá, dvojité zámeček	m	30,00	132,84	3 985,20	
16	K	16	Lišta vkladací 40x20 bílá, dvojité zámeček	m	30,00	84,87	2 546,10	
17	K	17	Lišta vkladací 20x20 bílá, dvojité zámeček	m	42,00	81,18	3 409,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	18	Tuhá bezhalogenová PC ABS elektroinstalační trubka pr.25mm, se střední mechanickou odolností 750N, IK07, UV stabilní černá, montážní příslušenství	m	18,00	132,84	2 391,12	
19	K	19	Kabel CYKY-J 5x4, uložení pevné, vč.montáže	m	48,00	135,30	6 494,40	
20	K	20	Kabel CYKY-J 5x2,5, uložení pevné, vč.montáže	m	45,00	99,63	4 483,35	
21	K	21	Kabel CYKY-J 3x2,5, uložení pevné, vč.montáže	m	108,00	78,72	8 501,76	
22	K	22	Kabel CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, vč.montáže	m	82,00	65,19	5 345,58	
23	K	23	Kabel CYKY-O 2x1,5, uložení pevné, vč.montáže	m	30,00	61,50	1 845,00	
24	K	24	Výměna poškozených kabelů - bude určeno dle zjištění při montáži vč. ocenění	m	0,00	0,00	0,00	
25	K	25	Vodič CYA 25 z/ž, uložení pevné, vč.montáže	m	30,00	157,44	4 723,20	
26	K	26	Vodič CYA 6 z/ž, uložení pevné, vč.montáže	m	68,00	66,42	4 516,56	
27	K	27	Vodič CYA 2,5 z/ž, uložení pevné, vč.montáže	m	90,00	51,66	4 649,40	
28	K	28	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm, uložení pevné, vč.montáže, vč.svorek a přechodových dílů, asf.nátěr	m	72,00	129,15	9 298,80	
29	K	29	Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 50mm, výška bočnice 50, nerezová ocel AISI 304 včetně veškerého spojovacího a kotvicího materiálu (výložníků, spojek, držáků, podpěr, závěsných tyčí, příslušenství pro montáž, AISI 304), kabelové dělicí přepážky, víko	m	16,00	1 934,79	30 956,64	
30	K	30	Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 200mm, výška bočnice 100, nerezová ocel AISI 304 včetně veškerého spojovacího a kotvicího materiálu (výložníků, spojek, držáků, podpěr, závěsných tyčí, příslušenství pro montáž, AISI 304), kabelové dělicí přepážky, víko	m	6,00	2 446,47	14 678,82	

D D2 Demontáže 25 657,80

31	K	31	Demontáže stávajících kabelových nosných tras na stěnách armaturní komory - suterén (lišty vkládací, niedax aj.)	m	72,00	43,05	3 099,60	
32	K	32	Demontáže stávajících el. zařízení na stěnách - krabice MX, zásuvky XC, osvětlení apod.	kpl	1,00	4 674,00	4 674,00	
33	K	33	Demontáž stávajícího analytického panelu měření Cl2 a pH a jeho provizorní montáž na stojan v prostoru vč. stojanu a napojení kabeláží, zásuvek. Uvedení do provozu.	kpl	1,00	6 396,00	6 396,00	
34	K	34	Demontáž stáv. dávkování chlornanu, napojení kabeláží, dávkovacího potrubí. Uvedení do provozu.	kpl.	1,00	1 968,00	1 968,00	
35	K	35	Provizorní vyvázání a zavěšení kabeláží po demontáži z kabelových tras	kpl	1,00	1 230,00	1 230,00	
36	K	36	Provizorní zakrytí a ochrana (fólie) všech kabelů a ponechaných kabelových tras	kpl	1,00	1 894,20	1 894,20	
37	K	37	Ostatní podružné stavební a bourací práce, stavební připomoci	kpl.	1,00	1 230,00	1 230,00	
38	K	38	Doprava a skládkování odpadu, ekologická likvidace	kpl.	1,00	5 166,00	5 166,00	

D D3 Ostatní 103 600,44

39	K	39	Utěsnění kabelových prostupů konstrukcemi, včetně materiálu, vč.ucpávek	kpl	1,00	3 444,00	3 444,00	
40	K	40	Ostatní podružné montážní práce a montážní materiál	kpl.	1,00	9 102,00	9 102,00	
41	K	41	Ostatní podružné stavební práce a stavební materiál, stavební připomoci, začištění původních otvorů ve stěnách	kpl.	1,00	2 706,00	2 706,00	
42	K	42	Ostatní montážní materiál (propojovací vodiče CYA, DIN lišta, žlaby, kabelové průchodky)	kpl.	1,00	5 166,00	5 166,00	
43	K	43	Kompletace, montáž, propojení, odzkoušení	kpl.	1,00	25 215,00	25 215,00	
44	K	44	Ochranné pospojování, příslušenství; kompletní dodávka a montáž pospojování	kpl.	1,00	4 428,00	4 428,00	
45	K	45	Ostatní elektromontážní podružný materiál nutný pro uložení vodičů, kabelových tras, ukončení apod. (kabelová oka, koncovky, štítky). Veškerý spojovací materiál - nerez ocel A2!	kpl.	1,00	11 728,05	11 728,05	
46	K	46	Kompletní nové kabelové štítky, označení zařízení, MaR, strojního zařízení, bezp. značky a samolepky	kpl	1,00	3 988,89	3 988,89	
47	K	47	Výchozí revize	kpl	1,00	5 227,50	5 227,50	
48	K	48	Nastavení přístrojů	kpl	1,00	2 460,00	2 460,00	
49	K	49	Funkční zkoušky zařízení po zpětných montážích (vč. neodpojovaných)	kpl	1,00	15 375,00	15 375,00	
50	K	50	Vybudování provizorních zařízení před a v průběhu stavby (provizorní napojení napájení, signalizace, MaR..) od-/zapojení kabeláží z rozvaděčů, krabic, zařízení	kpl	1,00	4 674,00	4 674,00	
51	K	51	Výrobní technická a projektová dokumentace, dopracování RPD	ks	1,00	4 920,00	4 920,00	
52	K	52	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	5 166,00	5 166,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 814 13
Místo: Klatovy

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: POHL cz, a.s., odstěpný závod Plzeň

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 12.06.2023
Datum:
IČ: 25205625
DIČ: CZ25205625
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Cena bez DPH		276 750,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	276 750,00 0,00	21,00% 15,00%	58 117,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	334 867,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	276 750,00
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	276 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	178 350,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 750,00
VRN9 - Ostatní náklady	67 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Misto: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 12.06.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							276 750,00	
D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							276 750,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							178 350,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	159 900,00	159 900,00	
2	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště - připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště	Kč	1,00	18 450,00	18 450,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							30 750,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,00	6 150,00	6 150,00	
4	K	042903001	Havarijní plán pro stavbu	Kč	1,00	6 150,00	6 150,00	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00	12 300,00	12 300,00	
6	K	042503000	Kontrolní plán BOZP na staveništi	Kč	1,00	6 150,00	6 150,00	
D VRN9 Ostatní náklady							67 650,00	
7	K	090001000	Ostatní náklady na straně zhotovitele související s výstavbou, např. zakrytí stávajících konstrukcí, ochrana strojně technologických zařízení, provoz investora apod.	Kč	1,00	61 500,00	61 500,00	
8	K	091504001	Provizorní provozní řád po dobu výstavby	Kč	1,00	6 150,00	6 150,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Sanace VDJ Klatovy - Plánická“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	