

Č. j.: ORM/2550/Hi

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Telefon: 376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 18.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení

„Instalace FVE – Městské kulturní středisko Klatovy“

Dotazy ze 17.08.2023:

- 1) V položkovém rozpočtu (položka č. 40 „Zajištění licence ERU“) je uvedeno zajištění licence ERU. Máme za to, že u zdrojů do 50 kWp licence není nutná.
- 2) Musí být součástí instalace jeden střídač 50 kVA nebo může být propojeno více střídačů o menším výkonu?

Dotaz z 18.08.2023:

- 3) Žádáme o vysvětlení položky č. 25 Položkového rozpočtu (Doplnění jističe 3x80A+100A s vyr. Cívkou a stykačem 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů).

Odpovědi k uvedeným dotazům ze 17. a 18.08.2023:

- ad 1) Dle platného energetického zákona skutečně licence ERU u výroben elektřiny do 50 kWh, pokud je primárně instalována pro vlastní spotřebu, není potřeba. V případě předmětné FVE je vyrobená elektřina určena pro spotřebu v místě instalace, tj. v budově MěKS Klatovy. Zadavatel tedy provedl v souladu s uvedeným, úpravu přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (Položkový rozpočet). Při přípravě nabídkového rozpočtu tedy tato položka nebude oceňována.
- ad 2) Ano, je možné použít více střídačů o celkové hodnotě 50 kVA. Podmínkou ale je, že se celá technologie musí vejít do uvažované místnosti pro umístění. A musí být dodrženy všechny ostatní požadavky na záruku, účinnost a normy, jak se uvedeno ve specifikaci příslušné položky č. 2 Položkového rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).
- ad 3) Jde o jištění hl. střídače 50 kVA, tedy použitý jistič bude 3x80A + jištění akumulátorového střídače (nabíječe) – 3x16A. Obojí bude doplněno vypínací cívkou. Aktivace vypínacích cívek bude provedeno "FVE STOP" tlačítkem, které slouží pro nouzové vypnutí výroby. Použití stykače 1x10A je ponecháno na rozhodnutí samotného dodavatele. Ten může i nemusí být použit.

Dále se zadavatel se rozhodl, na základě podaných dotazů k zadávacím podmínkám v rámci jiné zadavatelem vyhlášené veřejné zakázky na instalaci FVE, vysvětlit a doplnit Zadávací dokumentaci i k této předmětné VZ:

- 1) Pokud má účastník zadávacího řízení možnost použít panely obdobného výkonu (Wp), než jak je specifikováno v položce č. 1 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. v Položkovém rozpočtu, a současně dodrží celkový počet panelů v rámci dispozice střechy objektu, je změna celkového výkonu akceptovatelná. A to v rámci splnění požadavků na dotační titul a podmínek provozovatele distribuční soustavy. Nesmí však dojít k překročení zatížení střechy uvedené ve statickém posudku. Dále je bezpodmínečně nutné dodržet pro všechny technologie soubory norem, jaké jsou uvedeny v Projektové dokumentaci i Položkovém rozpočtu. Pro tento případ tedy dochází k aktualizaci Položkového rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), který bude k dispozici na profilu zadavatele.

Zadavatel však považuje za důležité upozornit, že předmětem plnění není návrh samotné FVE, ale dodávka již navrženého řešení. Systém FVE je navržen jako celek, rozmístění a kotvení panelů na střeše je na základě statického posudku s kladným stanoviskem hasičů. Stanovené parametry v Položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) vychází z navrženého řešení v projektové dokumentaci. V případě jiného řešení by se tedy jednalo o variantní nabídku, kterou zadavatel nepřipouští (viz 4. Bod Zadávací dokumentace). V případě použití jiného výkonu panelů, kdy by nebyly dodrženy ostatní parametry, ze kterých bylo při zpracování projektové dokumentace vycházeno, např. jejich rozměr, váha, celkový počet, **by následně znamenalo přepracování všech již vydaných dokumentů (Statické posouzení, Požárně bezpečnostní řešení, PD).**

- 2) Zadavatel nebude poskytovat k nahlédnutí Smlouvy o připojení. Případná úprava parametrů bude možná v rámci úpravy velikosti instalovaného výkonu FV panelů nebo úpravy kapacity akumulátorů dle skutečného provedení.
- 3) U stejnosměrné solární kabeláže je možno použít i větší průřez, než jaký je uveden v položkovém rozpočtu ($1 \times 6 \text{ mm}^2$).
- 4) Dle požárně bezpečnostního řešení není odpojování FV panelů nutné. O odpojování tedy není uvažováno, a tedy ani nebude nijak dále řešeno.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně zadávacích podmínek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Položkový rozpočet), **zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 12.09.2023, 10:00 h.** Vysvětlení ZD je zveřejněno na Profilu zadavatele, stejně jako aktuální verze přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Položkový rozpočet. Při zpracování své nabídky tedy vycházejte z této aktuální verze.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ