

Č. j.: ORM/2556/Hi

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Telefon: 376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 21.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení

„Instalace FVE – Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.“

Dotazy z 18.08.2023:

- 1) Žádáme o vysvětlení položky č. 28 Položkového rozpočtu (Doplnění jističe 3x260A s vyr. cívkou a stykačem 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů).
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že mají být instalovány dva střídače, v položkovém rozpočtu jsou psány 3 ks. Který z uvedených údajů je správný?
Budou použity dva hlavní střídače o celkovém výkonu 100kVA + akumulátorový střídač (nabíječ) 60 kVA, tedy celkem 3 střídače. V příloze č. 2 Zadávací dokumentace se jedná o položky č. 2 a 4.
- 3) Je možné blíže specifikovat položku č. 23 – Komunikace uvedenou v Položkovém rozpočtu?
- 4) Je možné blíže specifikovat položku č. 13 – Rozvaděč venkovní pro měření spotřeby uvedenou v Položkovém rozpočtu?

Odpovědi k uvedeným dotazům z 18.08.2023:

- ad 1) Jde o obvod nouzového vypnutí střídačů + akumulátorového střídače (nabíječe). 320A deon bude doplněn vypínací cívkou. Aktivace vypínací cívky deonu bude provedena "FVE STOP" tlačítkem přes stykač 1x10A.
- ad 2) Budou použity dva hlavní střídače o celkovém výkonu 100kVA + akumulátorový střídač (nabíječ) 60 kVA, tedy celkem 3 střídače. V příloze č. 2 Zadávací dokumentace se jedná o položky č. 2 a 4.
- ad 3) V rámci položky č. 23 – Komunikace uvedené v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (Položkový rozpočet) je požadováno zajištění pravidelného odesílání dat pro monitoring. Zde bude zapotřebí disponovat s odpovídajícím internetovým připojením vč. routeru, počítače, externího měřicího trať a speciálního dataloggeru.
- ad 4) Pod položkou č. 13 – Rozvaděč venkovní pro měření spotřeby uvedené v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (Položkový rozpočet) je myšlena úprava stávající přípojkové sítě a elměr. rozvaděče, doplnění měření, MTP atd.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 12.09.2023, 10:00 h.** Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ