



LEGENDA:

- NAVRŽENÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÝ VODOVOD
- NAVRŽENÝ SILOVÝ KABEL
- NAVRŽENÝ SDĚLOVACÍ KABEL
- NAVRŽENÁ OBNOVA KOMUNIKACE
- PROVIZORNÍ ODLEHČENÍ
- STROM NAVRŽENÝ KE KÁCENÍ
- NAVRHOVANÉ OPEVNĚNÍ KORYTA POTOKA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- KABEL NN
- KABEL VN
- KABEL VO
- TEPLOVOD



Souřadnicový systém JSTK : ( Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální ), výškový systém : B.p.v. ( Balt po vyrovnání ).  
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.  
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.  
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
tel.: +420 541 426 011  
E-mail: info@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Zdeněk Chvostík
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Zdeněk Chvostík
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Chvostík
Vypracoval	Ing. Jan Morysek
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor, Objednatel	Město Klatovy
Sídlo	náměstí Míru č.p. 62, 339 01 Klatovy

Formát	3A4	Měřítko	1:250	Stupeň	DPS	Datum	8/2023	Zakázkové číslo	1621923-18
--------	-----	---------	-------	--------	-----	-------	--------	-----------------	------------

Projekt			KLATOVY - RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV		
C - SITUAČNÍ VÝKRESY					
Příloha			Souprava		
SITUACE PROVIZORNÍHO ODLEHČENÍ			Číslo přílohy		
			Revize		
			C.6		
			0		