

Č. j.: ORM/897/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 20.03.2024

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení

„Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech“

Zadavatel předně sděluje, že žádost o vysvětlení ZD musí být doručena dle § 98 ZZVZ, přičemž předmětná žádost nebyla doručena včas. Zadavatel využil možnost poskytnout vysvětlení ZD i na žádost, která nebyla dodavatelem podána ve lhůtě.

Znění dotazu č. 2 z 18.03.2024:

- 1) Na půdorysech střechy bourání a nový stav je uvedeno, že stávající střešní krytina bude po dobu výstavby zakryta geotextilií a OSB deskami. Kde toto opatření najdeme ve výkazu výměr? Prosíme o vysvětlení nebo doplnění do výkazu výměr.
- 2) Výkaz výměr Stavební část- pol. pořadové číslo 98 - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše- v položce je uvažována trojitá vrstva. Prosíme o vysvětlení nebo doplnění do výkazu výměr. Případně i úpravu množství v materiálové položce.
- 3) Výkaz výměr Stavební část-pol. pořadové číslo 99 - pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5 mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem-domníváme se, že zde by měl být pás modifikovaný. Prosíme o vysvětlení nebo doplnění do výkazu výměr.
- 4) Ve výkazu výměr Povlakových krytin jsme nenašli opracování sloupů ocelové konstrukce. Prosíme o vysvětlení nebo doplnění do výkazu výměr.
- 5) Kde ve výkazu výměr najdeme posunutí střešní vpusti? Prosíme o vysvětlení nebo doplnění do výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 2:

- 1) Doplněno do výkazu výměr – objekt VRN, pol. č. 6
- 2) Upraveno ve výkazu výměr – objekt D1.1, D1.2, D1.3 – Stavební část, Konstrukční část, PBŘ, pol. č. 98.
- 3) Upraveno ve výkazu výměr – objekt D1.1, D1.2, D1.3 – Stavební část, Konstrukční část, PBŘ, pol. č. 255.

- 4) Doplněno ve výkazu výměr – objekt D1.1, D1.2, D1.3 – Stavební část, Konstrukční část, PBŘ, pol. č. 256.
- 5) V rámci projektu nelze přesně určit, zda bude kvůli statickému založení konstrukce pod zařízení VZT nutno měnit polohu vpusti. Z tohoto důvodu není posunutí v rozpočtu. Pokud bude posunutí nutné, bude řešeno v rámci stavby.

Vzhledem ke změně soupisu prací s výkazem výměr došlo ke změně předpokládané ceny na částku 31.055.957,99 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z opravené Zadávací dokumentace z 20.03.2024 a opraveného Soupisu prací s VV z 20.03.2024. **Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 28.03.2024, 10:00 h.** Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://verejnezakazky-e-zak.klatovy.mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

v z. Ing. Jiří Kučera v. r.
zástupce vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Soupis prací s VV z 20.03.2024
Zadávací dokumentace z 20.03.2024