








## PUDORYS



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVKAJÍCÍ K-ZE ŽDĚNÍ Z VÁPENOPISKOVÝCH CIHEL PLNÝCH |
|  | BETON, ŽELEZOBETON                                   |
|  | ŠTĚRKOPĚSK HUTNĚNÝ                                   |
|  | ROSTLÝ TERÉN   |
|  | BOURANÉ K-CE A PRVKY                                 |

SOUPIS BOURACÍCH PRACÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

- kompletní vybourání betonové mazaniny tl. cca 150 mm - 506,94 m<sup>3</sup>

DVO BAZÉNL

- vyčistění povrchu šálkovou vodou tlak 40 MP

STUDY BASE

- STĚNY BAZÉNU**
- uložení části betonové koruny kratších stěn bazénu na šikmou zášle stěny, na celou výšku koruny bazénu
  - vybourání betonových startovacích stupňů - 16 ks - cca 0,155 m³


© 2000 Blackwell Science Ltd

- ÚPRAVA TRHLIN**  
- třílity silný nátěr na 0,5 mm budoucí profilovaný drátík 30/30 mm a vyplněný expanzní sanační maltou


## PRŮRAZY A OTVORY:

- (P1) chróm ve stálavýci zvláště lici stěny bazénu 1800 x 500 mm, plekád 3 x ocel. profil l č. 150, dl. 2100 mm, po osazení potrubí zabetonová



ŘEZ A - A'



ŘEZ C - C'



TYPVÝ ŘEZ - ULOŽENÍ TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU


$$+ 0,000 = 389,83 \text{ m.n.m}$$

PRŮJEMNÝ:	Ing. G. Sedláček		PRŮJEMNÝ:	
COORDINÁTOR PRŮJEMNÝ:	Ing. Jiří Ešl		COORDINÁTOR PRŮJEMNÝ:	
INVESTOR:	Město Klatovy, sml. Město č. 330-01 Klatovy		INVESTOR:	
NÁZEV MAPY:	<b>AREÁL MĚSTSKÝCH LAZÍN -</b>	FORMÁT:	A4	
OBJEKT OPRAVY V PLAVECKÉM BAZÉNU, AZEMNÍ A VEZ. POD TERASOU VEJŠÍHO VEJŠÍHO, NOVÁ PŘÍPADOVÁ JARNA S NÁPLNĚM NA NOVOU TECHNOLOGII PLAVECKÉHO BAZÉNU		DATA:	12/2018	
<b>SO 01 - PLAVECKÝ BAZÉN</b>		C. DOK.	09/06/2019	
		ST. DOK.	09/06/2019	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚRITELNOST:	1:100	1:30
PLAVECKÝ BAZÉN - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE				