


Pozn.: Umístění trubních rozvodů, resp. rozměr a umístění průrazů konstrukcemi jímek a šachet a umístění průchodků musí být odsouhlaseno dodavatelem toboGANu!

Při předchozí etapě rekonstrukce areálu byly provedeny rozvody technologie úpravy bazénové vody rekreačního a dětského bazénu a rozvody pro atrakce dětského bazénu. Umístění těchto rozvodů je třeba ověřit a vytvřít, osobně je třeba vytvřít stávající vedení pitné vody a kanalizace.

S ohledem na skutečnost, že každý z dodavatelů atrakcí může mít jiné požadavky na zemní práce, technologické zařízení, může při realizaci dojít ke změně umístění a velikosti základových konstrukcí pro toboGAN a jeho dojezdovou vanu, tedy i výkopů jam pro tyto konstrukce.



<b>+ 0,00m = 389,83 m.n.m.</b>			
PROJEKTANT:	Ing. Eva Smržová		PŘEČÍSLO:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Eibel		
INVESTOR:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy		
NÁZEV AKCE, ČÁST:		FORMÁT:	A2
OBJEKT OBČERŠTENÍ V PLYNEKÉHO BAZÉNU, ŽÁZEMÍ A WC POD TERASOU VELKÉHO BAZÉNU, NOVÁ PŘEPADOVÁ JÍMKY S NÁPOJENÍM NA NOVOU TECHNOLOGII PLYNEKÉHO BAZÉNU		DATUM:	VII/2019
SO 04 - TOBOGÁN		Č. ŽAK:	06/19KK/DSP
		ST. DOK:	DSP
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
TOBOGÁN - BOURACÍ A ZEMNÍ PŘÁČE		1:100	4.6