



HLAVNÍ PROJEKTANT:
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 2710 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Radek Šnejda
Zástupce hlavního projektanta:

Hlavní architekt:

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Atelier A02 s.r.o.
Čechova 59a,
370 01 České Budějovice

VYPRACOVAL:
Petr Bürger, DIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Jiří Pruša, Petr Bürger, DIS

STAVEBNÍK:

Město Klatovy
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy

PROJEKT:

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

MÍSTO STAVBY: č.p. 208 v ul. Plánická, Klatovy, pozemek parc. č. st. 2669 v k.ú. Klatovy [665797]

OBJEKT:

SO01

ČÁST, PROFESE:

D.1.4_ELEKTROINSTALACE

VÝKRES:

TECHNICKÁ_ZPRÁVA

ID PROJEKTU_STUPEŇ OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE_ČÍSLO_OBSAH:

KLATOVY_DPS_D.1.4_EL_102_VYKAZ_VYMER

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

240206

Paré:

Datum:

12/2024

Stupeň:

DPS

Měřtko:

REKAPITULACE	
1. Svítidla	0,00
2. Elektroinstalace	0,00
3. HZS	0,00
Součet bez DPH	0,00

p.č.	Popis 1. Svítidla	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1.	A - LED SVÍTIDLO 120cm 36W 4000K	ks	43		0,00		0,00
2.	B - LED SVÍTIDLO 120cm 50W 4000K	ks	3		0,00		0,00
3.	C - LED SVÍTIDLO 18W	ks	24		0,00		0,00
4.	D - LED SVÍTIDLO 60x60 40W	ks	35		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

2. Elektroinstalace							
5.	Kabel CYKY 5Jx10	m	75		0,00		0,00
6.	Kabel H07RN-F 5x10	m	20		0,00		0,00
7.	Vypínač průmyslový 3f 40A/400V, IP65	ks	3		0,00		0,00
8.	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	50		0,00		0,00
9.	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	40		0,00		0,00
10.	Kabelový žlab 200X100 žárovězinkovaný, včetně závěsů	m	7		0,00		0,00
11.	Lišta LV 40/20 včetně víka a příslušenství	m	60		0,00		0,00
12.	Lišta LV 100/60 včetně víka a příslušenství	ks	20		0,00		0,00
13.	Doplnění rozvaděče RH dle schéma	ks	1		0,00		0,00
	Mezisoučet		1,00		0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

3. HZS						
--------	--	--	--	--	--	--

SEN GASTROPROVOZU ZŠ PLÁNICKÁ
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

07.02.2025

p.č.	Popis 1. Svítidla	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
14.	Demontáž stáv svítidel	ks	105		0,00		
15.	Demontáž stávající el.instalace - část gastro, část VZT - stávající měněné	hod	20		0,00		
16.	Svěšení stávajících kabelů v chodbě 1PP, spojování a přepojení, vymístění pro možnost instalace VZT	celek	1		0,00		
17.	Úprava stávajícího rozvaděče RH - demontáž odpojených, zrušených prvků, úprava pro osazení nových jističů	hod	10		0,00		
18.	Certifikované měření osvětlení – všech řešených prostor	hod	40		0,00		
19.	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	20		0,00		
20.	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1		0,00		
21.	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	18		0,00		
	Mezisoučet				0,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.