

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY JE 0,50 M, NEJVĚŠÍ VZDÁLENOST JE 2,00 M

OSAŽENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PK


SPODNÍ OKRAJ ZNAČKY UMÍSTIT MIN 2,20 M NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU, NEBO OSADIT MEZI SLOUPKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK VE VÝŠCE 100 - 250 MM ZARÁŽKU PRO SLEPECKOU HUL

PŘI OSAŽENÍ ZNAČEK DODRŽET PRŮCHOZÍ PROFIL MIN. 0,90 M

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES

KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVRĚDIT SONDAMI



LEGENDA

STARÝ STAV

NOVÝ STAV

HRANICE PARCEL DLE KN

ČÍSLO PARCEL DLE KN

LEGENDA - POVRCHY

VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON ACO 11+

SJEZDY - ASFALTOVÝ BETON

STEZKA - ASFALTOVÝ BETON

TRÁVNÍK

DIAŽBA Z ŽULOVÉHO KAMENE

BETONOVÁ DIAŽBA - TVAROVKY PRO NEVIDOMÉ

CERVENÁ BARVA NA ASFALTU

PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 20 MM

PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 40 MM

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRŽENÉ

PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUST DN 150 MM

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

SŘÍDOVACÍ KABELY CETIN - NADZEMNÍ

SŘÍDOVACÍ KABELY CETIN - PODZEMNÍ

KABELY NN - PODZEMNÍ

KABELY VN - PODZEMNÍ

KABELY NN - NADZEMNÍ

KABELY VN - NADZEMNÍ

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

VODOVOD - MIMO PROVOZ

VODOVOD

KANALIZACE

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

SŘÍDOVACÍ VĚDĚNÍ ICT

OPTICKÁ SÍTĚ MĚSTA KLATOVY

PAROVOD

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ	KLATOVY
OBJEDNATEL	MĚSTO KLATOVY	FORMÁT	A4
AKCE	STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY	DATUM	XII/24
		ÚČEL	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
		MĚŘÍTKO	1:250
OBSAH	SITUACE 6	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
		7	

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ PRÁPI MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRÁVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VÝPRACOVÁNÍ Z ÚZEMNÍHO SÁZOVÁNÍ A JE ODP. JAK PROJEKCE DS S.R.O. BEZ PŘEDPOKLADŮ VÝPOČETNÍHO TOUŽENÍ ČLOVĚKA. OPRÁVNĚNÍ TĚTO DOKUMENTACE JINÉMU ČLOVĚKU VYUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO ZPŘEDÁNÍ JINÝM OSOBAM.