

Č. j.: ORM/1510/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího  
řízení, kteří si vyzvedli nebo  
vyzvednou zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 16.05.2025

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na  
stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení**

**„ZIMNÍ STADION KLATOVY, č. p. 721, KLATOVY III, STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY“**

**Znění dotazu č. 2 z 12.05.2025:**

1) slaboproud

STA: Chybí rozvaděč STA technologie, zapojení, stožár, antény, měření, doprava, koordinace.  
Prosíme o vysvětlení a doplnění do výkazu výměr.

2) slaboproud

DATA: Chybí vybavení osazení a zapojení rozvaděče, měření a chybí cca 1200m kabelu. Není řešena  
přípojka internetu. Prosíme o vysvětlení a doplnění do výkazu výměr.

3) slaboproud

Kamery: Chybí záznamové zařízení a napájení kamer. Prosíme o vysvětlení a doplnění do výkazu  
výměr.

4) slaboproud

Autonomní kartový systém: Kdo řeší dodávku kartového systému? Prosíme o vysvětlení a doplnění  
do výkazu výměr.

5) slaboproud

Prosím o přesné požadavky na koaxiální kabel nazvaný ve výkazu nehořlavý. K čemu má soužit, a ve  
kterých prostorách má být použit. Není zakresleno a ani míněno v TZ. Prosíme o vysvětlení.

6) silnoproud

V PD výkres rozvaděčů RP1-18 - ubytovací jednotky - jsou pod jedním chráničem světla i zásuvky,  
ale toto neodpovídá normě ČSN 332000-4-41edice3. Prosíme o vysvětlení případně úpravu do  
výkazu výměr.

7) stavební část

Prosíme o specifikaci členění nových plastových oken a barvu oken.

8) stavební část

V TZ uvedeno „**stáv. okno nad schodištěm, m.č.2.01 – ocelové, pevné rozm. 2350 x 700 mm => dle požadavku PBŘ výměna za nové s TI 2-sklem, sklopné okno plně otvíravé, řetězový pohon s centrální jednotkou se záložním zdrojem – dle požadavku PBŘ min. otevíratelnost 90° pro odvětrání únikové cesty,**“

Ve výkazu výměr je toto okno nově uvažováno jako plastové. Prosíme o vysvětlení případně úpravu do výkazu výměr.

9) stavební část

Položka z VV:

506.	SP	766-01	Systém zamykání/otevírání dveří kartami (napájení baterie)	Kč	1,0		–
------	----	--------	--	----	-----	--	---

U výše uvedené položky je nutno specifikovat

1) Pro kolik dveří má systém fungovat.

2) O jaký systém se má jednat? Hotelové (čtečky umístěny v kování) nebo budou externí čtečky umístěné na stěně

Prosíme o vysvětlení a specifikaci.

**Odpovědi k dotazu č. 2:**

1) Přidaná multimediální rozvodnice nástěnná + příslušenství

Přidána nová položka poř. č. 718 kód položky 1529431 ROZVODNICE NASTENNA VA48NWB, dále přidány položky s poř. č. 726 – 743.

2) Pro datové rozvody vzhledem k dodatečným úpravám na datové zásuvky dvojité a přidány dodatečně na žádost investora WIFI do chodeb byl navýšen datový kabel na patřičné množství a změněn typ kabelu.

Položka s poř. č. 259 – upravena výměra položky

Položka s poř. č. 352 – změněn kód položky, popis a výměra položky

Položka s poř. č. 400 – změněn kód položky a popis

Položka s poř. č. 401 – změněn kód položky a popis

Přidána položka s poř. č. 719 – kód položky 220730004, položka s poř. č. 720 – kód položky 1570706, položka s poř. č. 721 – kód položky 220730011, položka s poř. č. 722 – kód položky 220730010 a položka s poř. č. 723 – kód položky 220730012.

Dále přidány položky s poř. č. 724 – kód položky 220730035 a poř. č. 725 – kód položky 1200751 (montáž a dodávka el. vrátneho).

3) Kamery z výkazu vymazány, jelikož se bude řešit v blízkém budoucnu kamerový systém pro celý stadion. Udělá se pouze kabelová příprava.

Odstraněna položka s poř. č. 424 – kód položky 1968315 a poř. č. 301 – kód položky 220730006.

Kabeláže zůstanou jako příprava na rozvod.


4) Dodávku systému otvírání dveří by měl řešit dodavatel dveří - viz bod 9.

5) Jedná se o kabely B2ca se sníženou kouřivostí, bezhalogenové. Všechny kabely, které povedou přes chodby nad podhledem, musí být v této úpravě.

6) Zřejmě má dotazovatel na mysli normu ČSN 33 2130 ed.4 platnou od 1.1.2025. Tato PD byla vypracována v rozmezí 8-12/2024 ještě podle staré normy ed.3. A tam tato možnost zapojení byla přípustná a správná.


Ad 7), 8)

SEVERNÍ FASÁDA




OKNO PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ  
- ROZMĚR: 1200x1500, PAR. 1100 mm  
- OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ (PRAVÉ) A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ  
- 2-SKLO TEPELNĚ-IZOLAČNÍ  
- UMÍSTĚNÍ: m.č.2.07  
- POČET: 1 ks

Příloha: odpověď dotaz č. 7,8



OKNO PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ  
- ROZMĚR: 600x900, PAR. 1700 mm  
- OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ (LEVÉ) A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ  
- 2-SKLO TEPELNĚ-IZOLAČNÍ  
- UMÍSTĚNÍ: m.č.2.07  
- POČET: 1 ks

VÝCHODNÍ FASÁDA



OKNO PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ  
- ROZMĚR: výrobní 2400x750, PAR. 1300 mm  
OD PODL. 2NP, Č.P. = +3,55 m  
- OTVÍRÁNÍ: SKLÁPĚCÍ VEN - ŘETĚZOVÝ POHON  
=> OTVÍRATELNOST 90° DLE POŽAD. PBŘ  
- 2-SKLO TEPELNĚ-IZOLAČNÍ  
- UMÍSTĚNÍ: m.č.2.01  
- POČET: 1 ks

POZN.: ROZMĚRY OKEN BUDOU PŘEMĚŘENY NA MÍSTĚ  
PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ.

 <b>ATELIER U5 s.r.o.</b> dol. adř.: K Zaječskému vrchu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz		INVESTOR: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I, IČ: 00255661 VLASTNÍK NEMOVITOSTI: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I, IČ: 00255661	STUPĚŇ PD: POVOLENÍ STAVBY
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ LIST <input type="checkbox"/> B SOUBŘNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUACNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 24043 VYPRACOVAL: Ing. Jan Roubal VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šilar ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šilar AUTOR: Ateliér U5 s.r.o.	OBJEKT: <b>ZIMNÍ STADION KLATOVY, č.p. 721, KLATOVY III, STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP - UBYTOVÁNÍ</b>	ČÍSLO SOUPRAVY:
<input type="checkbox"/> DOPLÁČOVÁ ČÁST	VÝKRES: <b>VÝPIS OKEN</b>	DATUM: 13.05.2024 MĚŘITKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.1)6.d

Ad 9)

1) - počet dveří – ve 2NP – vstupy do 19 pokojů + 7 dveří (z hlediště do chodeb, do jídelny, kanceláře, úklidu a prádelny), tedy celkem 26x dveře,  
- v 1NP - 1x vstupní, vchodové dveře do objektu, celkem 1x dveře (dveře dle normy EN179, vybavit elektromechanickým zámekem v této normě (následně „chytrý klíč“ s budoucí možností připojení EPS pro deblokování dveří)

2) - systém – chytrá klika s číselným tabletem, tedy umístění přímo na dveřích – v kování, resp. štítu kliky,

Popis, specifikace:

- čtečka velká s nerez podložkou - rfid/pin, rozšířená paměť - webapp, android, ios + instalace – 1 ks,
- chytrý klíč karta/pin – exteriér, dveře 30-70mm, online, nerez (při instalaci kování na vstupní dveře do objektu doporučujeme kombinovat s automatickým samozamykacím zámkem) – 7 ks,
- chytrý klíč karta/pin – exteriér, dveře 30-70mm, online, nerez (při instalaci kování na vstupní dveře do objektu doporučujeme kombinovat s automatickým samozamykacím zámkem) – 19 ks,
- instalace a oživení kování chytrý klíč – 26 ks,
- samozamykací zámek 92/35 + nájezd – 26 ks,
- instalace mechanického zámku – 26 ks,
- wifi HUB dosah 5m + instalace a nastavení systému + prvotní školení obsluhy – 10 ks,

Změnou soupisu prací s VV došlo ke změně ceny díla na 19.353.000 Kč bez DPH.

#### **Závěr:**

Vzhledem k povaze vysvětlení / změně / doplnění zadávací dokumentace se **lhůta pro podání nabídek** prodlužuje do **29.05.2025, 10:00 h.** Toto vysvětlení / změna / doplnění je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Soupis prací s VV z 16.05.2025