





|            |                      |           |             |
|------------|----------------------|-----------|-------------|
| 12.05.2023 | PRO KLIENTA          | DM        | PH          |
| DATUM      | POPIS REVIZE / ZMĚNY | ZPRACOVAL | KONTROLOVAL |

|   |  |   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|
| NAVRHL:<br><b>ING. PAVEL HOŠEK</b>  |  | VYPRACOVAL:<br><b>ING. PAVEL HOŠEK</b>  |  | KONTROLOVAL:<br><b>ING. JIŘÍ SUROVEC</b>  |  |  <b>PROJEKCE<br/>STATIKA<br/>DOPRAVNÍ<br/>STAVBY</b><br>PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9<br>☎ 776 304 488, URL: www.psd.cz |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
| ODP. OSOBA: <b>ING. JIŘÍ SUROVEC</b>  |  |   |  |   |  |  |  |
| STAVEBNÍK:<br><b>Město Klatovy</b><br>Náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy               |  |   |  |   |  | AUTORIZ. RAZÍTKO:  |  |
| STAVBA:<br><b>Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy,<br/>úsek Harfa - Na Klášterce</b> |  |   |  |   |  |  |  |
| K.Ú.:<br><b>Klatovy</b>   |  | STUPEŇ:<br><b>DÚR+DSP / DPS</b>   |  | FORMÁT:<br><b>-</b>   |  |  |  |
| KRAJ:<br><b>Plzeňský</b>  |  | DATUM:<br><b>12/2022</b>  |  | MĚŘÍTKO:<br><b>-</b>  |  |  |  |
| PŘÍLOHA:<br><b>Technická zpráva</b>   |  |   |  |   |  | Č. PŘÍLOHY:<br><b>D.1.1</b><br>Č. VÝTISKU:   |  |

2023

|        |  |
|--------|--|
| STAVBA | Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy,<br>úsek Harfa - Na Klášterce |
| STUPEŇ | DÚR+DSP / DPS  |

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

březen 2023

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ZODP. OSOBA | Ing. Jiří Surovec |
|-------------|-------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| POČET STRAN | 10 |
|-------------|----|



**PSDS s.r.o.**

IČ: 280 980 64 [www.psds.cz](http://www.psds.cz)  
TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9

☎ GSM: +420 776 304 488 ✉ E-mail: [psds@psds.cz](mailto:psds@psds.cz)

## OBSAH

|   |    |
|---|----|
| 1. Identifikační údaje objektu.....                           | 3  |
| 2. Stručný technický popis .....                              | 3  |
| 2.1. Popis stavebního objektu.....                            | 3  |
| 3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů .....                      | 4  |
| 4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby ..... | 4  |
| 5. Návrh zpevněných ploch.....                                | 4  |
| 5.1. Příprava území .....                                     | 4  |
| 5.2. Geometrie komunikace.....                                | 4  |
| 5.3. Zemní těleso, zemní plán a aktivní zóna .....            | 4  |
| 5.4. Návrh skladeb zpevněných ploch .....                     | 5  |
| 5.5. Nezpevněná krajnice .....                                | 6  |
| 6. Vegetační úpravy .....                                     | 6  |
| 6.1. Sejmutí svrchní vrstvy půdy .....                        | 6  |
| 6.2. Ochrana vegetace na staveništi .....                     | 6  |
| 6.3. Trávník.....   | 6  |
| 6.4. Výsadby.....   | 7  |
| 7. Odvodnění .....  | 7  |
| 8. Návrh dopravního značení .....                             | 8  |
| 9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby .....     | 8  |
| 10. Vazba na případné technologické vybavení .....            | 9  |
| 11. Přehled provedených výpočtů, statické ověření .....       | 10 |
| 12. Bezbariérové užívání.....                                 | 10 |

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

|             |  |
|-------------|--|
| STAVBA      | Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy,<br>úsek Harfa - Na Klášterce   |
| STAVEBNÍK   | Město Klatovy<br>nám. Míru 62<br>339 01 Klatovy<br>IČO: 00255661   |
| OBJEDNATEL  | Město Klatovy<br>nám. Míru 62<br>339 01 Klatovy<br>IČO: 00255661   |
| ZPRACOVATEL | Ing. Pavel Hošek<br>PSDS s.r.o.<br>Trabantská 673/18<br>190 15 Praha 9<br>IČO: 280 980 64  |
| ZODP. OSOBA | Ing. Jiří Surovec, Ph.D.<br>Autorizace: autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku<br>staveb a pro dopravní stavby (AO 0010529) |

## 2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

### 2.1. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU

Předmětem stavby je stavba stezky pro pěší a cyklisty v historické trase polní cesty na pozemcích města – jedná se o obnovu historické cesty. Stezka je navržena o šířce zpevnění 2,5 m + nezpevněné krajnice  $2 \times 0,25$  m v délce 643 m.

Součástí je výsadba nových stromů tvořících částečnou alej. Rozmístění stromů vychází z majetkových poměrů – stromy se navrhuji v místech, kde je šířka pozemku stavebníka dostatečná k umístění cesty i stromů v dostatečné vzdálenosti. Stávající cesty a pěšiny souběžné s navrhovanou stavbou, avšak vedoucí mimo pozemky stavebníka, budou opuštěny.

Podél cesty budou rozmístěny lavičky pro odpočinek chodců a cyklistů. Cesta bude tvořena skladbou ze šterku umožňující částečný vsak v ploše cesty, zbylá voda bude vsakována v okolním terénu. Součástí stavby je odpočinkový altán v km 0,345 v místě budoucího napojení další obnovené cesty. Altán bude typový dle katalogu výrobce, bude tvořen dřevěnými prvky uchycenými na betonové patky, podlaha bude dlážděná, součástí budou dřevěné lavice se stolem.

Z důvodu podmínek dotace, kterou stavebník plánuje využít k financování stavby, je v situaci v poloze dle stavebníka vyznačena hranice mezi částí financovatelnou dotací (způsobilé výdaje, část v režimu stezky pro pěší a cyklisty) a částí financovanou vlastními zdroji (nezpůsobilé výdaje, část v režimu polní cesty kvůli přístupu na pozemek parc. č. 3881/31).

### 3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Při zpracování projektové dokumentace byly využity tyto podklady:

- geodetické zaměření (Geoton CZ s.r.o., 11/2022)
- pedologický průzkum (Vrana, 11/2022)
- digitální katastrální mapa
- vlastní prohlídka na místě
- průběh inženýrských sítí podle vyjádření správců
- požadavky investora
- platné ČSN, TP, TKP, VL pro projektování pozemních komunikací

### 4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Všechny dílčí části stavby musí být realizovány ve vzájemné koordinaci. Zejména musí být postup výstavby koordinován tak, aby do hotových konstrukčních vrstev vozovky nebylo již zasahováno například stavebními pracemi na podzemních inženýrských sítích nebo bezprostředně přiléhajících pozemních stavbách. Musí být zabráněno poškození hotových konstrukčních vrstev vozovek pojezdy těžké stavební techniky.

### 5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

#### 5.1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

V ploše stavby dojde ke skrývce ornice, která bude využita na finální sadové úpravy v okolí stavby.

#### 5.2. GEOMETRIE KOMUNIKACE

##### ***Směrové vedení***

Směrové řešení komunikace je zakresleno ve výkresové příloze projektové dokumentace. Komunikace je směrově určena především vytyčovací osou. Směrové oblouky jsou kružnicové bez přechodnic.

##### ***Výškové řešení***

Podélný sklon komunikace je znázorněn ve výkresu podélného profilu, niveleta je umístěna ve vytyčovací ose komunikace. Zaoblení výškových lomů nivelety se provede parabolickými oblouky.

##### ***Šířkové uspořádání***

Navržené šířkové uspořádání každé řešené komunikace je zakresleno ve vzorovém řezu, který je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

##### ***Příčný sklon***

Základní příčný sklon je 2,0 %. Zemní pláň má základní příčný sklon o velikosti min. 3,0 %. Příčný sklon jednotlivých skladebných prvků komunikace je znázorněn ve vzorovém řezu, změny příčného sklonu komunikace (klopení) jsou vyznačeny v podélném profilu komunikace. V celé ploše komunikací musí být zajištěn dostatečný výsledný sklon pro bezpečné odvodnění vozovky.

#### 5.3. ZEMNÍ TĚLESO, ZEMNÍ PLÁŇ A AKTIVNÍ ZÓNA

Zemní práce včetně průkazních a kontrolních zkoušek budou provedeny v souladu s ČSN 73 6133. Výsledky zkoušek budou zapsány do stavebního deníku.

Příčný sklon zemní pláně bude nejméně 3 % a pláň bude odvodněna příčně do přilehlého terénu. Na zemní pláni musí být splněny požadavky ČSN 73 6133 na typ podloží (PI, PII nebo PIII) dle navazující konstrukce vozovky. Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny je 100 % PS.

V násypu bude aktivní zóna tvořena z materiálů vhodných k použití do aktivní zóny v tloušťce 0,50 m. V zářezu se v úrovni zemní pláně předpokládají zeminy podmíněčně vhodné až nevhodné pro přímé použití do aktivní zóny. Pro splnění požadavků ČSN 73 6133 se navrhuje úprava zeminy v aktivní zóně vápněním v tl. 0,30 m a v tloušťce sejmuté ornice dosypání šterku, způsob a rozsah úpravy upřesní geolog podle skutečného stavu na stavbě.

## 5.4.NÁVRH SKLADEB ZPEVNĚNÝCH PLOCH

### **Komunikace – skladba S1**

Skladba vozovky komunikace je navržena s krytem z mechanicky zpevněného kameniva odpovídající úrovni návrhového porušení vozovky D2, VI. tříde dopravního zatížení a typu podloží PIII ( $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$ ) na návrhové období 20 let:

Skladba PN 613-ŠD-PIII dle Katalogu vozovek polních cest

|                                       |             |  |                             |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|
| • <u>mechanicky zpevněné kamenivo</u> |             |  |                             |
| MZK 0/32                              | 180 mm      |  | ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 |
| • <u>šterkodrt'</u>                   |             |  |                             |
| ŠDB 0/32                              | min. 200 mm |  | ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 |
| CELKEM                                | min. 380 mm |  |                             |

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň. Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev z druhého zatěžovacího cyklu:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| - na vrstvě MZK          | $E_{\text{def},2} = \text{min. } 115 \text{ MPa}$ |
| - na podkladní vrstvě ŠD | $E_{\text{def},2} = \text{min. } 60 \text{ MPa}$  |
| - na zemní pláni         | $E_{\text{def},2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$  |

### **Altán – skladba S2**

Pro plochu altánu je navržena dlážděná skladba vozovky pro nemotorové komunikace odpovídající úrovni návrhového porušení vozovky D2 a typu podloží PIII ( $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$ ) na návrhové období 25 let:

Skladba D2-D-1-CH-PIII dle TP 170

|   |             |  |                             |
|---|-------------|--|-----------------------------|
| • <u>dlážba z betonových dlažebních prvků</u> |             |  |                             |
| DL, obdélník 10 × 20 cm, řádková              | 60 mm       |  | ČSN 73 6131, ČSN EN 1338    |
| výplň spár křemičitý písek 0/2                |             |  | ČSN 73 6131                 |
| • <u>ložní vrstva z hrubého kameniva</u>      |             |  |                             |
| L 4/8   | 30 mm       |  | ČSN 73 6131, ČSN EN 13242   |
| • <u>šterkodrt'</u>                           |             |  |                             |
| ŠDB 0/32                                      | min. 150 mm |  | ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 |
| CELKEM  | min. 240 mm |  |                             |

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň. Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev z druhého zatěžovacího cyklu:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| - na podkladní vrstvě ŠD | $E_{\text{def},2} = \text{min. } 50 \text{ MPa}$ |
| - na zemní pláni         | $E_{\text{def},2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$ |

Skládané povrchy budou dodržovat základní pravidlo styku 3 spár v jednom bodě. Plocha bude lemována betonovým obrubníkem 80 × 250 mm do betonového lože.

## 5.5. NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

Na vnější straně vozovky je navržena nezpevněná krajnice šířky 0,25 m. Nezpevněná krajnice bude provedena ve sklonu 8 % od vozovky z půdy vhodné k ohumusování a osetí v tl. 0,15 m. Nezpevněná krajnice je výškově odsazena o 2 cm pod okraj přilehlé vozovky.

## 6. VEGETAČNÍ ÚPRAVY

### 6.1. SEJMUTÍ SVRCHNÍ VRSTVY PŮDY

Ze všech vegetačních ploch, na kterých budou budovány zpevněné plochy, tělesa násypů a zářezů nebo jiné stavby, a rovněž ze stavebních a stavebně provozních ploch je nutné před zahájením stavebních prací sejmut svrchní úrodnou vrstvu půdy. Postupuje se dle ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. Předpokládá se, že veškerá sejmutá půda bude použita pro vegetační úpravy dokončené stavby.

Na základě pedologického průzkumu je očekávaná mocnost půdní vrstvy průměrně 57 cm, skutečnou mocnost určí geolog stavby.

### 6.2. OCHRANA VEGETACE NA STAVENIŠTI

Během stavby musí být ochráněny stávající dřeviny a vegetační plochy v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Zhotovitel musí přijmout vhodná preventivní opatření proti poškození vegetace na staveništi, jako je odpovídající organizace prací na staveništi a uspořádání staveniště, použití ochranných bednění pro ochranu dřevin, použití plotů pro ochranu vegetačních ploch apod. Je nutné zamezit mechanickému i chemickému poškození nadzemních částí rostlin i kořenového systému. Pod korunami stromů se nesmí skladovat materiál, nesmí zde pojíždět mechanizace.

Výkopové práce v kořenovém prostoru stávajících stromů (plocha pod korunou stromu zvětšená o 1 m) je nutné provádět pouze ručně, nesmí se přerušovat kořeny tlustší jak 2 cm. Kořeny je třeba chránit proti vysušování a mrazu.

V případě, že i přes ochranná opatření dojde k poškození vegetace, musí být tato poškození odborně ošetřena.

### 6.3. TRÁVNÍK

Bezprostřední okolí cesty bude ohumusováno a oseto.

Základními předpisy pro založení trávníku jsou TP 99, TKP 13 a ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. Trávník je nutno založit tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy.

Trávník bude založen (suchým) výsevem. Na terén bude rozprostřena půda s vlastnostmi blízcími se ornici tl. min. 0,15 m. Trávník se zakládá na plochách nezaplevelených, nejlépe co nejdříve po dokončení zemních prací a ve vhodné vegetační době. Plochy pro výsev musí být bez nerovností (rýhy, kameny, suť apod.). V případě zapleveleného pozemku je nutné nejdříve plevel mechanicky nebo chemicky odstranit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a zaválení. Součástí je i zalití a první pokosení.

Trávník je nezbytné zakládat za vhodných vegetačních a klimatických podmínek ve vhodných termínech (květen až září). Při zakládání trávníku během suchého období je nutno zajistit dostatečnou zálivku. Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období), bude založení trávníku provedeno v nejbližší možné vhodné době po dostatečném odplevelení.

Pro založení trávníku bude použita vhodná travní směs. Konkrétní volba osivové směsi a množství výsevu bude provedeno na základě aktuálních podmínek na stavbě. Příklady vhodných osivových směsí jsou uvedeny v TP 99, příloha 4.

Při převzetí musí trávník tvořit vyrovnaný porost bez nevzešlých a holých míst. Trávník musí být předán nejméně 1 × pokosený a nezaplevelený. Trávník nelze přebírat v zimním období.

## 6.4.VÝSADBY

Výsadba dřevin se řídí ustanovením TP 99, TKP 13 a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

K osázení a dalšímu pěstování rostlin se použije půda s vlastnostmi blízkými ornici ve vrstvě tlusté minimálně 20 cm. Sází se výpěstky vhodné velikosti s dobře vyvinutým kořenovým systémem, kmen musí být rovný přiměřené výšky bez nezahojených poranění. Koruna musí svou stavbou odpovídat taxonu. Před výsadbou je nutné vegetační plochy obdělat, strhnout drn v dostatečné ploše a připravit jamku odpovídající velikosti, dno jamky pod kořenovým systémem se musí zkyprřit.

Všechny rostliny se vysazují do kvalitnější úrodné půdy, která se při výkopu jamky dává stranou. Úrodná půda se použije na obsypání kolem kořenů a balů, horší půda pak na dosypání zbytku jamky nebo rýhy. Kořenový krček vysázených stromů musí zůstat v úrovni okolního terénu. Na povrchu zasypané jamky se upraví miska schopná udržet vodu při zálivce za deště. Po výsadbě se vždy musí provést zálivka. Každý strom je nutno upevnit ke kůlu. O způsobu a množství hnojení a případném mulčování rozhodne odborná firma (zhotovitel).

Výsadba proběhne ve vhodných agrotechnických lhůtách (jaro nebo podzim, vhodné období nutno posoudit pro konkrétní výsadbu vždy individuálně s ohledem na aktuální klimatické podmínky).

Umístění navrhovaných dřevin je zakresleno ve výkresových přílohách projektové dokumentace. Jedná se o tyto dřeviny:

|   |      |
|---|------|
| - dub letní ( <i>Quercus robur</i> )                                  | 1 ks |
| - švestka domácí ( <i>Prunus domestica</i> )                          | 2 ks |
| - jablono 'Panenské české' ( <i>Malus domestica</i> 'Panenské české') | 3 ks |
| - hrušeň  |      |
| - Solanka ( <i>Pyrus communis</i> 'Solanka')                          | 2 ks |
| - Konference ( <i>Pyrus communis</i> 'Konference')                    | 2 ks |
| - třešeň  |      |
| - Kaštánka ( <i>Prunus avium</i> 'Kaštánka')                          | 3 ks |
| - Burlat ( <i>Prunus avium</i> 'Burlat')                              | 2 ks |
| - višeň Meteor korai ( <i>Prunus cerasus</i> 'Meteor korai')          | 6 ks |

Stromy budou vysokokmeny; vysazovány budou po homogenních skupinách dle druhů. V případě více odrůd stejného druhu budou v rámci skupiny odrůdy vystřídány (jedna odrůda liché a druhá odrůda sudé stromy).

## 7. ODVODNĚNÍ

Konstrukce cesty bude zhotovena z vrstev částečně propustných. Dešťová voda, která se nesákne v ploše vozovky, bude příčným a podélným sklonem svedena do přilehlého terénu, kde bude vsakována. V místech údolnicových oblouků se pro zabránění vzniku efektu hráze navrhuje osazení příčných svodnic jímajících vodu z povrchu cesty a zároveň umožňujících průtok případné povrchové vody skrz těleso cesty.

Na začátku úseku bude podél cesty uložena úzká betonová žlabovka pro zabránění stékání vody na sousední oplocený pozemek. Vyústění do volného terénu bude na obou koncích.



## 8. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Bylo navrženo definitivní svislé dopravní značení pro všechny dopravní plochy realizované v rámci předmětné akce. Návrh nového svislého a vodorovného značení a případného odstranění stávajícího značení je zakreslen ve výkresové části dokumentace.

Před zahájením realizace dopravního značení je nutno provést aktualizaci dokumentace dopravního značení a požádat o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Dopravní značení stanovuje (v případě neveřejných účelových komunikací bere na vědomí) příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

### *Svislé dopravní značení*

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TK a TKP vydané MD.

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1. Grafika provedení činné plochy, světelné technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací - VL 6.1. „Svislé dopravní značky“.

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2. Značky budou provedeny v základní velikosti.

Sloupky standardních značek se provedou dle ČSN EN 12899-1 z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 2,9 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu C 20/25-XF2.

Bude dodržena nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) o velikosti 0,50 m.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

### *Rozsah dokumentace*

Tato dokumentace ve stupni DÚR + DSP / DPS slouží pro účely společného územního a stavebního řízení a pro provádění stavby.

Součástí projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

### *Kvalitativní požadavky*

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami a případně dalšími technickými předpisy.

### **Postup výstavby**

Postup výstavby bude určen zhotovitelem a odsouhlasen investorem. Postup musí být zvolen tak, aby byly splněny požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Přitom musí být postup prací koordinován s výstavbou souvisejících stavebních objektů a jiných staveb.

Před zahájením stavby musí zhotovitel připravit návrh DIO a včas požádat o stanovení přechodné úpravy provozu, případně také o povolení zvláštního užívání komunikace. Rovněž je nutné požádat o souhlas vlastníků dotčených inženýrských sítí s prováděním stavebních prací v jejich ochranném pásmu.

Musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost a plynulost provozu na stávajících komunikacích, ochrana životního prostředí, dostatečné odvodnění staveniště a bezpečné nakládání s odpady. Obecné zásady organizace výstavby jsou dále popsány v souhrnné technické zprávě.

### **Inženýrské sítě**

V ochranných pásmech inženýrských sítí mohou být stavební práce prováděny pouze se souhlasem správců těchto sítí a pouze v souladu s jejich podmínkami, se zvýšenou opatrností a zpravidla bez použití těžké mechanizace. Přesná poloha všech sítí musí být před zahájením stavebních prací vytyčena jejich správci.

Povrchové znaky inženýrských sítí budou podle potřeby rektifikovány, poškozené prvky budou vyměněny za nové dle požadavku příslušného správce po dohodě s investorem. Krytí inženýrských sítí nesmí být sníženo proti stávajícímu stavu. V místech nových pojížděných zpevněných ploch budou stávající kabelové trasy uloženy do dělených HDPE chrániček s přesahem 1 m za okraj pojížděné komunikace. Přesný rozsah a způsob ochrany musí být odsouhlasen správcem předmětného podzemního vedení.

Případná meliorační opatření v území nesmí být stavbou poškozena.

V území se nachází tyto inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny následovně:

**ČEZ** – Na začátku úseku dochází ke kolmému křížení s podzemním vedením NN. Kabel bude odkopán a uložen do dělené chráničky s přesahem 1 m na každé straně.

**Vodovod ŠVAK** – stavba je vedena v souběhu se stávajícím vodovodem, ale nikde nedochází ke křížení, Vodovod je od okraje cesty vzdálen vždy min. 1,5 m, výsadba stromů je vždy min. 3 m od osy vodovodu.

### **Požadavky na údržbu**

Povinnosti vlastníka komunikace týkající se péče o komunikace a jejich evidence jsou vymezeny vyhláškou 104/1997 Sb.

Pro zajištění požadované životnosti vozovek je nutné provádět jejich průběžnou údržbu spočívající zejména v pravidelném čištění povrchu, kontrole zatěsnění spár, údržbě odvodňovacích zařízení a krajnic, péči o vegetaci, obnově opotřebovaného dopravního značení a včasné sanaci případných poruch vozovky specializovanou firmou.

Konstrukce vozovky byla navržena na úroveň dopravního zatížení předpokládanou pro celou dobu její životnosti. V případě zvýšení dopravního zatížení nad míru uvažovanou projektem (např. vlivem změny dopravních proudů, využitím komunikace jako objízdné trasy, navýšením objemu průmyslové výroby v oblasti apod.) může dojít ke snížení životnosti konstrukce.

## **10. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ**

Stavební objekt nemá vazbu na technologické vybavení.

## **11.PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ, STATICKÉ OVĚŘENÍ**

Návrh dimenzí a vlastností všech použitých vrstev, prvků a výrobků byl proveden v souladu s příslušnými předpisy (ČSN, TP, TKP, podklady výrobců). Výpočty, pokud byly prováděny, jsou doloženy v této technické zprávě nebo případných přílohách. Návrh konstrukcí zpevněných ploch byl proveden dle Katalogu vozovek MZČR.

## **12.BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ**

Komunikace budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.