



D.1.1b)7 POHLEDY NA OBJEKT SO03, M 1:100

Obec: Klatovy [555771]  
Katastrální území: Klatovy [665797]


POHLED OD SEVERU



POHLED OD SEVEROZÁPADU - ROZVINUTÝ POHLED



POHLED OD JIHOZÁPADU



LEGENDA POVRCHŮ

- ① KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ) – m. HLINÍK, b. SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7047)
- ② PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, B. ŠEDÁ
- ③ HLINÍKOVÁ DOMOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE, PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ S NADSVĚTLÍKEM, b. ŠEDÁ
- ④ SOKLOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XPS tl. 150 mm, b. TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7046)
- ⑤ FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm, b. SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7047)
- ⑥ FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm, b. SVĚTLE CIHLOVĚ ČERVENÁ (RAL 2010 cca 60% SYTOSTI)
- ⑦ STŘEŠNÍ KRYTINA – m. HLINÍK tl. 0,7 mm, b. TMAVĚ ČERVENÁ
- ⑧ STÁVAJÍCÍ KOMINOVÁ TĚLESA – OPRAVA + NOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, b. SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7047)
- ⑨ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH, m. ALU PLECH, b. TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7046)
- ⑩ VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ v. 1000 mm, m. NEREZOVÁ OCEL, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- ⑪ PŘESAZENÉ BYTOVÉ ZVONKY
- ⑫ PŘISAZENÉ VENKOVNÍ SVĚTLO



0,000 = 1NP = FIX 100

 <b>ATELIER U5 s.r.o.</b> K Zaječskému vrchu 904 Klatovy IV, 339 01, ČR IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz		INVESTOR: <b>Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I, ČR</b>	STUPEŇ PD: <b>ZSPD č.2</b>
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUACNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU <input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽARNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB <input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZRAKOVNÉ TECHNICKÉ NASTAVENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.b) VĚT A VÝTÁPENÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE <input type="checkbox"/> D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTROINŽENÝRSKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: <b>16044</b> KRESLIL: <b>Jana ŠTĚTKOVÁ</b> KONTROLOVAL: <b>Ing. Lucie DRBOHLAVOVÁ, Ph.D.</b> VEDOUcí A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. Ivan ŠILLAR</b> AUTOR: <b>Atelier U5 s.r.o.</b>	OBŠAG: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BD č. p. 391, 392, 393, Klatovy III</b>	ČÍSLO SOUPRAVY:
VÝKRES:	DATUM: 08/2016	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1b)7</b>
POHLEDY NA OBJEKT SO03 (BEZE ZMĚNY)			