



D.1.1b)9 POHLEDY NA OBJEKT SO01, M 1:100

Obec: Klatovy [555771]
Katastrální území: Klatovy [665797]



LEGENDA POVRCHŮ

- ① KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ) – m. HLINÍK, b. SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7047)
- ② PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, B. ŠEDÁ
- ③ HLINÍKOVÁ DOMOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE, PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ S NADSVĚTLÍKEM, b. ŠEDÁ
- ④ SOKLOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XPS tl. 150 mm, b. TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7046)
- ⑤ FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm, b. SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7047)
- ⑥ FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm, b. SVĚTLE CIHLOVĚ ČERVENÁ (RAL 2010 cca 60% SYTOSTI)
- ⑦ STŘEŠNÍ KRYTINA – m. HLINÍK tl. 0,7 mm, b. TMAVĚ ČERVENÁ
- ⑧ STÁVAJÍCÍ KOMINOVÁ TĚLESA – OPRAVA + NOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, b. SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7047)
- ⑨ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH, m. ALU PLECH, b. TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7046)
- ⑩ VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ v. 1000 mm, m. NEREZOVÁ OCEL, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- ⑪ PŘESAZENÉ BYTOVÉ ZVONKY
- ⑫ PŘISAZENÉ VENKOVNÍ SVĚTLO



0,000 = 1NP = FIX 100

 ATELIER U5 s.r.o. K Zaječím vrchu 904 Klatovy IV, 339 01, ČR IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz		INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I, ČR	STUPEŇ PD: ZSPD č.2
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUÁČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU <input type="checkbox"/> 0.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> 0.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> 0.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> 0.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB <input type="checkbox"/> 0.1.4.a) ZRAKOVNÉ TECHNIKE INSTALACE 0.1.4.b) VĚT A VYTPÁNÍ CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 0.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE 0.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTROINŽENÝRSKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> 0.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 16044 KRESLIL: Jana ŠTĚTKOVÁ KONTROLOVAL: Ing. Lucie DRBOHLAVOVÁ, Ph.D. VEDOUČÍ A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan ŠILLAR AUTOR: Atelier U5 s.r.o.	OBŠAG: STAVEBNÍ ÚPRAVY BD č. p. 391, 392, 393, Klatovy III	ČÍSLO SOUPRAVY: D.1.1b)9
VÝKRES: POHLEDY NA OBJEKT SO01 (BEZE ZMĚNY)	DATUM: 08/2016	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)9