


OPRAVA NARUŠENÉ VOZOVKY MÍSTNÍ ŽIVIČNÉ



ZÁSYPY - DOČASNÉ POVRCHY

RECYKLÁT 0 + 22 mm - TL. MIN. 100 mm

KONEČNÉ POVRCHY:

DEFINITIVNÍ POVRCH: ① ODBRUSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON STŘEDĚZRNNÝ

ACO 11 (DŘÍVE ABS I.) - TL.40 mm

② PODKLADNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ

- ACP 16 (DŘÍVE ABH I.) - TL.60 mm

③ ŠTĚRKODRŤ ŠD - TL. 150


④ ŠTĚRKODRŤ ŠD - TL. 200

⑤ ZÁSYP RÝHY-50% VÝMĚNA ZÁSYPY

ZEMNÍ PLÁŇ

ZHUTNĚNÍ ZÁSYPY NA HODNOTU 95% DLE PROCTOROVY STANDARDNÍ ZKOUŠKY, INDEX RELATIVNÍ ULEHLOSTI IDY 0,8, ÚNOSNOST PLÁNĚ POD KONSTR. Edef,2 - min. 45MPa (DOLOŽIT ZK. HUTNĚNÍ)

OPRAVA NARUŠENÉ VOZOVKY MÍSTNÍ - ŠTĚRKOVÁ




KONEČNÉ POVRCHY:

① LOMOVÉ VÝSIVKY NEBO ASF. RECYKLÁT - TL.100

② DRCENÉ KAMENIVO, VIBROVANÝ ŠTĚRK - TL.200

③ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY

OPRAVA NARUŠENÝCH TRAVNATÝCH PLOCH



KONEČNÉ POVRCHY:


① OBNOVA VRSTVY ORNICE


- ROZPROSTŘENÍ, VYHRABÁNÍ KAMENŮ, OSETÍ TRAVOU

② HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MIN. 95 %

DLE PROCTOROVY STANDARDNÍ ZKOUŠKY

OPRAVA PŘÍKOPU



 VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR: MĚSTO KLATOVY náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I.	
	ZPRACOVAL: Ing. Tomášková	PROJEKTANT: Ing. Tomášková
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Hála		
AKCE: DEHTÍN - VODOVOD		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2051
		DATUM: 11/2017
		POČET LISTŮ: 6 A4
		MĚŘÍTKO: 1:25
		STUPEŇ: DPS
NÁZEV VÝKRESU: SO 1.1 VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.5