





PRACOVNÍ MÍSTO UPROSTŘED VOZOVKY



PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU



PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ




PROVEDENÍ ZNAČEK: RETRORREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní.  
Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.  
Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.  
Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 K PILE 939/II, KLATOVY 339 01 tel. 376315118 projekcds@projekcds.cz	
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	KLATOVY	FORMÁT	A4
OBJEDNATEL	MĚSTO KLATOVY, NÁMĚSTÍ MÍRU 62, KLATOVY 33901			DATUM	VII/19
AKCE				ÚČEL	DUSP, PDPS
				ČÍS.ZAKÁZKY	4713
				MĚŘÍTKO	SCHEMA
				ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SO102 VJEZDOVÁ BRÁNA A ÚPRAVY SILNICE II/191				

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JÍ VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPYTAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY. JINÉ OSOBY JAK PŘÁVNÍKÉ TAK FYZICKÉ NESOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÍHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM.