

**Technické služby Klatovy**  
**Veřejná zeleň, str. 02**  
Sadová 362  
339 01 Klatovy

**Ing. Čeněk Stehlík**  
**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**  
Zábělská 46  
312 00 Plzeň

Váš dopis zn./ze dne

tel.: 376 311 388  
E-mail: matousova@tsklatovy.cz

18.11.2019

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Parkovací pruh Procházkova ulice Klatovy“**

Stavbou užívaná plocha bude prostorově vymezena dočasnou zábranou. Za prostorem zábrany není přípustná žádná stavební aktivita. Dřeviny v prostoru záboru budou dle příslušné normy (ČSN – DIN 83 9061) zabezpečeny proti poškození. V případě nezbytnosti zásahu do porostů nebude tento prováděn ze strany firmy, ale bude objednán u TSMK.

Dlouhodobé skladování stavebních zbytků a kontaminace půdy jakýmkoliv odpadním materiálem nejsou přípustné. Před stanoveným termínem ukončení stavby vyzve, pověřený zástupce investora, TSMK k prohlídce staveniště před předáním.

Od doby převzetí plochy staveniště až do doby opětovného předání stavbou je veškerá údržba zeleně záležitostí investora respektive stavbou provádějící firmy. Středisko údržby zeleně obnoví údržbu na těchto plochách až po protokolárním převzetí.

V případě poškození dřevin bude vůči stavbu provádějící firmě postupováno dle platných legislativních norem a vymáhána náhrada.

- Při výstavbě či opravě budou dodrženy podmínky norem

Vegetační technika v tvorbě krajiny

ČSN DIN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH

ČSN DIN 83 9031 ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ

ČSN DIN 73 9011 PRÁCE S PŮDOU

ČSN DIN 73 3050 ZEMNÍ PRÁCE a ostatních norem souvisejících.

Během výstavby investor zabezpečí dodržování obecně platných zákonů a vyhlášek ve vztahu k plochám zeleně v okolí.

1. zák. 114/92 o ochraně přírody a krajiny
2. zák. 17/91 o životním prostředí
3. vyhl. 395/92
4. vyhl. města Klatovy č. 7 o zakládání, údržbě a užívání městské zeleně ze dne 1. 1. 1998.

- V okolí záboru bude udržován přádek! Budou maximálně respektovány podmínky pro hospodaření s orničními a podorničními vrstvami.
- Projednat předem veškeré změny v konfiguraci terénu.
- Po dobu provádění stavby je investor povinen, resp. stavbu provádějící firma, zabezpečit údržbu a ochranu dotčeného objektu zeleně, až do doby opětovného převzetí ploch TS. Veškerá zodpovědnost za obsazenou plochu záboru je na stavbu provádějícím subjektu, až do doby předání objektu zeleně zpět do údržby TS. Během provádění stavebních zásahů (např. výkopové práce apod.) musí být zajištěna bezpečnost obyvatel.
- Ukládání stavebního odpadu na plochách zeleně a do okolních vegetačních úprav je nepřípustné!
- Konečnou vegetační úpravu v místech zemních prací zakládat na ornici v minimální vrstvě 20 cm.
- Po ukončení úprav zajistí investor obnovu trávníku za použití travní směsi parkového složení (tzn. nebudou použity pícninářské druhy trav). Plocha bude protokolárně převzata správou městské zeleně po vyklíčení trávníku a provedené seči.  
Odpovědný pracovník TSMK bude vyzván k převzetí po splnění podmínek ČSN 83 9031 Zakládání trávníků odstavec 6.2 Stav schopný převzetí. Odpovědný pracovník TSMK nebude nucen ze strany zhotovitele k protokolárnímu převzetí ani k jiným vyjádřením před splněním výše jmenovaných podmínek.
- Pokud na plochách městské zeleně vznikne škoda nebo poškození vlivem stavby provádějící firmy nebo zaměstnanců, hradí investor škody spojené s uvedením do požadovaného stavu.


V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Výkopy musí být vedeny nejméně ve vzdálenosti 2,5m od paty kmene. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem  $\geq 2$ cm.

**Výkopové práce v zeleni se mohou provádět v období od 1.4. do 31.10.**

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje jiná povolení a vyjádření podle ostatních platných norem a předpisů. Především z titulu ochrany podzemního vedení technického vybavení (veřejné osvětlení), konstrukcí cest a chodníků.

S pozdravem



Peter Pošeřka  
ředitel TSMK