



- POZNÁMKA:
- 1/ VE VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTORECH KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV (PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 200MM) AŽ NA PODKLADNÍ DESKU
  - 2/ SEŠKRABÁNÍ OMÍTEK - LOKÁLNĚ, KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A OBKLADU
  - 3/ ODSTRANĚNÍ DVĚŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ ŽÁRUBNÍ
  - 4/ VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM
  - 5/ VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY KANALIZACE A VODOVODU
  - 6/ VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO ELEKTROINSTALACE
  - 7/ DEMONTÁŽ NÁBYTKU (VOLNÝ I VESTAVĚNÝ)
  - 8/ DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ DOPLŇKŮ (DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU, POLIČKY U SPRCH, KOŠŮ, HÁČKŮ, ZRCADEL)
  - 9/ ODSTRANĚNÍ SVÍTEL, KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SUŠÁKY, HLÁSIČE)
  - 10/ ODSTRANĚNÍ VŠECH PODHLEDŮ, VÝÚSTEK VZT, MŘÍŽEK VE STĚNÁCH, RADIÁTORŮ
  - 11/ DEMONTÁŽ INFOSYSTÉMU
  - 12/ ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ

VYBRANÉ PRVKY (VIZ POPIS V PŮDORYSU) BUDOU VRÁCENY ZPĚT, JE NUTNÁ ŠETRNÁ MANIPULACE, ZABALENÍ, USKLADNĚNÍ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - NESMÍ DOJÍT K JEJICH ZNEHODNOCENÍ

## II. ETAPA

Investor Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy		Autorizace Ing. arch. Josef Černý	
Akce  KLATOVY – PLAVECKÝ BAŽÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR		Zakázka 45/18	Paré č.
		Stupeň –	
Výkres PŮDORYS 1.NP (levá část) – stáv. stav		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.1.2