


ARMATURNÍ ŠACHTA OTÍN + PŘEDSLAV
PŮDORYS



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- PREFA ŽEL. BET. KONSTRUKCE
- PODKLADNÍ BETON C12/15-X0-CI 0,4-Dmax 16-S3 SE SÍTÍ "KARI" tl. 150 mm
- SPÁDOVÝ BETON C20/25
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK

BETON ČSN EN 206-1

max. vodní součinitel 0,50; min. obsah cementu 300 kg/m2

max. průsak vody 50 mm podle ČSN EN 12390-8

POPIS KONSTRUKCE ARMATURNÍ ŠACHTY

Prefabrikovaná krabicová železobetonová šachta (dno a stěny

v jednom kuse) půdorysné rozměry dle výkresu

Prefabrikovaná stropní deska a vstupní komín budou provedeny

nezávisle na svislých nosných konstrukcích.

Stropní deska navržena pro třídu zatížení D400.

V případě výskytu podzemní vody posoudit šachtu na vztlak. V případě potřeby doplnit

vztlakovou pojistku. Armaturní šachta bude realizována v pažené stavební jámě

(pažení navrhne zhotovitel v rámci své dodavatelské dokumentace).

POZN.


Značení šachty v terénu pomocí orientačního sloupku a orientační tabulky dle ČSN 75 5025.

POLOHA PROSTUPŮ PRO POTRUBÍ BUDE UPRAVENA NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ


SKUTEČNÉ HLOUBKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ!

TABULKA 1 - VODOTĚSNÉ PROSTUPY			
POTRUBÍ De	D1 [mm]	D2 [mm]	POČET
PE D160	300	160	1 ks
PE D110	200	110	1 ks
PE D90	200	90	1 ks
PE D90	200	90	1 ks

ŘEZ A-A'



VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOVISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil: ING. T. SOUČEK <i>Yonal</i>	Projektant: ING. T. SOUČEK <i>Yonal</i>	Hlavní projektant: ING. J. VRKOČ. <i>Vrkoč</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5
Kraj: Plzeňský		Obec: Otín		
Investor: Město Klatovy, náměstí Míru čp. 62/1, 339 20 Klatovy				Soubor: AS_STAVEBNÍ_ČAST.dwg
Název stavby: VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ TOČNÍK – OTÍN				Formát: 4 A4
				Datum: 6/2021
Část projektu: D.DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ				Stupeň: DPS
				Č. zakázky: 4807/002
Příloha: ARMATURNÍ ŠACHTA OTÍN + PŘEDSLAV – STAVEBNÍ ČÁST				Měřítko:
				Číslo přílohy: D.1.2.b.11

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.