

Předmět plnění této veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. Projektová příprava vodovodní přivaděč Točník – Otín je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životního prostředí.

Smlouvy o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“

Číslo smlouvy dodavatele: 13-0480A/22

Číslo smlouvy objednatele: ORM/18/2022/Ko

Obsah :

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady.....	4
3. Předmět plnění	4-5
4. Doba plnění.....	5-7
5. Cena díla.....	7-8
6. Platební podmínky.....	9-10
7. Záruční doba, odpovědnost za vady.....	10-12
8. Podmínky provedení díla.....	12-17
9. Smluvní pokuty.....	17-18
10. Vyšší moc.....	18
11. Doručování, formy právních úkonů	18-19
12. Odstoupení od smlouvy	19-20
13. Pojištění.....	20
14. Závěrečná ujednání.....	21
15. Doložka obecního zřízení	21

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy

Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [redacted], investiční referent objednatele,
tel.: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel : PORR a.s.

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ : 43005560

DIČ : CZ43005560

Bankovní spojení



Číslo účtu

:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006

Zastoupen : Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

Ve věcech smluvních : Jiří Šára

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Ve věcech technických:



tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.4.2022 a rozhodnutí zadavatele ze dne 17.05.2022.

3. Předmět plnění díla

3.1.

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce: **„Vodovodní přivaděč Točník – Otín“**, na pozemcích v k.ú. Točník u Klatov a v k.ú. Ostřetice a v k.ú. Otín, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou VRV a.s. Praha (z 03/2021) a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provádění stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provádění stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně dokončit a užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího :

- stavbyvedoucího:

Jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem

odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění.

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.**

Předpokládané zahájení plnění díla (stavební práce): **dnem předání staveniště.**

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k převzetí staveniště a tedy k zahájení plnění kdykoliv v průběhu r. 2022, poté, co obdrží závazný příslib financování od OPŽP v dostatečné výši. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění.

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 8 měsíců od zahájení díla.

4.3.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4.

Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy (rozvazovací podmínce) v případě, že nejpozději v termínu do 31.12.2022 neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy.

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu této smlouvy zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5.1 této smlouvy a očekává příslib o poskytnutí dotace z OPŽP. Pokud tato dotace nebude poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné výši, uplatní se tato rozvazovací podmínka.

Marným uplynutím termínu pro zaslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění, tj. 31.12.2022, se tato smlouva ruší od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči straně žádné nároky, vyplývající ze zrušení smlouvy.

4.5. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.6.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli,

kteřá má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.7.

4.7.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídít přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízených objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.7.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.7.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.7.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

4.8.

Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy - na prodloužení doby plnění termínu realizace v případě závažných okolností, kterými jsou zvláště nepříznivé klimatické podmínky a přerušení prací v zimním období z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen prokázat. Délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel musí objektivně odůvodnit, že klimatické podmínky (např. sníh, mráz atd.) brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Doba plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Objednatel neschválí prodloužení doby plnění v případě, že se jedná o překážku, která nesplňuje výše uvedené znaky. O překážce bude proveden zápis do stavebního deníku a před ukončením plnění díla bude sepsán dodatek ke smlouvě.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 27.4.2022

5.1.

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2)

činí: 9 820 800,00 Kč bez DPH
DPH 21% 2 062 368,00 Kč
Cena celkem 11 883 168,00 Kč včetně DPH

5.2.

5.2.1.

Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (cena včetně DPH) činí 11 883 168,00 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 27.4.2022 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontroloval před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení a shledal ji bezvadnou a dostatečnou pro provedení předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla dle této smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi soupisem prací s výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací (včetně všech jejích částí, tj. technických podmínek atd.), který by měl či mohl mít vliv na cenu díla.

5.2.4

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.5

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Zhotovitel nemůže účtovat za provádění díla dle této smlouvy žádné více náklady, a to ani v případě nárůstu cen. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Způsob změny ceny

Tímto ustanovením není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky dílčími fakturami zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném období. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíci zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za

to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Objednatel zaplatí z každé dílčí faktury 90% fakturované ceny s tím, že zbývajících 10% (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2. a 6.1.3. této smlouvy.

6.1.2. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4.3 této smlouvy.

6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3. Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla
- číslo faktury
- datum vystavení a datum splatnosti faktury
- datum uskutečnění plnění
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla „Vodovodní přívaděč Točnick - Otín“
- označení číslem projektu které objednatel poskytne po přidělení dotace
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a **pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo

nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby.

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců (min. **60 měsíců**).

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo Zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud je to technicky možné, jinak v dohodnutém termínu..

7.7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý

den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahajování odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad zodpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky

nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2000 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.1.11. Zhotovitel zajistí a předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasiky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště.

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod

staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatel.

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, vyobrazení, jak bude stavba vypadat po dokončení, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, informace o poskytovateli dotace a termín zahájení a dokončení stavby o velikosti min. 2,5 x 1,5 m. Požadavky na údaje a velikost ke zveřejnění na informační tabuli upřesní objednatel při předání staveniště. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

h) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby.

i) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

j) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla- staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoliv pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Veškerý stavební materiál zajištěný zhotovitelem se stává vlastnictvím objednatele již v okamžiku dodání na staveniště. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla.

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na

č. tel. [REDAKCE] pracovníka města [REDAKCE] a TDS.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací.

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku. Četnost kontrolních dnů bude min. 1x týdně.
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech.
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem na adrese: [REDAKCE] O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, včetně polohového a výškového zaměření dle Obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu

vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického doзору, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla.

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu dgn, dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby.

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou

- b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho subdodavateli
 - c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace
 - e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy
 - g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů
 - h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
 - i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy
 - j) originály stavebních a montážních deníků
 - k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla
 - m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).
- 8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:
- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.
- 8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.
- 8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.
- 8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.
- 8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2., zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20% z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50% z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý i započatý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6.

Pokud dojde k porušení podmínek vuz bod 8.5.3 písm. B) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou pokutu ve výši 30.000,- Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy padesátisícikorun) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý týden prodlení.

9.9.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30

kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3.

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění.

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2.

Pojistná částka za pojištění dle čl.13.1. musí činit alespoň **10 000 000 Kč.**

13.3

13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl.13.1. a 13.2. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými

právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 17.05.2022 usnesením č. 11/2022.

V Klatovech dne

**Rudolf
Salvetr**
.....
Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf, sn=Salvetr,
c=CZ, o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA - 10473968
Datum: 2022.06.07 10:47:18
+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy
(objednatel)

**Jiří
Šára**
.....
Digitálně
podepsal
Jiří Šára
Datum:
2022.06.07
15:32:22
+02'00'

Jiří Šára a Ing. Martin Lukas
prokuristé
(zhotovitel)

**Martin
Lukas**
.....
Digitálně
podepsal Martin
Lukas
Datum: 2022.06.07
13:42:04 +02'00'

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení - seznam poddodavatelů

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Č. 3 – formulář změnového listu

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
zjednodušené podlimitní řízení

„Vodovodní přivaděč Točnick - Otín“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : **PORR a.s.**
Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Seznam poddodavatelů:

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	PORR Bau GmbH	FN 34160 k	výstavba vodovodu	20 %
č. 2	xxx			
č. 3	xxx			

Celkem20 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

25. 04. 2022

V Praze dne

Jiří Šára
prokurista

Ing. Martin Lukas
prokurista

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka zadávacího řízení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 32/2021

Stavba: Vodovodní přívaděč Točník - Otín

KSO:
Místo: k.ú.Točník u Klatov, k.ú.Otín u Točníku,k.ú.Ostřet

CC-CZ:
Datum: 27.04.2022

Zadavatel:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Poznámka:

Pro přepokládané vodovodní řady jsou pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu (přechodové lávky, mobilní oplocení atd.), zřízení a odstranění pažení, přesahy povrchů, homogenizace atd. součástí výkazu výměr řadu, se kterým přepokládaný řad je v souběhu. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.

Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny provozovatelem před oceňováním rozpočtu.

Cena bez DPH			9 820 800,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 820 800,00	Výše daně 2 062 368,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 883 168,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 32/2021

Stavba: Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Místo: k.ú.Točnick u Klatov, k.ú.Otín u Točnicku,k.ú.Ostřet

Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: výstavba a.s., Praha 5

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		9 820 800,00	11 883 168,00	
SO 1	KANALIZACE - neuznatelný náklad	1 689 209,97	2 043 944,06	ING
SO 21.1	Výtlačný řad V2	1 096 490,97	1 326 754,07	Soupis
SO 31.1	Výtlačný řad V2	448 367,00	542 524,07	Soupis
VON Kan	Vedlejší a ostatní náklady	144 352,00	174 665,92	Soupis
SO 2	VODOVOD - uznatelný náklad	8 131 590,03	9 839 223,94	ING
SO 21.2	Vodovodní přívaděč, AŠ Otín+Předslav	5 486 970,93	6 639 234,83	Soupis
1	Vodovodní přívaděč	4 876 924,93	5 901 079,17	Soupis
2	AŠ Otín+Předslav	610 046,00	738 155,66	Soupis
SO 31.2	Přívaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4	2 053 002,10	2 484 132,54	Soupis
1	Přívaděč spojná šachta - Otín	1 687 040,10	2 041 318,52	Soupis
2	AŠ 4	365 962,00	442 814,02	Soupis
VON Vod	Vedlejší a ostatní náklady	591 617,00	715 856,57	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

SO 21.1 - Výtlačný řad V2

KSO: 827 21 11

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

CC-CZ: 22231

Datum: 27.04.2022

CZ-CPA: 42.21.12

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 096 490,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 096 490,97	21,00%	230 263,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 326 754,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

SO 21.1 - Výtlačný řad V2

Místo:

k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 096 490,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 096 490,97

1 - Zemní práce

258 196,81

2 - Zakládání

29 686,62

4 - Vodorovné konstrukce

35 937,68

8 - Trubní vedení

762 754,02

998 - Přesun hmot

9 915,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

SO 21.1 - Výtlačný řad V2

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/II, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 096 490,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 096 490,97

D 1

Zemní práce

258 196,81

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,600	221,25	132,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV

2 x křížení STL plyn

VV

1 x křížení potrubí odvodnění

VV

3*0,2

0,600

2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,200	242,43	48,49	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV

1 x kabel

VV

1*0,2

0,200

3	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	267,096	130,71	34 912,12	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151104

VV

SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m'

VV

z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přívaděč - 1463,80 m'

VV

z toho souběh s SO 31.2 Přívaděč Otín - 259,40 m'

VV

1441*0,2*(1,75-0,2)

VV

skupina 1 a 2 - 50%

VV

534,192*0,5

446,710

267,096

4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	213,677	148,57	31 745,99	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104

VV

SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m'

VV

z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přívaděč - 1463,80 m'

VV

z toho souběh s SO 31.2 Přívaděč Otín - 259,40 m'

VV

1441*0,2*(1,75-0,2)

VV

skupina 3 - 40%

VV

534,192*0,4

446,710

213,677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	53,419	259,92	13 884,67	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351104					
		VV	SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm					
		VV	z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´					
		VV	z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´					
		VV	1441,20*0,2*(1,75-0,2)		446,772			
		VV	skupina 4 - 10%					
		VV	534,192*0,1		53,419			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,400	360,02	504,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101					
		VV	trasa v délce 1463,80 m´jde v souběhu s STL plynovodem - mimo rýhu					
		VV	4 x křížení sítě					
		VV	4*0,2*1*1,75		1,400			
7	K	16275000R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	258,262	288,15	74 418,20	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci					
		VV	534,192		534,192			
		VV	-372,778		-372,778			
		VV	Součet		161,414			
		VV	161,414*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		258,262			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	372,778	92,74	34 571,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
		VV	celkem vytěženo:					
		VV	rýha					
		VV	534,192		534,192			
		VV	odpočet:					
		VV	podsyyp potrubí					
		VV	-1441,20*0,2*0,1		-28,824			
		VV	obsyp potrubí					
		VV	-1441,2*0,2*0,46		-132,590			
		VV	Součet		372,778			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	116,204	145,18	16 870,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
		VV	SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm					
		VV	1441*0,2*0,46		132,572			
		VV	odpočet potrubí:					
		VV	-3,14*0,055*0,055*1723,20		-16,368			
		VV	Součet		116,204			
10	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	214,977	237,74	51 108,63	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341					
		VV	116,204*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		214,977			
	D	2	Zakládání				29 686,62	
30	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	28,820	578,97	16 685,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111					
		VV	0,2*0,1*1441		28,820			
31	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	288,200	45,11	13 000,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213					
		VV	1441*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		288,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 937,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	34,464	1 042,76	35 937,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 1723,20*0,2*0,1	34,464				
D 8			Trubní vedení	762 754,02				
12	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1 441,000	93,19	134 286,79	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265201					
13	M	28613687	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10mm dl 12m	m	1 462,615	327,86	479 532,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613687 1441*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	1 462,615				
14	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	138,000	182,75	25 219,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261101					
15	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm (15+121ks)	kus	138,040	257,61	35 560,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615975 136*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	138,040				
16	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	4,000	198,76	795,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261110					
18	K	877261118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 110	kus	2,000	187,70	375,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261118					
20	K	877261201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	9,000	409,97	3 689,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261201					
21	M	91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	1,015	1 430,59	1 452,05	
VV			1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	1,015				
22	M	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	2,030	1 398,81	2 839,58	
VV			2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	2,030				
23	M	WVN.FFD61014 W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	2,030	1 552,55	3 151,68	
VV			2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	2,030				
29	M	797415000016	spojka multitoleranční hrdlo-hrdlo150 (155-192)	kus	1,000	12 564,29	12 564,29	
24	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 441,000	11,87	17 104,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111					
25	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	5 892,96	17 678,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111					
26	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 441,000	16,12	23 228,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111					
27	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	1 441,000	3,66	5 274,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111 kanalizační výtlač - hnědá fólie 1441	1 441,000				
D 998			Přesun hmot	9 915,84				
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	61,974	160,00	9 915,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

SO 31.1 - Výtlačný řad V2

KSO: 827 21 11

Místo: k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

CC-CZ: 22231

Datum: 27.04.2022

CZ-CPA: 42.21.12

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

448 367,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	448 367,00	21,00%	94 157,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

542 524,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

SO 31.1 - Výtlačný řad V2

Místo:

k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

448 367,00

HSV - Práce a dodávky HSV

448 367,00

1 - Zemní práce

236 696,60

2 - Zakládání

5 606,28

4 - Vodorovné konstrukce

34 543,96

8 - Trubní vedení

163 336,58

998 - Přesun hmot

8 183,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

SO 31.1 - Výtlačný řad V2

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

448 367,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

448 367,00

D 1

Zemní práce

236 696,60

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,600	238,16	142,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV

2 x křížení STL plyn

VV

1 x křížení potrubí odvodnění

VV

3*0,2

0,600

2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,200	232,07	46,41	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV

1 x kabel

VV

1*0,2

0,200

3	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	267,096	127,19	33 971,94	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151104

VV

SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´

VV

z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přívaděč - 1463,80 m´

VV

z toho souběh s SO 31.2 Přívaděč Otín - 259,40 m´

VV

270*0,2*(1,75-0,2)

VV

skupina 1 a 2 - 50%

VV

534,192*0,5

83,700

267,096

4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	213,677	156,76	33 496,01	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104

VV

SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´

VV

z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přívaděč - 1463,80 m´

VV

z toho souběh s SO 31.2 Přívaděč Otín - 259,40 m´

VV

270*0,2*(1,75-0,2)

VV

skupina 3 - 40%

VV

534,192*0,4

83,700

213,677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	53,419	271,14	14 484,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351104					
		VV	SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm					
		VV	z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´					
		VV	z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´					
		VV	270*0,2*(1,75-0,2)		83,700			
		VV	skupina 4 - 10%					
		VV	534,192*0,1		53,419			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,400	355,16	497,22	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101					
		VV	trasa v délce 1463,80 m´jde v souběhu s STL plynovodem - mimo rýhu					
		VV	4 x křížení sítě					
		VV	4*0,2*1*1,75		1,400			
7	K	16275000R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	220,570	284,24	62 694,82	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci					
		VV	534,192		534,192			
		VV	-396,336		-396,336			
		VV	Součet		137,856			
		VV	137,856*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		220,570			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	506,652	93,27	47 255,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
		VV	celkem vytěženo:					
		VV	rýha					
		VV	534,192		534,192			
		VV	odpočet:					
		VV	podsypaní potrubí					
		VV	-270*0,2*0,1		-5,400			
		VV	obsyp potrubí					
		VV	-270*0,2*0,41		-22,140			
		VV	Součet		506,652			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	5,772	138,40	798,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
		VV	SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm					
		VV	270*0,2*0,41		22,140			
		VV	odpočet potrubí:					
		VV	-3,14*0,055*0,055*1723,20		-16,368			
		VV	Součet		5,772			
10	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	160,994	269,01	43 309,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341					
		VV	87,024*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		160,994			
	D	2	Zakládání				5 606,28	
29	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	5,400	562,80	3 039,12	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111					
		VV	0,2*0,1*270		5,400			
30	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	54,000	47,54	2 567,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213					
		VV	270*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		54,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 543,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	34,464	1 002,32	34 543,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 VV 1723,20*0,2*0,1 34,464								
D 8 Trubní vedení							163 336,58	
12	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	270,000	92,86	25 072,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265201								
13	M	28613687	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10mm dl 12m	m	270,000	319,52	86 270,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613687 VV 266,009852216749*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 270,000								
14	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	31,000	199,90	6 196,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261101								
15	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm (8+23ks)	kus	31,465	277,13	8 719,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615975 VV 31*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 31,465								
18	K	877261118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 110	kus	2,000	186,10	372,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261118								
19	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	1,000	604,47	604,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614588								
20	K	877261201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	9,000	393,73	3 543,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261201								
22	M	81014W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	1,015	1 488,43	1 510,76	
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 1,015								
23	M	WVN.FFD61014 W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	3,045	1 488,43	4 532,27	
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 3,045								
24	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	270,000	12,11	3 269,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111								
25	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	5 875,17	17 625,51	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111								
26	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	270,000	17,26	4 660,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111								
27	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	270,000	3,55	958,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111 VV kanalizační výtlak - hnědá fólie VV 270 270,000								
D 998 Přesun hmot							8 183,58	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,749	641,90	8 183,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

VON Kan - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

CC-CZ:

Datum: 27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

Cena bez DPH

144 352,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 352,00	21,00%	30 313,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 665,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

VON Kan - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

144 352,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

144 352,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 948,66
VRN3 - Zařízení staveniště	25 625,55
VRN4 - Inženýrská činnost	21 594,53
VRN5 - Finanční náklady	1 803,48
VRN7 - Provozní vlivy	30 328,21
VRN9 - Ostatní náklady	9 051,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

Soupis:

VON Kan - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 352,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

144 352,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 948,66

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	0,200	31 579,09	6 315,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000					
VV			průzkumné práce, měření - viz.technické a všeobecné podmínky (kap.2.5)					
VV			0,200					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,200	9 407,10	1 881,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,200	5 469,04	1 093,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,200	9 208,92	1 841,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
5	K	012403000	Kartografické práce	kpl	0,200	24 169,25	4 833,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000					
VV			vyhotovení geometrických plánů - viz.technické podmínky					
VV			0,200					
6	K	01324400R	Realizační dokumentace	kpl	0,200	108 894,02	21 778,80	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,200	41 082,46	8 216,49	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
8	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	0,200	15 509,38	3 101,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000					
VV			pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky					
VV			0,200					
9	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	0,200	14 083,98	2 816,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000					
VV			pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky					
VV			0,200					
10	K	0132940R1	Harmonogram stavby (základní + detailní) - viz.technické podmínky	kpl	0,200	10 856,71	2 171,34	
11	K	0132940R2	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz.technické podmínky	kpl	0,200	9 483,33	1 896,67	

D VRN3

Zařízení staveniště

25 625,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	03000100R	Zařízení staveniště včetně přístupových cest	kpl	0,200	98 750,01	19 750,00	
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	0,200	29 377,74	5 875,55	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000					
VV			náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz.technické podmínky					
VV			0,200	0,200				
D VRN4			Inženýrská činnost					
							21 594,53	
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	0,200	4 564,77	912,95	CS ÚRS 2020 02
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	0,200	42 938,03	8 587,61	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000					
VV			zkoušky na staveništi - viz.technické podmínky					
VV			0,200	0,200				
16	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	0,200	31 308,98	6 261,80	CS ÚRS 2020 02
18	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	0,200	9 617,95	1 923,59	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000					
19	K	0490020R1	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz.technické podmínky	kpl	0,200	2 883,33	576,67	
20	K	0490020R2	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz.technické podmínky	kpl	0,200	11 898,36	2 379,67	
21	K	04930300R	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz.technické podmínky	kpl	0,200	4 761,19	952,24	
D VRN5			Finanční náklady					
							1 803,48	
22	K	053002000	Poplatky	kpl	0,200	9 017,40	1 803,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000					
VV			poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz.technické podmínky					
VV			0,200	0,200				
D VRN7			Provozní vlivy					
							30 328,21	
23	K	07210300R	DIO, pronájem dopravního značení	kpl	0,200	151 641,04	30 328,21	
D VRN9			Ostatní náklady					
							9 051,57	
24	K	0900010R0	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	0,200	9 639,56	1 927,91	
25	K	0900010R1	Nakládání s odpady - viz.technické podmínky	kpl	0,200	4 152,50	830,50	
26	K	0900010R2	Provozní řád	kpl	0,200	21 663,24	4 332,65	
27	K	0900010R3	Manipulace na stávajících sítích - součinnost provozovatele - viz.technické podmínky	kpl	0,200	9 802,57	1 960,51	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

Úroveň 3:

1 - Vodovodní přivaděč

KSO:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

CC-CZ:

Datum: 27.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 876 924,93

DPH základní

Základ daně

4 876 924,93

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 024 154,24

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 901 079,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovodní přivaděč Točník - Otín
Objekt: SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad
Soupis: SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav
Úroveň 3:

1 - Vodovodní přivaděč

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os
Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 27.04.2022
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

4 876 924,93

HSV - Práce a dodávky HSV

4 876 924,93

1 - Zemní práce

2 862 958,48

2 - Zakládání

115 921,26

4 - Vodorovné konstrukce

138 627,76

8 - Trubní vedení

1 714 114,44

998 - Přesun hmot

45 302,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

Úroveň 3:

1 - Vodovodní přivaděč

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 876 924,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 876 924,93

D 1

Zemní práce

2 862 958,48

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,600	253,93	406,29	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV

1 x křížení STL plyn

VV

1 x křížení potrubí odvodnění

VV

2*0,8

1,600

2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,800	216,44	173,15	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV

1 x kabel

VV

1*0,8

0,800

3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14 570,000	47,32	689 452,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV

sejmutí ornice v pruhu šířky 10 m a tl.200 mm (zahrnuto i pro SO 31.1 Výtlačný řad V2)

VV

celá trasa v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2

VV

1457*10

14 570,000

4	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	84,000	71,36	5 994,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151104

VV

AŠ Otín-Předslav

VV

výměra dle projektanta

VV

168

168,000

VV

skupina 1 a 2 - 50%

VV

168*0,5

84,000

5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	67,200	138,09	9 279,65	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AŠ Otín-Předslav					
	VV		výměra dle projektanta					
	VV		168		168,000			
	VV		skupina 3 - 40%					
	VV		168*0,4		67,200			
6	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	16,800	189,48	3 183,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351104						
	VV		AŠ Otín-Předslav					
	VV		výměra dle projektanta					
	VV		168		168,000			
	VV		skupina 4 - 10%					
	VV		168*0,1		16,800			
7	K	132154104	Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	907,556	145,51	132 058,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104						
	VV		SO 21.2 Vodovodní přívaděč PE D160 je v celé délce v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 PE D110					
	VV		1463,8*0,8*(1,75-0,2)		1 815,112			
	VV		skupina 1 a 2 - 50%					
	VV		1815,112*0,5		907,556			
8	K	132254104	Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	726,045	237,17	172 196,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104						
	VV		SO 21.2 Vodovodní přívaděč PE D160 je v celé délce v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 PE D110					
	VV		1457*0,8*(1,75-0,2)		1 806,680			
	VV		skupina 3 - 40%					
	VV		1815,112*0,4		726,045			
9	K	132354104	Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	181,511	351,67	63 831,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104						
	VV		SO 21.2 Vodovodní přívaděč PE D160 je v celé délce v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 PE D110					
	VV		1457*0,8*(1,75-0,2)		1 806,680			
	VV		skupina 4 - 10%					
	VV		1815,112*0,1		181,511			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,200	342,42	1 438,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101						
	VV		celá trasa v délce 1463,80 m jde v souběhu s STL plynovodem - mimo rýhu					
	VV		3 x křížení sítě					
	VV		3*0,8*1*1,75		4,200			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	5 099,500	98,04	499 954,98	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101						
	VV		1457*1,75*2		5 099,500			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	5 099,500	46,43	236 769,79	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111						
13	K	16275000R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	1 085,888	286,78	311 410,96	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci					
	VV		1983,112		1 983,112			
	VV		-1304,432		-1 304,432			
	VV		Součet		678,680			
	VV		678,68*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 085,888			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 304,432	86,53	112 872,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		jáma					
	VV		168		168,000			
	VV		rýha					
	VV		1815,112		1 815,112			
	VV		Mezisoučet		1 983,112			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyyp potrubí					
	VV		-1457*0,8*0,1		-116,560			
	VV		obsyp potrubí					
	VV		-1457*0,8*0,46		-536,176			
	VV		podsyyp AŠ ze štěrku tl.120 mm					
	VV		-4,5*3,5*0,12		-1,890			
	VV		podkladní beton AŠ z betonu tř.C12/15 tl.150 mm					
	VV		-3,8*2,8*0,15		-1,596			
	VV		ochranná betonová mazanina tř.C20/25 tl.40 mm					
	VV		-3,8*2,8*0,04		-0,426			
	VV		VŠ - prefabrikát					
	VV		-3,4*2,4*2,7		-22,032			
	VV		Součet		1 304,432			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	506,759	129,64	65 696,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101						
	VV		PE D160 - 1463,80					
	VV		1457*0,8*0,46		536,176			
	VV		odpočet potrubí:					
	VV		-3,14*0,08*0,08*1463,8		-29,417			
	VV		Součet		506,759			
16	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	942,133	285,36	268 847,07	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341						
	VV		509,261*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		942,133			
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14 638,000	9,74	142 574,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113						
18	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	14 638,000	10,03	146 819,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111						
	VV		1463,8*10		14 638,000			
	D	2	Zakládání				115 921,26	
69	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	116,560	514,42	59 960,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111						
	VV		0,8*0,1*1457		116,560			
70	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	1 165,600	48,01	55 960,46	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213						
	VV		1457*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 165,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				138 627,76	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	117,104	1 078,93	126 347,02	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111						
	VV		1463,8*0,8*0,1		117,104			
20	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,875	2 955,01	5 540,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141						
	VV		15 x blok					
	VV		0,5*0,5*0,5*15		1,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	15,000	449,34	6 740,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101					
		VV	0,5*4*0,5*15		15,000			
D		8	Trubní vedení				1 714 114,44	
22	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	18,000	1 291,58	23 248,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122					
		VV	2+3+5+5+3		18,000			
23	M	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	1 449,31	2 898,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55254026					
24	M	55259970	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-45°	kus	3,000	1 885,39	5 656,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259970					
25	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	5,000	2 090,86	10 454,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251820					
26	M	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	5,000	1 453,63	7 268,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253235					
27	M	55253239	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	3,000	1 907,38	5 722,14	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253239					
28	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	400,79	400,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857311131					
29	M	797415000016	spojka multitoleranční hrdlo-hrdlo150 (155-192)	kus	1,000	8 451,56	8 451,56	
30	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	5,000	1 626,64	8 133,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857314122					
31	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	5,000	4 390,50	21 952,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253527					
32	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	1 457,000	105,55	153 786,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321211					
33	M	28613560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m	m	1 478,855	669,93	990 729,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613560					
		VV	1457*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1 478,855			
34	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160	kus	146,000	235,75	34 419,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321101					
35	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm (24+122ks)	kus	148,190	555,66	82 343,26	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615978					
		VV	146*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		148,190			
36	K	877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160	kus	2,000	253,23	506,46	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321110					
37	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,030	1 983,59	4 026,69	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614951					
		VV	2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
38	K	877321201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160	kus	15,000	845,46	12 681,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321201					
39	M	91017W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160	kus	1,015	1 970,72	2 000,28	
		VV	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
40	M	81017W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160	kus	2,030	2 168,44	4 401,93	
		VV	2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	61017W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160	kus	2,030	2 106,56	4 276,32	
	VV		2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
42	M	485531W	Lemový nákržek PE100 SDR11 160	kus	10,150	418,39	4 246,66	
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
43	M	700217W	Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150	kus	10,150	768,00	7 795,20	
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
44	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 469,73	7 348,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112					
45	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	3 330,55	16 652,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221303					
46	M	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ 1,3 -1,8 65-80 (1,3-1,8m)	kus	5,000	1 703,23	8 516,15	
47	K	891243321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80	kus	2,000	1 085,93	2 171,86	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891243321					
48	M	42212308	ventil odvzdušňovací dvojčinný šedá litina PN 16 DN 80	kus	2,000	18 187,04	36 374,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42212308					
49	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	983,98	2 951,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247111					
51	M	999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM (hydrantová drenáž)	kus	3,000	913,72	2 741,16	
68	M	9008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	3,000	24 111,39	72 334,17	
52	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	1 457,000	15,14	22 058,98	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111					
53	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	1 457,000	39,78	57 959,46	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122					
54	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	5 393,71	16 181,13	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111					
55	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	743,18	3 715,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311					
56	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	5,000	2 124,02	10 620,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59225545					
57	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	421,76	2 108,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112					
58	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	800,31	4 001,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291352					
59	M	562306R1	deska podkladová uličního poklopu ventilového a šoupatového	kus	5,000	161,02	805,10	
60	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	885,65	2 656,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113					
61	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	2 068,25	6 204,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291452					
62	M	562306R2	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	3,000	702,27	2 106,81	
63	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	6,000	258,13	1 548,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111					
64	M	1330000R	sloupek PE40 mm pro označení vodovodu modro-bílý + betonová patka	kus	6,000	1 275,43	7 652,58	
65	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 464,000	18,24	26 703,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111					
66	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	1 464,000	3,62	5 299,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	244,881	185,00	45 302,99	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

Úroveň 3:

2 - AŠ Otín+Předslav

KSO:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

CC-CZ:

Datum: 27.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

610 046,00

DPH základní

Základ daně

610 046,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

128 109,66

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

738 155,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 21.2 - Vodovodní přívaděč, AŠ Otín+Předslav

Úroveň 3:

2 - AŠ Otín+Předslav

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točniku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

610 046,00

HSV - Práce a dodávky HSV

567 044,66

2 - Zakládání

3 046,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 600,86

4 - Vodorovné konstrukce

11 835,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 483,08

8 - Trubní vedení

541 514,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

283,07

998 - Přesun hmot

1 281,90

PSV - Práce a dodávky PSV

36 403,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

34 363,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 039,80

M - Práce a dodávky M

6 598,34

23-M - Montáže potrubí

6 598,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 21.2 - Vodovodní přívaděč, AŠ Otín+Předslav

Úroveň 3:

2 - AŠ Otín+Předslav

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

610 046,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

567 044,66

D 2

Zakládání

3 046,41

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,890	1 088,26	2 056,81	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212

VV

Podsyp tl.120 mm

VV

4,5*3,5*0,12

1,890

2	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,036	418,66	852,39	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

VV

bednění ochranné betonové mazaniny a spádové betonové mazaniny

VV

strop

VV

(3,4+2,4)*2*(0,08+0,05)

1,508

VV

dno

VV

(3,8+2,8)*2*0,04

0,528

VV

Součet

2,036

3	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,036	67,39	137,21	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 600,86

4	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,400	1 083,69	2 600,86	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142

VV

vstupní komínek

VV

1*4*0,6

2,400

D 4

Vodorovné konstrukce

11 835,23

5	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,596	3 051,40	4 870,03	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321131

VV

3,8*2,8*0,15

1,596

6	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,980	327,48	648,41	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,8+2,8)*2*0,15		1,980			
7	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,074	47 208,66	3 493,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211					
	VV		podkladní betonová deska					
	VV		3,8*2,8*0,007		0,074			
8	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	m3	0,725	3 679,27	2 667,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116					
	VV		dno šachty tl.100-150 mm					
	VV		3*2*(0,1+0,15)/2		0,750			
	VV		odpočet čerpací jámky					
	VV		-0,5*0,5*0,1		-0,025			
	VV		Součet		0,725			
9	K	457311191	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost	m2	5,750	27,11	155,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311191					
	VV		3*2-0,5*0,5		5,750			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 483,08	
10	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,284	3 894,29	5 000,27	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115					
	VV		strop					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.50 mm					
	VV		3,4*2,4*0,05-0,6*0,6*0,05		0,390			
	VV		spádová mazanina tl.40-80 mm					
	VV		3,4*2,4*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2		0,468			
	VV		dno					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.40 mm					
	VV		3,8*2,8*0,04		0,426			
	VV		Součet		1,284			
11	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,284	606,37	778,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011					
	VV		strop					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.50 mm					
	VV		3,4*2,4*0,05-0,6*0,6*0,05		0,390			
	VV		spádová mazanina tl.40-80 mm					
	VV		3,4*2,4*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2		0,468			
	VV		dno					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.40 mm					
	VV		3,8*2,8*0,04		0,426			
	VV		Součet		1,284			
12	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,100	334,01	33,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101					
	VV		spádový beton - čerpací jámka ze dvou stran					
	VV		0,5*2*0,1		0,100			
13	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,100	48,54	4,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102					
14	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	10,640	12,43	132,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213					
	VV		separační fólie na asfaltových páslech					
	VV		dno					
	VV		3,8*2,8		10,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	635111121	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z písku slévarenského	m3	0,245	2 178,44	533,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111121 pískové lůžko tl.30 mm na ochranné betonové mazanině 3,4*2,4*0,03		0,245			
D	8		Trubní vedení				541 514,11	
16	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 252,10	10 016,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122					
17	M	55253216	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 250mm	kus	2,000	3 612,34	7 224,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253216					
18	M	55253214	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 150mm	kus	2,000	3 978,60	7 957,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253214					
19	M	55259811	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm	kus	1,000	1 410,32	1 410,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259811					
20	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,000	2 253,94	2 253,94	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951003					
21	M	991105000016	LAPAČ NEČISTOT 50 = přírubový filtr DN50 (ozn.2)	kus	2,000	4 514,59	9 029,18	
22	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 302,17	5 208,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 1+1+2		4,000			
23	M	55253251	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm	kus	1,000	1 708,46	1 708,46	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253251					
24	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	1,000	2 520,21	2 520,21	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951004					
25	M	55253611	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/50	kus	2,000	1 593,45	3 186,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253611					
26	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 577,14	4 731,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122					
27	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,000	2 700,04	5 400,08	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253516					
28	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	2 636,39	2 636,39	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55253515					
29	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 078,71	2 157,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857312122					
30	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	1,000	2 098,17	2 098,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253617					
31	M	31951006	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150	kus	1,000	9 089,47	9 089,47	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951006					
32	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	4,000	583,88	2 335,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211222					
33	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	3 439,26	13 757,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221301					
86	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 668,17	3 668,17	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/42221303					
34	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	4,000	240,08	960,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42210100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	2,000	1 536,03	3 072,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891212312					
36	M	3882171R	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50, metrologická třída C s pulzním výstupem a snímacím modulem+ SYSTÉM ŘÍZENÍ A DÁLKOVÝ PŘENOS	kus	2,000	20 199,05	40 398,10	
			Poznámka k položce: viz. Technická zpráva: Pro napájení odečtu a dálkového přenosu 230V/24W je navržen solární set, sestávající ze solárního panelu 12V/150Wp, digitálního regulátoru nabíjení, gelového solárního akumulátoru 12V/100Ah a měniče napětí 12V/230V-600W/1200W. Solární panel bude instalován na ocelovém pozinkovaném osvětlovacím stožáru 3m, v těsné blízkosti vodoměrné šachty. Základová patka pro tento stožár bude mít rozměry 0,5x0,5 m hloubky 1 m a bude realizována z betonu C20/25. V šachtě bude umístěn plastový rozvaděč osazený solárním kompletem.					
P								
87	M	2S224VR	Snímač hladiny, provedení 12V	kus	1,000	4 908,15	4 908,15	
71	K	744221R1	-drobný materiál a montáž: 1 kpl kabelová sada 1 ks montážní sada pro uchycení solárního panelu na stožár 1 kpl uzemnění vč. HOP		1,000	6 837,91	6 837,91	
72	K	7475292R	digitální regulátor nabíjení		1,000	1 854,64	1 854,64	
73	K	7477911R	Měnič napětí 12V/230V-600W/1200W(trvale/krátkodobě)		1,000	6 545,56	6 545,56	
74	K	7479113R	Gelový solární akumulátor 12V/100Ah v krytu		1,000	6 080,63	6 080,63	
75	K	747R001	Montáž přístrojových nástrček se zapojením vodičů pro plochou šňůru		1,000	3 857,49	3 857,49	
76	K	747R002	Solární panel 12V/150W		1,000	5 560,88	5 560,88	
77	K	748819211R	Montáž stožáru osvětlení, samostatně stojící délky 3 m		1,000	7 664,23	7 664,23	
78	K	Pol34	Konfigurace GSM/GPRS modemu		1,000	19 896,54	19 896,54	
80	M	POL34	GPRS modem RS 431 (IP 54) síťově napájený + GSM anténa vnější		1,000	24 730,59	24 730,59	
79	M	316740670	Stožár osvětlovací K6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový		1,000	11 220,23	11 220,23	
39	K	89124332R	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvodušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových v šachtě DN 80	kus	1,000	1 051,50	1 051,50	
40	M	987400208016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 80	kus	1,000	16 952,66	16 952,66	
VV			ozn.8a (výkres č.D.2.1.a) - automatický odvodušňovací ventil šroubovaný na T-kus 100/80					
VV			1		1,000			
41	K	8930000R1	ŽLB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu vnitřních rozměrů 3,0 x 2,0 m x 2,10 m tl.dna, stěn, stropu 200 mm - doprava + dodávka + montáž	kus	1,000	185 767,51	185 767,51	
VV			zahrnutý prostupy, stupadla					
VV			1		1,000			
42	K	8930000R2	odvětrávání nerez ocel DN100, včetně tvarovek a uchycení, jádrové vrty 2x DN150+ utěsnění boptnavým páskem a kanalizační maltou	kg	41,000	456,81	18 729,21	
43	K	8930000R3	těsnění prostupů potrubí - VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ PŘED STĚNOU A SEVŘENÍ ASFALTOVÉ IZOLACE (SESTAVA NEREZ PAŽNICE -tl. STĚNY 3 mm A TĚSNÍCÍ ELEMENT)	kus	3,000	7 885,53	23 656,59	
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	720,63	720,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311					
45	M	1122161J	Skruž DN 1500 mm - 150/50	kus	1,000	5 161,93	5 161,93	
88	M	1177486	TRUBKA DRENAŽNI DN 100	m	17,000	47,71	811,07	
46	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	766,78	766,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103112					
47	M	63126056	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm B125	kus	1,000	3 724,00	3 724,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126056					
VV			poklop uzamykatelný s panty					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	55241433	příslušenství kompozitních poklopů - pant nerez	kus	2,000	376,61	753,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241433								
49	M	55241432	příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez	kus	1,000	322,81	322,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241432								
50	K	899911111	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	4,000	146,22	584,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111								
	VV		nerezový podstavec pro potrubí		4,000			
	VV		4					
51	M	4239150R	nerezový podstavec pro potrubí	kus	4,000	456,81	1 827,24	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/4239150R								
81	K	POL80	Výchozí revize		1,000	4 669,60	4 669,60	
82	K	pol801	Programové vybavení pro vizualizaci na dispečinku provozovatele, zasílání poruchových stavů		1,000	17 257,20	17 257,20	
83	K	pol802	Programové vybavení poro práci s daty, 1 ks Úprava a vytvoření provozních deníků		1,000	5 075,65	5 075,65	
84	K	pol803	Nastavení přístrojů, funkční zkoušky		1,000	6 598,34	6 598,34	
85	K	pol804	výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD		1,000	7 105,91	7 105,91	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							283,07	
52	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	8,160	34,69	283,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112								
	VV		3,4*2,4		8,160			
D 998 Přesun hmot							1 281,90	
53	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	10,284	124,65	1 281,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998144471								
D PSV Práce a dodávky PSV							36 403,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							34 363,20	
54	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	18,440	10,78	198,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111011								
	VV		penetrace asfaltovou emulsi min.250 g/m2					
	VV		strop					
	VV		3,4*2,4-0,6*0,6		7,800			
	VV		podkladní beton.deska					
	VV		3,8*2,8		10,640			
	VV		Součet		18,440			
55	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	31,980	18,51	591,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011								
	VV		stěny šachty					
	VV		penetrace asfaltovou emulsi min.250 g/m2					
	VV		(3,4+2,4)*2*2,55		29,580			
	VV		1*4*0,6		2,400			
	VV		Součet		31,980			
56	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,126	32 585,66	4 105,79	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346								
	VV		18,44		18,440			
	VV		31,98		31,980			
	VV		Součet		50,420			
	VV		50,42*0,0025 *Přepočtené koeficientem množství		0,126			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	36,880	59,42	2 191,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559					
	VV		2 x asfalt.pás tl.4 mm					
	VV		strop					
	VV		(3,4*2,4-0,6*0,6)*2		15,600			
	VV		podkladní beton.deska					
	VV		3,8*2,8*2		21,280			
	VV		Součet		36,880			
58	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	42,984	167,50	7 199,82	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134					
	VV		36,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		42,984			
59	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	63,960	67,59	4 323,06	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
	VV		2 x asfalt.pás tl.4 mm					
	VV		stěny šachty					
	VV		(3,4+2,4)*2*2,55*2		59,160			
	VV		1*4*0,6*2		4,800			
	VV		Součet		63,960			
60	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	78,095	167,50	13 080,91	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134					
	VV		63,96*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		78,095			
61	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	39,200	68,15	2 671,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112					
	VV		strop					
	VV		3,4*2,4-0,6*0,6		7,800			
	VV		stěny					
	VV		(3,4+2,4)*2*2,50		29,000			
	VV		1*4*0,6		2,400			
	VV		Součet		39,200			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 039,80	
67	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	6,000	2,20	13,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901451					
	VV		čištění spádového betonu ve dně šachty					
	VV		3*2		6,000			
68	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	6,200	128,74	798,19	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933161					
	VV		3*2+0,5*4*0,1		6,200			
69	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	6,200	198,13	1 228,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161					
	VV		spotřeba 2x0,25 kg/m2					
	VV		3*2+0,5*4*0,1		6,200			
D M			Práce a dodávky M				6 598,34	
D 23-M			Montáže potrubí				6 598,34	
70	K	23001400R2	ozn.7 - "Odběr vzorku" v sestavě nerezový návarek G1/2" + nerezový kulový uzavírací ventil G1/2" + hadicový nástavec G1/2" typ 337 - dodávka + montáž	soubor	1,000	6 598,34	6 598,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

Úroveň 3:

1 - Přivaděč spojná šachta - Otín

KSO:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

CC-CZ:

Datum: 27.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 687 040,10

DPH základní

Základ daně

1 687 040,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

354 278,42

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 041 318,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

Úroveň 3:

1 - Přivaděč spojná šachta - Otín

Místo:

k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 687 040,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 687 040,10

1 - Zemní práce

1 218 353,37

2 - Zakládání

48 670,81

4 - Vodorovné konstrukce

56 106,87

8 - Trubní vedení

303 314,33

998 - Přesun hmot

60 594,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

Úroveň 3:

1 - Přivaděč spojná šachta - Otín

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 687 040,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 687 040,10

D 1

Zemní práce

1 218 353,37

70	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	256,000	24,21	6 197,76	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107213

69	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	512,000	166,92	85 463,04	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

asfaltová vozovka

VV

celkem tl.300 mm = 2 x plocha vozovky

VV

256*1*2

512,000

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,800	238,16	190,53	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV

1 x křížení STL plynovod

VV

1*0,8

0,800

2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 603,000	46,07	258 130,21	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV

SO 31.2 Přivaděč Otín - 585,90 m'

VV

z toho v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 259,40 m'

VV

585,90*10-256*1

5 603,000

3	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	78,000	78,34	6 110,52	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151104

VV

AŠ 4

VV

výměra dle projektanta

VV

156

156,000

VV

skupina 1 a 2 - 50%

VV

156*0,5

78,000

4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	62,400	131,78	8 223,07	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104 AŠ 4 výměra dle projektanta 156 skupina 3 - 40% 156*0,4		156,000 62,400			
5	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	15,600	187,30	2 921,88	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351104 AŠ 4 výměra dle projektanta 156 skupina 4 - 10% 156*0,1		156,000 15,600			
6	K	132154104	Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	160,828	150,20	24 156,37	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104 trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´ 259,4*0,8*(1,75-0,2) skupina 1 a 2 - 50% 321,656*0,5		321,656 160,828			
7	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	253,038	174,31	44 107,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205 SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha 585,9-259,4 = 326,50 m´ 326,5*1*(1,75-0,2) skupina 1 a 2 - 50% 506,075*0,5		506,075 253,038			
8	K	132254104	Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	128,662	237,62	30 572,66	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104 trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´ 259,4*0,8*(1,75-0,2) skupina 3 - 40% 321,656*0,4		321,656 128,662			
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	202,430	278,81	56 439,51	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205 SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha 585,9-259,4 = 326,50 m´ 326,5*1*(1,75-0,2) skupina 3 - 40% 506,075*0,4		506,075 202,430			
10	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	32,166	390,54	12 562,11	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104 trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´ 259,4*0,8*(1,75-0,2) skupina 4 - 10% 321,656*0,1		321,656 32,166			
11	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	50,608	371,05	18 778,10	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha 585,9-259,4 = 326,50 m´ 326,5*1*(1,75-0,2) skupina 4 - 10%		506,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		506,075*0,1		50,608			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,400	355,16	497,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101					
	VV		1 x křížení STL plynovod					
	VV		1*0,8*1,75		1,400			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 050,650	70,00	143 545,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101					
	VV		585,9*1,75*2		2 050,650			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2 050,650	48,51	99 477,03	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111					
15	K	16275000R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	452,509	284,24	128 621,16	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci					
	VV		983,731		983,731			
	VV		-700,913		-700,913			
	VV		Součet		282,818			
	VV		282,818*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		452,509			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	700,913	93,27	65 374,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		jáma					
	VV		156		156,000			
	VV		rýha					
	VV		321,656		321,656			
	VV		506,075		506,075			
	VV		Mezisoučet		983,731			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyyp potrubí					
	VV		-53,402		-53,402			
	VV		obsyp potrubí					
	VV		-208,693		-208,693			
	VV		podsyyp AŠ ze šterku tl.120 mm					
	VV		-4,5*3,0*0,12		-1,620			
	VV		podkladní beton AŠ z betonu tř.C12/15 tl.150 mm					
	VV		-3,8*2,3*0,15		-1,311			
	VV		ochranná betonová mazanina tř.C20/25 tl.40 mm					
	VV		-3,8*2,3*0,04		-0,350			
	VV		VŠ - prefabrikát					
	VV		-3,4*1,9*2,7		-17,442			
	VV		Součet		700,913			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	208,693	138,40	28 883,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´					
	VV		259,4*0,8*0,41		85,083			
	VV		SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha					
	VV		326,5*1*0,39		127,335			
	VV		Mezisoučet		212,418			
	VV		odpočet potrubí:					
	VV		-3,14*0,045*0,045*(259,4+326,5)		-3,725			
	VV		Součet		208,693			
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	289,490	269,01	77 875,70	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341 156,481*1,85 'Přepočtené koeficientem množství	289,490				
19	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 859,000	10,68	62 574,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113					
20	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	5 859,000	9,84	57 652,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111					
D 2			Zakládání				48 670,81	
71	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	46,880	562,80	26 384,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111 0,8*0,1*586	46,880				
72	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	468,800	47,54	22 286,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213 586*0,8 'Přepočtené koeficientem množství	468,800				
D 4			Vodorovné konstrukce				56 106,87	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	53,402	1 002,71	53 546,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m' 259,4*0,8*0,1 SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha 326,5*1*0,1 Součet	20,752 32,650 53,402				
22	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,375	3 163,78	1 186,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 3 x blok 0,5*0,5*0,5*3	0,375				
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,000	457,91	1 373,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 0,5*4*0,5*3	3,000				
D 8			Trubní vedení				303 314,33	
24	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 252,10	5 008,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 1+1+1+1	4,000				
25	M	55259970	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 80-45°</i>	kus	1,000	2 537,82	2 537,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259970					
26	M	55251820	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm</i>	kus	1,000	2 315,92	2 315,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251820					
27	M	55253235	<i>trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	kus	1,000	1 374,59	1 374,59	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253235					
28	M	55253239	<i>trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm</i>	kus	1,000	1 926,21	1 926,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253239					
29	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 497,36	1 497,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122					
30	M	55253510	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80</i>	kus	1,000	2 052,39	2 052,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253510					
31	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	586,000	83,56	48 966,16	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	594,790	230,48	137 087,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613556					
		VV	586*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		594,790			
33	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	64,000	181,51	11 616,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101					
34	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm (15+49ks)	kus	64,960	223,44	14 514,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615974					
		VV	64*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		64,960			
35	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	2,000	172,20	344,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241110					
36	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,030	545,82	1 108,01	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614948					
		VV	2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
37	K	877241118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 90	kus	1,000	172,20	172,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241118					
38	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT	kus	1,015	516,46	524,21	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615025					
		VV	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
39	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	10,000	358,63	3 586,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201					
		VV	2+3+3+2		10,000			
40	M	91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	2,030	1 148,11	2 330,66	
		VV	2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
41	M	81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	3,045	1 148,11	3 495,99	
		VV	3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,045			
42	M	61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	3,045	1 148,11	3 495,99	
		VV	3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,045			
43	M	485527W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	2,030	296,97	602,85	
		VV	2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
44	M	700213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,030	1 411,03	2 864,39	
		VV	2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
45	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 385,35	1 385,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112					
46	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 668,17	3 668,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221303					
47	M	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80 (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 672,93	1 672,93	
48	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	909,44	909,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247111					
64	M	9008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	23 846,42	23 846,42	
50	M	999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM (hydrantová drenáž)	kus	1,000	1 015,13	1 015,13	
51	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	720,63	720,63	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311					
52	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	1,000	2 360,89	2 360,89	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59225545					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	401,11	401,11	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	826,32	826,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291352								
55	M	562306R1	<i>deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového</i>	kus	1,000	165,47	165,47	
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	851,20	851,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113								
57	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	2 118,27	2 118,27	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291452								
58	M	562306R2	<i>deska podkladová uličního poklopu hydrantového</i>	kus	1,000	710,59	710,59	
59	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	260,89	521,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111								
60	M	1330000R	<i>sloupek PE40 mm pro označení vodovodu modro-bílý + betonová patka</i>	kus	2,000	1 261,81	2 523,62	
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	586,000	17,26	10 114,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111								
62	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	586,000	3,55	2 080,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111								
D 998 Přesun hmot							60 594,72	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	94,399	641,90	60 594,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

Úroveň 3:

2 - AŠ 4

KSO:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

CC-CZ:

Datum: 27.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

365 962,00

DPH základní
snížená

Základ daně

365 962,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 852,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

442 814,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

Úroveň 3:

2 - AŠ 4

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točniku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

365 962,00

HSV - Práce a dodávky HSV

339 099,16

2 - Zakládání	3 623,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 591,14
4 - Vodorovné konstrukce	9 820,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 385,98
8 - Trubní vedení	316 347,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	244,25
998 - Přesun hmot	1 086,25

PSV - Práce a dodávky PSV

26 862,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 706,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 156,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovodní přivaděč Točnick - Otín
 Objekt: SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad
 Soupis: SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4
 Úroveň 3: **2 - AŠ 4**

Místo: k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os
 Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 27.04.2022
 Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

365 962,00

D HSV Práce a dodávky HSV 339 099,16

D 2 Zakládání 3 623,54

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,620	1 699,97	2 753,95	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212
 VV podsyp tl.120 mm
 VV 4,5*3,0*0,12

1,620

2	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,866	398,11	742,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121
 VV bednění ochranné betonové mazaniny a spádové betonové mazaniny
 VV strop
 VV (3,4+1,9)*2*(0,08+0,05)
 VV dno
 VV (3,8+2,3)*2*0,04
 VV Součet

1,378

0,488

1,866

3	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,866	67,91	126,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 591,14

4	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,400	1 079,64	2 591,14	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142
 VV vstupní komínek
 VV 1*4*0,6

2,400

D 4 Vodorovné konstrukce 9 820,92

5	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,311	2 937,39	3 850,92	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321131
 VV 3,8*2,3*0,15

1,311

6	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,830	358,69	656,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,8+2,3)*2*0,15		1,830			
7	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,061	52 674,15	3 213,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211					
	VV		podkladní betonová deska					
	VV		3,8*2,3*0,007		0,061			
8	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	m3	0,538	3 671,59	1 975,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116					
	VV		dno šachty tl.100-150 mm					
	VV		3*1,5*(0,1+0,15)/2		0,563			
	VV		odpočet čerpací jámky					
	VV		-0,5*0,5*0,1		-0,025			
	VV		Součet		0,538			
9	K	457311191	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost	m2	4,250	29,45	125,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311191					
	VV		3*1,5-0,5*0,5		4,250			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 385,98	
10	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,021	3 993,52	4 077,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115					
	VV		strop					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.50 mm					
	VV		3,4*1,9*0,05-0,6*0,6*0,05		0,305			
	VV		spádová mazanina tl.40-80 mm					
	VV		3,4*1,9*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2		0,366			
	VV		dno					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.40 mm					
	VV		3,8*2,3*0,04		0,350			
	VV		Součet		1,021			
11	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,021	672,90	687,03	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011					
	VV		strop					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.50 mm					
	VV		3,4*1,9*0,05-0,6*0,6*0,05		0,305			
	VV		spádová mazanina tl.40-80 mm					
	VV		3,4*1,9*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2		0,366			
	VV		dno					
	VV		ochranná betonová mazanina					
	VV		tl.40 mm					
	VV		3,8*2,3*0,04		0,350			
	VV		Součet		1,021			
12	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,100	361,67	36,17	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101					
	VV		spádový beton - čerpací jámka ze dvou stran					
	VV		0,5*2*0,1		0,100			
13	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,100	53,66	5,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102					
14	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	8,740	12,94	113,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213					
	VV		separační fólie na asfaltových páslech					
	VV		dno					
	VV		3,8*2,3		8,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	635111121	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z písku slévarenského	m3	0,194	2 406,87	466,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111121					
		VV	pískové lůžko tl.30 mm na ochranné betonové mazanině					
		VV	3,4*1,9*0,03		0,194			
	D	8	Trubní vedení				316 347,08	
16	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 281,33	10 250,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122					
17	M	55253216	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 250mm	kus	1,000	4 107,24	4 107,24	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253216					
18	M	55253214	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 150mm	kus	1,000	4 047,87	4 047,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253214					
19	M	55253215	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	1,000	3 575,50	3 575,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253215					
20	M	991105000016	LAPAČ NEČISTOT 50 = přírubový filtr DN50 (ozn.2)	kus	1,000	4 450,01	4 450,01	
21	M	55259811	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm	kus	2,000	1 352,67	2 705,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259811					
22	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,000	2 255,40	4 510,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951003					
23	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 621,48	1 621,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122					
24	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 038,00	2 038,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253510					
25	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	2,000	577,92	1 155,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211222					
26	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	3 489,19	6 978,38	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221301					
60	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 621,17	3 621,17	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/42221303					
27	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	2,000	257,72	515,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42210100					
28	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	1,000	1 534,91	1 534,91	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891212312					
29	M	3882171R	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50,metrologická třída C bez nároků na uklidňující délku potrubí s pulzním výstupem a snímacím modulem	kus	1,000	16 044,97	16 044,97	
30	K	891213431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50	kus	1,000	398,06	398,06	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891213431					
31	M	1510000R	redukční ventil např.Cla-val ve funkci omezovače průtoku typ 40-G1E-01/KCOS, DN 50/ PN 10-16, stavební délka ventilu je 254 mm, stavební délka clony je 25,4 mm	kus	1,000	26 391,82	26 391,82	
32	K	89124332R	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových v šachtě DN 80	kus	1,000	1 033,47	1 033,47	
33	M	987400208016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 80	kus	1,000	16 101,53	16 101,53	
		VV	ozn.8a (výkres č.D.2.1.a) - automatickýodvzdušňovací ventil šroubovaný na návarek opatřený závitem					
		VV	1		1,000			
34	K	8930000R1	ŽLB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu vnitřních rozměrů 3,0 x 1,5 m x 2,10 m tl.dna, stěn, stropu 200 mm - doprava + dodávka + montáž	kus	1,000	153 487,37	153 487,37	
		VV	zahrnutý prostupy, stupadla					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	8930000R2	odvětrávání nerez ocel DN100, včetně tvarovek a uchycení a těsnění prostupů	kg	39,000	512,43	19 984,77	
36	K	8930000R3	těsnění prostupů potrubí - VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ PŘED STĚNOU A SEVŘENÍ ASFALTOVÉ IZOLACE (SESTAVA NEREZ PAŽNICE -tl. STĚNY 3 mm A TĚSNÍCÍ ELEMENT)	kus	2,000	8 140,64	16 281,28	
37	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	762,31	762,31	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311					
61	M	1177486	TRUBKA DRENAŽNÍ DN 100	m	16,000	54,14	866,24	
38	M	1122161J	Skruž DN 1500 mm - 150/50	kus	1,000	6 460,82	6 460,82	
39	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	804,81	804,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103112					
40	M	63126056	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm B125	kus	1,000	4 202,25	4 202,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126056					
VV			poklop uzamykatelný s panty		1,000			
VV			1					
41	M	55241433	příslušenství kompozitních poklopů - pant nerez	kus	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241433					
42	M	55241432	příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez	kus	1,000	340,54	340,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241432					
43	K	899911111	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	2,000	167,41	334,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111					
VV			nerezový podstavec pro potrubí		2,000			
VV			2					
44	M	4239150R	nerezový podstavec pro potrubí	kus	2,000	481,70	963,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/4239150R					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				244,25	
45	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	6,460	37,81	244,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112					
VV			3,4*1,9		6,460			
D 998			Přesun hmot				1 086,25	
46	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	8,782	123,69	1 086,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998144471					
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 862,84	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 706,24	
47	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	14,840	11,15	165,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111011					
VV			penetrace asfaltovou emulzí min.250 g/m2					
VV			strop					
VV			3,4*1,9-0,6*0,6		6,100			
VV			podkladní beton.deska					
VV			3,8*2,3		8,740			
VV			Součet		14,840			
48	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	29,430	19,77	581,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011					
VV			stěny šachty					
VV			penetrace asfaltovou emulzí min.250 g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,4+1,9)*2*2,55		27,030			
	VV		1*4*0,6		2,400			
	VV		Součet		29,430			
49	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,111	32 560,37	3 614,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
	VV		14,84		14,840			
	VV		29,43		29,430			
	VV		Součet		44,270			
	VV		44,27*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství		0,111			
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	29,680	62,00	1 840,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559					
	VV		2 x asfalt.pás tl.4 mm					
	VV		strop					
	VV		(3,4*1,9-0,6*0,6)*2		12,200			
	VV		podkladní beton.deska					
	VV		3,8*2,3*2		17,480			
	VV		Součet		29,680			
51	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	34,592	107,84	3 730,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134					
	VV		29,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		34,592			
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	58,860	72,54	4 269,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
	VV		2 x asfalt.pás tl.4 mm					
	VV		stěny šachty					
	VV		(3,4+1,9)*2*2,55*2		54,060			
	VV		1*4*0,6*2		4,800			
	VV		Součet		58,860			
53	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	71,868	112,61	8 093,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134					
	VV		58,86*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		71,868			
54	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	35,530	67,87	2 411,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112					
	VV		strop					
	VV		3,4*1,9-0,6*0,6		6,100			
	VV		stěny					
	VV		(3,4+1,9)*2*2,55		27,030			
	VV		1*4*0,6		2,400			
	VV		Součet		35,530			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 156,60	
55	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	6,000	2,22	13,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901451					
	VV		čištění spádového betonu ve dně šachty					
	VV		3*2		6,000			
56	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	6,200	139,23	863,23	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933161					
	VV		3*2+0,5*4*0,1		6,200			
57	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	6,200	206,46	1 280,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161					
	VV		spotřeba 2x0,25 kg/m2					
	VV		3*2+0,5*4*0,1		6,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

VON Vod - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

CC-CZ:

Datum: 27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

viz. poznámka rekapitulace stavby

Cena bez DPH

591 617,00

DPH základní
snížená

Základ daně

591 617,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

124 239,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

715 856,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

VON Vod - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

591 617,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

591 617,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	219 267,80
VRN3 - Zařízení staveniště	105 573,39
VRN4 - Inženýrská činnost	99 482,59
VRN5 - Finanční náklady	8 121,03
VRN7 - Provozní vlivy	123 439,66
VRN9 - Ostatní náklady	35 732,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přívaděč Točnick - Otín

Objekt:

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

Soupis:

VON Vod - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Točnick u Klatov, k.ú. Otín u Točnicku, k.ú. Os

Datum:

27.04.2022

Zadavatel:

Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha 5

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

591 617,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

591 617,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

219 267,80

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	0,800	30 453,86	24 363,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000					
VV			průzkumné práce, měření - viz.technické a všeobecné podmínky (kap.2.5)					
VV			0,800					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,800	5 075,64	4 060,51	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
5	K	012403000	Kartografické práce	kpl	0,800	25 378,22	20 302,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000					
VV			vyhotovení geometrických plánů - viz.technické podmínky					
VV			0,800					
6	K	01324400R	Realizační dokumentace	kpl	0,800	101 512,87	81 210,30	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,800	40 605,15	32 484,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
8	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	0,800	15 226,93	12 181,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000					
VV			pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky					
VV			0,800					
9	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	0,800	15 226,93	12 181,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000					
VV			pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky					
VV			0,800					
10	K	0132940R1	Harmonogram stavby (základní + detailní) - viz.technické podmínky	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	
11	K	0132940R2	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz.technické podmínky	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	

D VRN3

Zařízení staveniště

105 573,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	03000100R	Zařízení staveniště včetně přístupových cest	kpl	0,800	101 512,87	81 210,30	
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	0,800	30 453,86	24 363,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000					
VV			náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz.technické podmínky					
VV			0,800	0,800				
D VRN4			Inženýrská činnost					
							99 482,59	
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	0,800	5 075,64	4 060,51	CS ÚRS 2020 02
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	0,800	40 605,15	32 484,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000					
VV			zkoušky na staveništi - viz.technické podmínky					
VV			0,800	0,800				
16	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	0,800	30 453,86	24 363,09	CS ÚRS 2020 02
17	K	04320300R	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří - mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné vody - viz.technické podmínky	kpl	1,000	20 302,57	20 302,57	
18	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	0,800	4 060,51	3 248,41	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000					
19	K	0490020R1	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz.technické podmínky	kpl	0,800	1 522,69	1 218,15	
20	K	0490020R2	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz.technické podmínky	kpl	0,800	12 181,54	9 745,23	
21	K	04930300R	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz.technické podmínky	kpl	0,800	5 075,64	4 060,51	
D VRN5			Finanční náklady					
							8 121,03	
22	K	053002000	Poplatky	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000					
VV			poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz.technické podmínky					
VV			0,800	0,800				
D VRN7			Provozní vlivy					
							123 439,66	
23	K	07210300R	DIO, pronájem dopravního značení	kpl	0,800	154 299,57	123 439,66	
D VRN9			Ostatní náklady					
							35 732,53	
24	K	0900010R0	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	
25	K	0900010R1	Nakládání s odpady - viz.technické podmínky	kpl	0,800	4 060,51	3 248,41	
26	K	0900010R2	Provozní řád	kpl	0,800	20 302,57	16 242,06	
27	K	0900010R3	Manipulace na stávajících sítích - součinnost provozovatele - viz.technické podmínky	kpl	0,800	10 151,29	8 121,03	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	