

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023,
4. část“**

Číslo smlouvy dodavatele: 23044-01
Číslo smlouvy objednatele: 10/HO-údržba/2023

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc.....	17
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 

Datová schránka : 24ebrt5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele
tel.:  mobil: 
e-mail: 
za objekty vodovod a kanalizace:
 investiční technik
objednatele
tel.:  mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s. / případně Bc.
 ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
tel.: 3  e-mail: 
Ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby
tel.:  e-mail: 

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.05.2023 a rozhodnutí zadavatele ze dne 06.06.2023.

3. Předmět plnění díla

3.1.

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: František Mužík,
- stavbyvedoucího: Stanislav Drda,

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná

změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději v den zahájení stavby.**

Zahájením plnění díla (stavební práce): **10.07.2023.**

Dílčí termíny plnění díla:

MK Palackého, úsek Dobrovského - Měchurova:

vodovod + kanalizace: 10.07.– 11.08.2023,

povrchy: 01.08.–22.09.2023,

akce bude zkoordinována s pokládkou optické sítě T-Mobile: 01.08.–21.08.2023.

MK Korálkova, úsek Procházkova - Nuderova: výměna vodovodu: 10.07.–31.07.2023,
VO + povrchy: 24.07.–31.08.2023.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 22.09.2023.**

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

4.3.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.6.

4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 30.05.2023.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 8 687 355,56 Kč bez DPH

z toho cena za výměnu vodovodu a kanalizace činí: 4 559 904,15 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 10 511 700,23 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 30.05.2023 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Objekty týkající se vodovodu a metropolitní sítě bude zhotovitel fakturovat odděleně. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo.

6.1.2.

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této smlouvy.

6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část**“,
- označení číslem projektu: **10/HO-údržba/2023**
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že se dílo týká ekonomické činnosti, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí

zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.

- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. [REDACTED] pracovníka města [REDACTED] č. tel. [REDACTED] pracovník města [REDACTED] a TDI.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlascky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může

objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,

- f) originály stavebních a montážních deníků,
- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení - za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení

- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6

Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jednostitisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3.

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2.

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí být minimálně ve výši ceny díla vč. DPH uvedené v čl. 5.2.1. této smlouvy.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

14.2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 06.06.2023 usnesením č. 12/2023.

V Klatovech

V Klatovech

Rudolf Salvetr
Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.06.26
07:46:47 +02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Ing. Ladislav Koláčný
Digitálně podepsal
Ing. LADISLAV
KOLÁČNÝ
Datum: 2023.06.23
10:35:31 +02'00'

Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Č. 3 – formulář změnového listu

Č. 4 – plná moc

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.	25200127	Geodetické práce	0,14 %
č. 2	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Veřejné osvětlení	8,98 %
č. 3	Zip o.p.s.	26324105	Archeologický dohled	0,09 %
č. 4	Jiří Kestl	29160421	Frézování asfaltového povrchu	1,08 %
č. 5	VAK SERVIS s.r.o.	26375869	Kanalizace, vodovod	50,94 %

Celkem61,23 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnostvlastní kapacitou.

30 -05- 2023



REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2 ke SoD:

Kód: 2023-V
Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.05.2023
Zadavatel:		IČ:	00255661
město Klatovy		DIČ:	CZ00255661
Uchazeč:		IČ:	45357307
Silnice Klatovy a.s.		DIČ:	CZ45357307
Projektant:		IČ:	
Kohout		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Popelík		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 687 355,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 687 355,56	1 824 344,67
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 511 700,23



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023-V

Místo:

Zadavatel:město Klatovy

Uchazeč:Silnice Klatovy a.s.

Datum:29.05.2023

Projektant:Kohout

Zpracovatel:Popelík

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 687 355,56	10 511 700,23	
01	MK Palackého	6 438 054,25	7 790 045,64	STA
SO 101-01	KOMUNIKACE	2 170 122,66	2 625 848,42	Soupis
SO 201-01	VÝMĚNA VODOVODU	1 856 632,07	2 246 524,80	Soupis
SO 301-01	VÝMĚNA KANALIZACE	1 580 149,76	1 911 981,21	Soupis
SO 401-01	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	577 649,76	698 956,21	Soupis
SO 501-01	VRN V+K	253 500,00	306 735,00	Soupis
02	MK Korálkova	2 249 301,31	2 721 654,59	STA
SO 101-02	KOMUNIKACE	1 177 038,39	1 424 216,45	Soupis
SO 201-02	VÝMĚNA VODOVODU	869 622,32	1 052 243,01	Soupis
SO 401-02	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	202 640,60	245 195,13	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt:
01 - MK Palackého
Soupis:
SO 101-01 - KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Kohout

Zpracovatel:
Popelík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 170 122,66		
DPH základní snížená	Základ daně	2 170 122,66		Výše daně
		0,00		455 725,76
Cena s DPH		v CZK		2 625 848,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: **SO 101-01 - KOMUNIKACE**

Místo: Datum: 29.05.2023
Zadavatel: město Klatovy Projektant: Kohout
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Popelík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 170 122,66
HSV - Práce a dodávky HSV	2 148 122,66
1 - Zemní práce	180 976,83
4 - Vodorovné konstrukce	342,00
5 - Komunikace pozemní	1 175 891,83
8 - Trubní vedení	143 870,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	573 522,75
997 - Přesun sutě	68 374,33
998 - Přesun hmot	5 144,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 01 - MK Palackého

Soupis: SO 101-01 - KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel: město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: Kohout

Zpracovatel: Popelík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 170 122,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 148 122,66	
D 1 Zemní práce							180 976,83	
1	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	912,950	38,00	34 692,10	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242					(34*0,7)+(10*2)+(2,5*1)+(28*4,5)+(23*1,7)+(121*1,1)+(44*1,35)+(25*1,7)+(225*1,9)+(2,40*10)+(2,15*7)		912,950	
2	K	113154323	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 311,200	38,00	49 825,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154323								
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	439,000	68,00	29 852,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111								
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	68,00	476,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111								
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,225	162,00	2 952,45	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251100					(1,5*1,5*0,9)*9		18,225	
6	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	66,900	302,00	20 203,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251103					(35+45+4,5+4,5+46+152+152+7)*0,5*0,3		66,900	
7	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,500	302,00	4 077,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254201					5*3*0,9		13,500	
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102					(3*5)*2		30,000	
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112								
10	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	69,900	158,00	11 044,20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162551108					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	125,420	150,00	18 813,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231					
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,160	180,00	2 728,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101					
VV			18,22-(0,34*9)	15,160				
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,520	250,00	2 880,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
VV			5*2,56*0,9	11,520				
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,620	560,00	907,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101					
VV			4*0,9*0,45	1,620				
15	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	1,620	114,00	184,68	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111109					
16	K	180502211	Založení hřišťového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180502211					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 01
D 4			Vodorovné konstrukce					
				342,00				
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,450	760,00	342,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
VV			5*0,9*0,1	0,450				
D 5			Komunikace pozemní					
				1 175 891,83				
19	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	945,950	80,00	75 676,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111					
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	223,000	150,00	33 450,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111					
VV			446*0,5	223,000				
21	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	779,950	295,00	230 085,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577143111					
VV			873,90-(28*4,5)+32,05	779,950				
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 311,200	250,00	327 800,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144111					
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 311,200	260,00	340 912,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577155112					
24	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	182,200	380,00	69 236,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211210					
VV			(22*0,5)+(28*4,5)+(6*1,2)+(3+3+3+17+9+4+19+3+5+6+4+4+10+5)*0,4	182,200				
25	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	129,780	396,00	51 392,88	CS ÚRS 2021 01
VV			126*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	129,780				
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	57,886	757,00	43 819,70	CS ÚRS 2021 01
VV			182,20-126	56,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			56,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		57,886			
27	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	44,000	80,00	3 520,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599142111					
VV			9+11+10+4+10		44,000			
D 8			Trubní vedení				143 870,00	
28	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837375121					
29	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	4,000	820,00	3 280,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871355221					
30	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	9,000	1 790,00	16 110,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941311					
31	M	59221645	vpusťový komplet základní (pero, drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	9,000	9 150,00	82 350,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	4 560,00	36 480,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899331111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				573 522,75	
33	K	1111111111111111	Napojení UV včetně zemních prací, včetně odstranění a obnovy konstrukční komunikace	ks	9,000	1 900,00	17 100,00	
34	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	829,100	280,00	232 148,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916111123					
VV			439+12+22+4+17+121+43+150+1,8+10+7+2,30		829,100			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	450,464	350,00	157 662,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213					
36	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	82,910	340,00	28 189,40	CS ÚRS 2021 01
VV			80,80+0,18+1+0,7+0,23		82,910			
37	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	297,245	165,00	49 045,43	CS ÚRS 2021 01
VV			291,416336633663*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		297,245			
38	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	130,830	327,00	42 781,41	CS ÚRS 2021 01
VV			128,264232673267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		130,830			
39	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	130,830	163,00	21 325,29	CS ÚRS 2021 01
VV			128,264232673267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		130,830			
40	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	31,399	540,00	16 955,46	CS ÚRS 2021 01
VV			30,7834158415842*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,399			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	370,00	2 590,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213					
42	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	7,140	124,00	885,36	CS ÚRS 2021 01
VV			7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140			
43	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	44,000	110,00	4 840,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112					
D 997			Přesun sutě				68 374,33	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	443,067	67,00	29 685,49	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571					
45	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	859,752	45,00	38 688,84	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579								
D 998			Přesun hmot				5 144,92	
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	257,246	20,00	5 144,92	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
47	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000								
48	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012002000								
VV			vytyčení prostorové polohy SO, hranic pozemků					
VV			geodetické práce během výstavby					
VV			1		1,000			
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV			geodetické práce skutečného provedení stavby					
VV			dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			1		1,000			
D VRN2			Příprava staveniště				3 000,00	
50	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/020001000								
VV			vytyčení inž. sítí					
VV			ruční kopání sond					
VV			zpětné předání sítí jejich správcům					
VV			1		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				5 000,00	
51	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			zřízení, provoz a zrušení Zařízení staveniště					
VV			1		1,000			
52	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000								
VV			stanovení dopravního značení					
VV			zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného prostranství					
VV			dopravní značení během stavby, zábrany					
VV			výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů					
VV			1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				6 000,00	
53	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
54	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
VV			zkoušky a měření - hutnící, kamerové, ověření funkčnosti identifikačního vodiče					
VV			1		1,000			
55	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045203000								
VV			kompletační a koordinační činnost					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: SO 201-01 - VÝMĚNA VODOVODU

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Baštář

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 856 632,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 856 632,07	21,00%	389 892,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 246 524,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: **SO 201-01 - VÝMĚNA VODOVODU**

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Baštář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 856 632,07
HSV - Práce a dodávky HSV		1 856 632,07
1 - Zemní práce		739 940,58
4 - Vodorovné konstrukce		37 189,72
5 - Komunikace pozemní		128 792,00
8 - Trubní vedení		922 456,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 982,72
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		3 982,72
997 - Přesun sutě		954,49
998 - Přesun hmot		23 315,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 01 - MK Palackého

Soupis: SO 201-01 - VÝMĚNA VODOVODU

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Baštař

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 856 632,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 856 632,07

D 1 Zemní práce 739 940,58

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	256,880	90,00	23 119,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107224					
		VV	27,1*0,8		21,680			
		VV	196*1,2		235,200			
		VV	Součet		256,880			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	11,400	38,00	433,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342					
		VV	9,5*1,2		11,400			
3	K	113154123	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154123					
		VV	"celá šířka jízdního pruhu - 9,5m" 40		40,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	52,000	86,50	4 498,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	13*4		52,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	13,000	49,90	648,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	20,000	374,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401					
		VV	"křížení řad" 10*1,2		12,000			
		VV	"křížení přípojky" 10*0,8		8,000			
		VV	Součet		20,000			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	6,000	312,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"křížení řad" 5*1,2		6,000			
8	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	12,000	472,00	5 664,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411					
	VV		"křížení řad" 10*1,2		12,000			
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,800	582,00	465,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412					
	VV		"křížení přípojky" 1*0,8		0,800			
10	K	119001412R	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí železobetonového, sklolaminátového světlosti DN 600 mm	m	3,200	582,00	1 862,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412R					
	VV		"křížení přípojky" 4*0,8		3,200			
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	29,600	301,00	8 909,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		"křížení řad" 14*1,2		16,800			
	VV		"křížení přípojky" 16*0,8		12,800			
	VV		Součet		29,600			
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	169,324	560,00	94 821,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
	VV		"řad" (196*1,2*1,32)*0,5		155,232			
	VV		"přípojky" (27,1*0,8*1,3)*0,5		14,092			
	VV		50% z celkového objemu hloubení					
	VV		Součet		169,324			
13	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	135,460	560,00	75 857,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		"řad" (196*1,2*1,32)*0,4		124,186			
	VV		"přípojky" (27,1*0,8*1,3)*0,4		11,274			
	VV		40% z celkového objemu hloubení					
	VV		Součet		135,460			
14	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	33,864	560,00	18 963,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		"řad" (196*1,2*1,32)*0,1		31,046			
	VV		"přípojky" (27,1*0,8*1,3)*0,1		2,818			
	VV		10% z celkového objemu hloubení					
	VV		Součet		33,864			
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	102,696	546,00	56 072,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"řad" 39*1,2*1,32		61,776			
	VV		"přípojky" 31*0,8*1,65		40,920			
	VV		Součet		102,696			
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	587,900	2,00	1 175,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		"řad" (196*1,32)*2		517,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojky" (27,1*1,3)*2		70,460			
	VV		Součet		587,900			
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	587,900	1,00	587,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		"viz zřízení" 587,9		587,900			
18	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	268,006	126,00	33 768,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106					
	VV		"výkopek na mezideponii" 169,324		169,324			
	VV		"převoz zpět pro zásyp" 98,682		98,682			
	VV		Součet		268,006			
19	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	169,324	126,00	21 334,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126					
	VV		"výkopek na mezideponii" 135,46+33,864		169,324			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	338,648	54,00	18 286,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		"viz vodorovné přemístění" 268,006		268,006			
	VV		"odvoz skládka" 169,324+98,682		70,642			
	VV		Součet		338,648			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	338,648	54,00	18 286,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		"viz vodorovné přemístění" 169,324		169,324			
	VV		"odvoz skládka - lože+obsyp+50% výměna zásypu" (38,532+102,752+98,682)-70,642		169,324			
	VV		Součet		338,648			
22	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem, vč. poplatku za likvidaci	t	593,774	300,00	178 132,20	
	VV		"lože" 38,532*1,8		69,358			
	VV		"obsyp" 102,752*1,8		184,954			
	VV		"50% výměna zásypu" 98,682*1,8		177,628			
	VV		"podkl.vrstvy komunikace" (256,88*0,35)*1,8		161,834			
	VV		Součet		593,774			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	197,364	125,00	24 670,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"řad" 196*1,2*0,77		181,104			
	VV		"přípojky" 27,1*0,8*0,75		16,260			
	VV		Součet		197,364			
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	177,628	395,00	70 163,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		197,364/2*1,8		177,628			
	VV		50% výměna zásypu					
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	102,752	210,00	21 577,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		"řad" 196*1,2*0,4		94,080			
	VV		"přípojky" 27,1*0,8*0,4		8,672			
	VV		Součet		102,752			
26	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	184,954	260,00	48 088,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		102,752*1,8		184,954			

D 4 Vodorovné konstrukce

37 189,72

30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	38,532	960,00	36 990,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
		VV	"řad" 196*1,2*0,15		35,280			
		VV	"přípojky" 27,1*0,8*0,15		3,252			
		VV	Součet		38,532			
28	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,050	3 980,00	199,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	D	5	Komunikace pozemní				128 792,00	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	235,200	180,00	42 336,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
		VV	196*1,2		235,200			
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	235,200	235,00	55 272,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
		VV	196*1,2		235,200			
31	K	564941411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm	m2	223,800	80,00	17 904,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564941411					
		VV	186,5*1,2		223,800			
32	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,000	245,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144141					
		VV	"v celé šířce jízdního pruhu" 40		40,000			
33	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	12,000	290,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155032					
		VV	10*1,2		12,000			
	D	8	Trubní vedení				922 456,75	
34	K	850311811R	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových, Fe a ocelových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	204,900	164,00	33 603,60	
		VV	"řad" 196		196,000			
		VV	"přípojka FE" 3,6		3,600			
		VV	"přípojka ocel" 5,3		5,300			
		VV	Součet		204,900			
35	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	196,000	158,00	30 968,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851241131					
36	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	198,940	1 671,00	332 428,74	CS ÚRS 2023 01
		VV	198*1,015		198,940			
37	M	55291029R	kroužek těsnící gumový jištěný DN 80 pro vodovodní potrubí	kus	44,000	1 059,00	46 596,00	
38	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000	542,00	3 252,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857241131					
39	M	55253904	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-11,25°	kus	3,000	2 473,00	7 419,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	2 667,00	2 667,00	CS ÚRS 2023 01
41	M	55253940	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°	kus	1,000	3 939,00	3 939,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	HWL.797408000 016R	SPOJKA jištěná proti posunu 80 (85-105)	kus	1,000	6 934,00	6 934,00	
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 070,00	6 420,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	55253740	tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 80/80	kus	2,000	4 930,00	9 860,00	CS ÚRS 2023 01
45	M	HWL.799408000 016R	Spojka jištěná proti posunu - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	2,000	6 487,00	12 974,00	
46	M	HWL.505008020 016R	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 802,00	4 802,00	
47	M	HWL.850008025 016R	TVAROVKA FF KUS 80/250	kus	1,000	2 653,00	2 653,00	
48	M	55288300PS80	přírubový spoj DN 80 - nerez 8xM16/60, šroub, matka, těsnění	kus	8,000	510,00	4 080,00	
49	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	22,500	79,60	1 791,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211					
50	M	28613170R	trubka vodovodní PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	22,838	65,50	1 495,89	
VV			22,5*1,015					
51	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	3,600	112,00	403,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871211211					
52	M	28613173R	trubka vodovodní PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	3,654	218,00	796,57	
VV			3,6*1,015					
53	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	17,200	39,60	681,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871211811					
54	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
55	M	28613115R	trubka vodovodní PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	1,015	299,00	303,49	
VV			1*1,015					
56	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	1,000	58,90	58,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251811					
57	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	3,000	314,00	942,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
58	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	352,00	352,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	WVN.FF700213 WR	Přiruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	1,000	741,00	741,00	
61	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	13,000	472,00	6 136,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879161111					
62	M	AVK.211003432 P	mosazná mechanická spojka přímá, speciální rozměr, typ 100, rozměr 34x32	kus	13,000	898,15	11 675,95	
63	K	879211111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 50	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879211111					
64	M	AVK.2110063R	mosazná mechanická spojka přímá, typ 100, rozměr 63x63	kus	1,000	2 180,40	2 180,40	
65	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	13,000	257,00	3 341,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891161324					
66	M	HWL.280000103 216R	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	13,000	4 177,00	54 301,00	
67	K	891211324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 50	kus	1,000	482,00	482,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891211324					
68	M	HWL.280000206 316R	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2"	kus	1,000	7 246,00	7 246,00	
69	M	HWL.960113018 004R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	14,000	1 370,00	19 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112								
71	M	HWL.950205010003R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 351,00	4 702,00	
72	M	HWL.400308000016R	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	9 478,00	18 956,00	
73	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247112								
74	M	HWL.D49008012516R	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m	kus	1,000	32 989,00	32 989,00	
75	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	14,000	1 240,00	17 360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111								
76	M	HWL.335008005416R	PAS NAVRTÁVACÍ 80-5/4"	kus	13,000	1 332,00	17 316,00	
77	M	HWL.335008000216R	PAS NAVRTÁVACÍ 80-2"	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	
78	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	196,000	20,20	3 959,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111								
79	K	892273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	223,100	38,90	8 678,59	
VV					223,100			
80	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111								
81	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	14,000	650,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111								
82	M	HWL.1650KASIO000R	LITINOVÝ POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ	kus	14,000	1 692,00	23 688,00	
83	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112								
84	M	HWL.1750KASIO000R	LITINOVÝ POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	2,000	2 091,00	4 182,00	
85	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113								
86	M	HWL.1950KASIO000r	LITINOVÝ POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ	kus	1,000	3 888,00	3 888,00	
87	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	223,100	40,00	8 924,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111								
VV					223,100			
88	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	223,100	11,00	2 454,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113								
VV					223,100			
89	K	X1.ATYP	Zřízení provizorního vodovodu v délce 295m z PEHD d 63 s propojením na stávající přípojky vč. montáže a dodávky potrubí a tvarovek, následná demontáž, osazení dočasného podzemního hydrantu jako zdroje vody pro provizorní vodovod a následná demontáž	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	
90	K	X.2.ATYP	Naložení, odvoz a likvidace LT potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 982,72	
D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					3 982,72	
91	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	22,400	80,00	1 792,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	10+10+1,2+1,2		22,400			
92	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,400	97,80	2 190,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
		VV	10+10+1,2+1,2		22,400			
	D	997	Přesun sutě				954,49	
93	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,642	59,00	96,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	"asfalt" (11,4*0,06)*2,4		1,642			
94	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,914	15,90	443,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	1,642*17		27,914			
		VV	skládky AZS 98 Zavlekov					
95	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,642	202,00	331,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
		VV	1,642		1,642			
		VV	viz vodorovné přemístění					
96	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,642	50,00	82,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	D	998	Přesun hmot				23 315,81	
97	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	249,653	78,40	19 572,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
98	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,876	637,00	3 743,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998273102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: SO 301-01 - VÝMĚNA KANALIZACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Baštář

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 580 149,76		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	1 580 149,76 0,00	21,00% 15,00%		331 831,45 0,00
Cena s DPH		v CZK		1 911 981,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: **SO 301-01 - VÝMĚNA KANALIZACE**

Místo:
Zadavatel: město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023
Projektant: VAK SERVIS s.r.o.
Zpracovatel: Vladimír Baštář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 580 149,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 580 149,76
1 - Zemní práce	377 915,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 330,20
4 - Vodorovné konstrukce	19 577,68
5 - Komunikace pozemní	44 327,25
8 - Trubní vedení	1 075 816,30
997 - Přesun sutě	29 800,48
998 - Přesun hmot	17 382,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 01 - MK Palackého

Soupis: SO 301-01 - VÝMĚNA KANALIZACE

Místo:

Zadavatel: město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Baštář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 580 149,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 580 149,76

D 1 Zemní práce 377 915,85

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	89,550	90,00	8 059,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164					
		VV	"stoka"41,4*1,5		62,100			
		VV	"přípojky"30,5*0,9		27,450			
		VV	Součet		89,550			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000	86,50	1 730,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	5*4		20,000			
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	49,90	249,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
4	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	10,500	374,00	3 927,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401					
		VV	"křížení stoka" 4*1,5		6,000			
		VV	"křížení přípojky" 5*0,9		4,500			
		VV	Součet		10,500			
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
		VV	"křížení stoky" 2*1,5		3,000			
6	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,700	582,00	1 571,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412					
		VV	"křížení přípojky" 3*0,9		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001412R	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí železobetonového nebo sklolaminátového, světlosti DN 600 mm	m	5,400	582,00	3 142,80	
	VV		"křížení přípojky" 6*0,9		5,400			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	301,00	1 806,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		"křížení stoka" 4*1,5		6,000			
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	93,375	560,00	52 290,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
	VV		"stoka" (41,4*1,5*2,3)*0,5		71,415			
	VV		"přípojky" (30,5*0,9*1,6)*0,5		21,960			
	VV		50% z celkového objemu hloubení					
	VV		Součet		93,375			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	74,700	560,00	41 832,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		"stoka" (41,4*1,5*2,3)*0,4		57,132			
	VV		"přípojky" (30,5*0,9*1,6)*0,4		17,568			
	VV		40% z celkového objemu hloubení					
	VV		Součet		74,700			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	18,675	560,00	10 458,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		"stoka" (41,4*1,5*2,3)*0,1		14,283			
	VV		"přípojky" (30,5*0,9*1,6)*0,1		4,392			
	VV		10% z celkového objemu hloubení					
	VV		Součet		18,675			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	54,660	546,00	29 844,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"stoka" 10*1,5*2,3		34,500			
	VV		"přípojky" 14*0,9*1,6		20,160			
	VV		Součet		54,660			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	288,040	2,00	576,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		"stoka" (41,4*2,3)*2		190,440			
	VV		"přípojky" (30,5*1,6)*2		97,600			
	VV		Součet		288,040			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	288,040	1,00	288,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		288,04		288,040			
	VV		viz zřízení pažení					
15	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	145,227	126,00	18 298,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106					
	VV		"výkopek na mezideponii" 93,375		93,375			
	VV		"zpět pro zásyp" 51,852		51,852			
	VV		Součet		145,227			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	93,375	126,00	11 765,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126					
		VV	"výkopek na mezideponii" 74,7+18,675		93,375			
		VV	Součet		93,375			
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	186,750	54,00	10 084,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
		VV	"viz vodorovné přemístění" 145,227		145,227			
		VV	"odvoz skládka" 93,375-51,852		41,523			
		VV	Součet		186,750			
18	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	175,162	54,00	9 458,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
		VV	"viz vodorovné přemístění" 93,375		93,375			
		VV	"odvoz skládka" (15,033+56,425+51,852)-41,523		81,787			
		VV	Součet		175,162			
19	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem, vč. poplatku za likvidaci	t	278,375	300,00	83 512,50	
		VV	"lože" 15,033*1,8		27,059			
		VV	"obsyp" 56,425*1,8		101,565			
		VV	"50% výměna zásypu" 51,852*1,8		93,334			
		VV	"podkl.vrstvy komunikace" (89,55*0,35)*1,8		56,417			
		VV	Součet		278,375			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	103,703	125,00	12 962,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	"stoka" 41,4*1,5*1,25		77,625			
		VV	"přípojky" 30,5*0,9*0,95		26,078			
		VV	Součet		103,703			
21	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	93,333	395,00	36 866,54	CS ÚRS 2023 01
		VV	"50% výměna zásypu" 103,703/2*1,8		93,333			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	56,425	210,00	11 849,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	"stoka" 41,4*1,5*0,9		55,890			
		VV	"přípojky" 30,5*0,9*0,5		13,725			
		VV	"odečet vytlačená zemina" -13,19		-13,190			
		VV	Součet		56,425			
23	M	58344155R	šterkodrt' frakce 0/16	t	101,565	260,00	26 406,90	
		VV	56,425*1,8		101,565			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							15 330,20	
24	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	122,000	38,60	4 709,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111					
		VV	"rušený úsek kanalizace" 122		122,000			
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	41,400	65,00	2 691,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
26	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	122,000	65,00	7 930,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901212					
D 4 Vodorovné konstrukce							19 577,68	
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	15,033	960,00	14 431,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka" 41,4*1,5*0,15		9,315			
	VV		"přípojky" 30,5*0,9*0,15		4,118			
	VV		"lože pod šachty" (2*2*0,2)*2		1,600			
	VV		Součet		15,033			
28	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	960,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112						
29	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	271,00	542,00	CS ÚRS 2023 01
30	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	358,00	358,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2023 01
D	5	Komunikace pozemní						44 327,25
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	89,550	180,00	16 119,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111						
	VV		41,4*1,5		62,100			
	VV		30,5*0,9		27,450			
	VV		Součet		89,550			
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	89,550	235,00	21 044,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111						
	VV		41,4*1,5		62,100			
	VV		30,5*0,9		27,450			
	VV		Součet		89,550			
34	K	564941411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm	m2	89,550	80,00	7 164,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564941411						
	VV		41,4*1,5		62,100			
	VV		30,5*0,9		27,450			
	VV		Součet		89,550			
D	8	Trubní vedení						1 075 816,30
35	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	2,500	238,00	595,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810351811						
36	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	41,400	433,00	17 926,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/820441811						
37	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	28,000	130,00	3 640,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830311811						
	VV		25,2+2,8		28,000			
38	K	831263195R	Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 125 do 200 připojení přípojek přechodovou mechanickou spojkou, DN 125 1 ks, DN 150 7 ks, DN 200 1 ks	kus	9,000	2 450,00	22 050,00	
39	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	2,800	93,90	262,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871273121						
40	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	2,842	200,00	568,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,8*1,015		2,842			
41	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	25,200	163,00	4 107,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121						
42	M	28611164R	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8, kompaktní stěna	m	25,578	434,00	11 100,85	
	VV		25,2*1,015		25,578			
43	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	2,500	171,00	427,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121						
44	M	28611167R	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8, kompaktní stěna	m	2,538	688,00	1 746,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,5*1,015	2,538				
45	K	871443121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600	m	41,400	307,00	12 709,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871443121					
46	M	28611236	trubka kanalizační PVC-U DN 630x3000mm SN12	m	42,021	9 986,00	419 621,71	CS ÚRS 2023 01
VV			41,4*1,015	42,021				
47	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	3,000	237,00	711,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877275211					
48	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	1,000	61,90	61,90	CS ÚRS 2023 01
49	M	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	1,000	63,60	63,60	CS ÚRS 2023 01
50	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	83,00	83,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	22,000	260,00	5 720,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
52	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	7,000	117,00	819,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	7,000	134,00	938,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315231					
57	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	2,000	43,40	86,80	CS ÚRS 2023 01
58	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	3,000	284,00	852,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
59	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
61	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	6,152	2 160,00	13 288,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890431851					
VV			4*1,538	6,152				
63	K	892441111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600	m	41,400	71,40	2 955,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892441111					
64	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	2,000	19 700,00	39 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892442111					
65	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
66	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2023 01
67	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
68	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2023 01
70	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
71	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	1,000	15 700,00	15 700,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899304111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	KSI.KDA94B.R	Kanalizační poklop samonivelační, rám betonolitínový v.160mm,s vybráním pro lapač, D 400 s odvětráním, bez čepu, s logem města	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	71,900	11,00	790,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113						
VV		41,4+30,5			71,900			
75	K	ATYP.XX1	Odbočení kanalizace - přípojky dodávka a montáž sedlové odbočky na potrubí DN 600, 600/150 - 10 ks, 600/200 - 1 ks	kpl	11,000	6 500,00	71 500,00	
76	K	ATYP.XX2	Dodávka a montáž monolitického dna pro Š 3802 se skluzovým dnem výšky 0,4 m, DN 1000, pro potrubí PVC U DN 600 a stávající ŽB DN 600 (nátok), úhel nátok odtok 180° včetně stupadel, obložení dna čedičem	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
77	K	ATYP.XX3	Zalití stávajícího kanalizačního potrubí cementopopílkovou směsí - BT 600/900 - 34m, SKL 600 - 36m, BT 400 - 52 m	m3	38,341	4 700,00	180 202,70	
78	K	ATYP.XX4	Stavební úpravy stávající šachty Š3801a bude provedena jako spadišťová, zaslepení stávajících nátoků rušené kanalizace DN 400, DN 600 zazděním, dotěsnění. stavební úpravy stávající kynety včetně jejího zpevnění obložením čedičem, vybourání nových nátoků do šachty DN 600 a DN 250 včetně jejich dotěsnění, obetonování spadiště betonem C 20/25 XC1 1,5x1mxh2m, oprava spár ve stěně šachty speciální sanační maltou ke zvýšení pevnosti spár vůči obrušů způsobeným dopadající agresivní vodou odbočka PVC 600/200, 45° - 1 ks přesuvná objímka PVC DN 600 - 1 ks přesuvná objímka PVC DN 200 - 1 ks potrubí PVC DN 200 - 1 m pružná přechodová spojka redukovaná kamenina/PVC DN 200 - 1 ks koleno kamenina 45°, spoj L-F, DN 200, třída 160 - 1 ks kameninová trouba spoj L-F, DN 200, třída 160 - 1 m	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	
79	K	ATYP.XX5	Zajištění provizorního přečerpávání odpadních vod po celou dobu výstavby ze šachty nad řešeným úsekem do šachty pod řešeným úsekem ve vzdálenosti cca 70 m	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
80	K	ATYP.XX6	Odkopání 2 ks kanalizačních přípojek mimo úsek výměny kanalizace včetně připojení na stávající kanalizaci ŽB DN 600	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
D 997		Přesun sutě					29 800,48	
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,750	59,00	2 404,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561						
VV		"ŽB - vybourané šachty" 6,152*2,7			16,610			
VV		"rušené potrubí" 24,14			24,140			
VV		Součet			40,750			
82	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	692,750	15,90	11 014,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569						
VV		40,75*17			692,750			
VV		AZS 98 Zavlekov						
VV		Součet			692,750			
83	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	40,750	202,00	8 231,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611						
VV		"viz vodorovná doprava suti" 40,75			40,750			
84	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,750	200,00	8 150,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221862						
D 998		Přesun hmot					17 382,00	
85	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,401	78,40	7 322,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,824	1 140,00	10 059,36	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt:

01 - MK Palackého

Soupis:

SO 401-01 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Klatovy

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Kohout

Zpracovatel:

Popelík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.05.2023

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

577 649,76

DPH základní

snížená

Základ daně

577 649,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

121 306,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

698 956,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: **SO 401-01 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo:		Datum:	29.05.2023
Zadavatel:	město Klatovy	Projektant:	Kohout
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Popelík
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	577 649,76
11 - Přípravné a přidružené práce	18 375,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	13 700,00
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	11 125,00
M21 - Elektromontáže	324 291,29
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	10 800,00
M46 - Zemní práce při montážích	150 006,47
M65 - Elektroinstalace	12 650,00
S - Přesuny sutí	13 865,00
16 - Přemístění výkopku	2 387,00
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	6 450,00
D1 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce	9 000,00
09VRN - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: SO 401-01 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 29.05.2023
Zadavatel: město Klatovy Projektant: Kohout
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Popelík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 577 649,76

D 11		Přípravné a přidružené práce					18 375,00	
1	K	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,000	145,00	7 250,00	
2	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	25,000	125,00	3 125,00	
3	K	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,000	135,00	3 375,00	
4	K	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	25,000	185,00	4 625,00	

D 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					13 700,00	
5	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,000	185,00	4 625,00	
6	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 po zhutnění 30 cm	m2	25,000	363,00	9 075,00	

D 57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					11 125,00	
7	K	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	25,000	445,00	11 125,00	

D M21		Elektromontáže					324 291,29	
8	K	210202115R00	Svítilidlo veřejného osvětlení parkové	kus	7,000	450,00	3 150,00	
9	M	348360220	Svítilidlo Guida S - G4H - 34W	kus	6,000	9 738,00	58 428,00	
10	M	348360210	Svítilidlo Guida S - G8H - 67W	kus	1,000	10 488,00	10 488,00	
11	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	6,000	700,00	4 200,00	
12	M	316735704	Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč.manžety	kus	6,000	9 993,00	59 958,00	
13	K	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,000	900,00	900,00	
14	M	31673550	Stožár osvětlovací uliční JB-8 ST 3° 159/108/89 vč.manžety	kus	1,000	14 007,00	14 007,00	
15	K	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,000	450,00	450,00	
16	M	31677737	Výložník V 1-1000	kus	1,000	2 423,00	2 423,00	
17	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	7,000	380,00	2 660,00	
18	M	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	7,000	650,00	4 550,00	
19	M	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	58,000	18,00	1 044,00	
20	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	280,000	20,00	5 600,00	
21	M	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	279,982	26,00	7 279,53	
22	K	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	70,000	25,00	1 750,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	70,001	59,00	4 130,06	
24	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	245,000	25,00	6 125,00	
25	M	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	151,900	78,00	11 848,20	
26	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	31,000	45,00	1 395,00	
27	M	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	20,000	16,00	320,00	
28	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	11,000	18,00	198,00	
29	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	280,000	20,00	5 600,00	
30	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	279,982	139,00	38 917,50	
31	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	22,000	95,00	2 090,00	
32	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	42,000	15,00	630,00	
33	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	88,000	25,00	2 200,00	
34	K	211190003R00	Osazení piliře	kus	3,000	2 850,00	8 550,00	
35	M	35711643	Rozvaděč SR 620 NKV1 piliř	kus	3,000	19 276,00	57 828,00	
36	K	210102101R00	Spojka gelová 4x25 mm2	kus	4,000	750,00	3 000,00	
37	M	35435475	ETELEC Spojka SHARK 525 WS gelová se svorkovnicí	kus	4,000	1 143,00	4 572,00	

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 10 800,00

38	K	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	10,000	380,00	3 800,00	
39	K	220890202R00	Revize	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	

D M46 Zemní práce při montážích 150 006,47

40	K	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4	m3	7,000	480,00	3 360,00	
41	K	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	7,000	950,00	6 650,00	
42	M	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	7,500	633,00	4 747,50	
43	M	58922205	Beton C 12/15	m3	3,500	2 050,00	7 175,00	
44	M	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	7,000	427,00	2 989,00	
45	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	170,000	305,00	51 850,00	
46	K	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	50,000	585,00	29 250,00	
47	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	220,000	5,00	1 100,00	
48	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	220,015	11,00	2 420,17	
49	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	170,000	70,00	11 900,00	
50	K	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	50,000	140,00	7 000,00	
51	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	50,810	40,00	2 032,40	
52	K	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	254,050	8,00	2 032,40	
53	K	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	7,000	2 500,00	17 500,00	

D M65 Elektroinstalace 12 650,00

54	K	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	7,000	350,00	2 450,00	
55	K	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	7,000	400,00	2 800,00	
56	K	650106311R00	Demontáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný do 35 kg	kus	1,000	400,00	400,00	
57	K	650106211R00	Demontáž silničního osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D S			Přesuny sutí				13 865,00	
58	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	47,000	40,00	1 880,00	
59	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	235,000	8,00	1 880,00	
60	K	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	47,000	215,00	10 105,00	
D 16			Přemístění výkopku				2 387,00	
61	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,400	80,00	1 232,00	
62	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	77,000	15,00	1 155,00	
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				6 450,00	
63	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	30,000	215,00	6 450,00	
D D1			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	
D 01VRN			Průzkumy, geodetické a projektové práce				9 000,00	
64	K	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
D 09VRN			Ostatní náklady				5 000,00	
65	K	090001VRN	Ostatní náklady - oprava zídky za kapličkou po demontáži lampy	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: SO 501-01 - VRN V+K

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Kohout

Zpracovatel:
Popelík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			253 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	253 500,00	21,00%	53 235,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	306 735,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 01 - MK Palackého
Soupis: **SO 501-01 - VRN V+K**

Místo:
Zadavatel: město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023
Projektant: Kohout
Zpracovatel: Popelík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	253 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	253 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	105 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	96 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 01 - MK Palackého

Soupis: SO 501-01 - VRN V+K

Místo:

Zadavatel: město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: Kohout

Zpracovatel: Popelík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							253 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							253 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							47 000,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	012002000	Geodetické práce vytýčení prostorové polohy SO, hranic pozemků geodetické práce během výstavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby geodetické práce skutečného provedení stavby dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
D VRN2 Příprava staveniště							5 000,00	
4	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení inženýrských sítí ruční kopání sond zpětné předání sítí jejich správcům	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							105 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi stanovení dopravního značení zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného prostranství dopravní značení během stavby, zábrany výstražné značení, dočasné lávky, osvětlení výkopů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							96 500,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření zkoušky a měření - hutníci, kamerové, ověření funkčnosti identifikačního vodiče, kontrola ovladatelnosti armatur	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	ATYP.VRN.1	Odstávka stávajícího vodovodu ve spolupráci s provozovatelem, zajištění náhradního zásobování pitnou vodou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
11	K	ATYP.VRN.2	Laboratorní rozbor vody před uvedením nové části vodovodního řádu do provozu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
12	K	ATYP.VRN.3	Zpracování dodatku provozního řádu vodovodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	ATYP.VRN.4	Zpracování dodatku kanalizačního řádu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 02 - MK Korálkova
Soupis: SO 101-02 - KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 město Klatovy

Uchazeč:
 Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
 Kohout

Zpracovatel:
 Popelík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 177 038,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 177 038,39	21,00%	247 178,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 424 216,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 02 - MK Korálkova
Soupis: SO 101-02 - KOMUNIKACE

Místo:
Zadavatel: město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023
Projektant: Kohout
Zpracovatel: Popelík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 177 038,39
HSV - Práce a dodávky HSV		1 155 038,39
1 - Zemní práce		175 686,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		80 400,00
5 - Komunikace pozemní		534 822,27
8 - Trubní vedení		92 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		234 716,76
997 - Přesun sutě		34 413,75
998 - Přesun hmot		2 449,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		22 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		8 000,00
VRN2 - Příprava staveniště		3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 02 - MK Korálkova

Soupis: SO 101-02 - KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel: město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: Kohout

Zpracovatel: Popelík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 177 038,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 155 038,39	
D	1		Zemní práce				175 686,59	
1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	280,000	38,00	10 640,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342 (87*2)+(53*2)					
					280,000			
2	K	113154324	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	510,000	80,00	40 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154324 85*6					
					510,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	170,000	68,00	11 560,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111 85*2					
					170,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	200,500	120,00	24 060,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104 (85*6,5*0,20)+(87*2*0,15)+(53*0,15*2)+(30*2*0,8)					
					200,500			
5	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,600	305,00	1 098,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101 30*0,4*0,3					
					3,600			
6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,500	305,00	12 352,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254202 (15*0,9*3)					
					40,500			
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příločné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	90,000	25,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101102 15*3*2					
					90,000			
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příločné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	90,000	12,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101112					
9	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	208,960	158,00	33 015,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,60+4,86+200,50	208,960				
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	376,128	20,00	7 522,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
VV			208,96*1,8	376,128				
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,425	250,00	8 606,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
VV			15*0,9*2,55	34,425				
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,860	560,00	2 721,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101					
VV			12*0,9*0,45	4,860				
13	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	9,720	250,00	2 430,00	CS ÚRS 2022 02
VV			4,86*2 'Přepočtené koeficientem množství	9,720				
14	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	877,500	20,00	17 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
VV			(85*6,5)+(87*2)+(53*2)+(30*1,5)	877,500				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	80 400,00				
15	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	150,000	118,00	17 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921112					
16	M	59228424	palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 175x200x800mm	kus	150,000	418,00	62 700,00	CS ÚRS 2022 02
D 5			Komunikace pozemní	534 822,27				
17	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,800	82,00	885,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011					
VV			12*0,9	10,800				
18	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	877,500	184,00	161 460,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
VV			(85*6,5)+(87*2)+(53*2)+(30*1,5)	877,500				
19	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	510,000	16,00	8 160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107					
20	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	321,000	295,00	94 695,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577143111					
VV			(85*2)+(53*2)+(30*1,5)	321,000				
21	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	510,000	260,00	132 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144121					
VV			85*6	510,000				
22	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	510,000	250,00	127 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145122					
23	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,600	380,00	3 648,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210					
VV			(7+4+4+3+6)*0,4	9,600				
24	M	BET.K08C02	BEST-KLASIKO/BCM ČERVENÁ	m2	9,888	594,02	5 873,67	
VV			9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	9,888				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				92 550,00	
25	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	3,000	5 650,00	16 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/837375121					
26	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	12,000	820,00	9 840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355221					
27	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	5,000	1 790,00	8 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941302					
28	M	59221645	vpust'ový komplet základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	5,000	9 150,00	45 750,00	CS ÚRS 2022 02
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111					
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	5,000	1 300,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				234 716,76	
31	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	308,500	280,00	86 380,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123					
VV			85+85+85,5+53		308,500			
32	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,085	340,00	1 048,90	CS ÚRS 2022 02
VV			308,5*0,1		30,850			
VV			30,85*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,085			
33	K	916111123.1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	142,000	280,00	39 760,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916111123.1					
34	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	14,200	643,00	9 130,60	CS ÚRS 2021 01
VV			142*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,200			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	170,000	350,00	59 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
36	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	19,380	327,00	6 337,26	CS ÚRS 2022 02
VV			19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,380			
37	M	BTB.2411819	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm	kus	10,000	540,00	5 400,00	
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	141,000	165,00	23 265,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	20,500	80,00	1 640,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122122					
40	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,500	110,00	2 255,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
VV			3+6+1,5+6+2+2		20,500			
D 997			Přesun sutě				34 413,75	
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	213,750	66,00	14 107,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561					
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	213,750	45,00	9 618,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	213,750	50,00	10 687,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							2 449,02	
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	122,451	20,00	2 449,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 000,00	
45	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000								
46	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012002000 VV vytyčení prostorové polohy SO, hranic pozemků VV geodetické práce během výstavby VV 1								
47	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV geodetické práce skutečného provedení stavby VV dokumentace skutečného provedení stavby VV 1								
D VRN2 Příprava staveniště							3 000,00	
48	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/020001000 VV vytyčení inž. sítí VV ruční kopání sond VV zpětné předání sítí jejich správcům VV 1								
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
49	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV zřízení, provoz a zrušení Zařízení staveniště VV 1								
50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000 VV stanovení dopravního značení VV zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného prostranství VV dopravní značení během stavby, zábrany VV výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů VV 1								
D VRN4 Inženýrská činnost							6 000,00	
51	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
52	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000 VV zkoušky a měření - hutníci, kamerové, ověření funkčnosti identifikačního vodiče VV 1								
53	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045203000 VV kompletační a koordinační činnost VV 1								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 02 - MK Korálkova
Soupis: SO 201-02 - VÝMĚNA VODOVODU

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Kohout

Zpracovatel:
Popelík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			869 622,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	869 622,32 0,00	21,00% 15,00%	182 620,69 0,00
Cena s DPH			1 052 243,01
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt:

02 - MK Korálkova

Soupis:

SO 201-02 - VÝMĚNA VODOVODU

Místo:

Zadavatel:

město Klatovy

Uchazeč:

Siłnice Klatovy a.s.

Datum:

29.05.2023

Projektant:

Kohout

Zpracovatel:

Popelík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

869 622,32

HSV - Práce a dodávky HSV

762 622,32

1 - Zemní práce

341 545,47

4 - Vodorovné konstrukce

10 880,64

5 - Komunikace

68 097,00

8 - Trubní vedení

330 479,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 969,10

997 - Přesun sutě

2 565,46

998 - Přesun hmot

9 053,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 02 - MK Korálkova

Soupis: SO 201-02 - VÝMĚNA VODOVODU

Místo:

Zadavatel: město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 29.05.2023

Projektant: Kohout

Zpracovatel: Popelík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							869 622,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							762 622,32	
D 1 Zemní práce							341 545,47	
1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	108,540	90,00	9 768,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164					
VV			Komunikace:					
VV			"řad"101,5*1,0					
VV			"přípojky"(14,8-6)*0,8					
VV			Součet					
					101,500			
					7,040			
					108,540			
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4,800	90,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
VV			chodník:					
VV			"přípojky"3*2*0,8					
					4,800			
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,000	38,00	950,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
VV			Komunikace					
VV			"řad Nuderova ul."14					
VV			"řad Procházkova ul."11					
VV			Součet					
					14,000			
					11,000			
					25,000			
4	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	67,000	97,00	6 499,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154113					
VV			Komunikace					
VV			"řad Nuderova ul."39					
VV			"řad Procházkova ul."28					
VV			Součet					
					39,000			
					28,000			
					67,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	71,70	430,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
VV			"přípojky"3*2					
					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	2,800	374,00	1 047,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401					
		VV	"řad"2*1,0		2,000			
		VV	"přípojky"1*0,8		0,800			
		VV	Součet		2,800			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	5,400	312,00	1 684,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
		VV	"řad"3*1,0		3,000			
		VV	"přípojky"3*0,8		2,400			
		VV	Součet		5,400			
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	3,400	412,00	1 400,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001406					
		VV	"řad"1*1,0		1,000			
		VV	"přípojky"3*0,8		2,400			
		VV	Součet		3,400			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	16,900	301,00	5 086,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
		VV	"řad"6*1,0+9*0,5		10,500			
		VV	"přípojky"8*0,8		6,400			
		VV	Součet		16,900			
10	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	34,760	479,00	16 650,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101					
		VV	2,8*1,0*1,2		3,360			
		VV	5,4*1,0*1,2		6,480			
		VV	3,4*1,0*1,3		4,420			
		VV	3*1,0*1,2		3,600			
		VV	16,9*1,0*1,0		16,900			
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	83,469	560,00	46 742,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
		VV	"řad"101,5*1,9*1,0		192,850			
		VV	"přípojky"14,8*1,6*0,8		18,944			
		VV	Mezisoučet		211,794			
		VV	"-komunikace"-108,54*0,4-4,8*0,3		-44,856			
		VV	Součet		166,938			
		VV	"50% 3.tř." 0,5*166,938		83,469			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	83,469	560,00	46 742,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	433,060	2,00	866,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	"řad"101,5*1,9*2		385,700			
		VV	"přípojky"14,8*1,6*2		47,360			
		VV	Součet		433,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	433,060	1,00	433,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
15	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	223,383	126,00	28 146,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
VV			"výkopek na mezideponii" 2*83,469		166,938			
VV			"zpět na zásyp" 0,5*112,890		56,445			
VV			Součet		223,383			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	166,938	54,00	9 014,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			2*83,469		166,938			
17	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	259,807	300,00	77 942,10	
VV			přebytečný výkopek na skládku:					
VV			"výkop" 2*83,469		166,938			
VV			"-zásyp nazpět" -112,246*0,5		-56,123			
VV			"podklad komunikace" 108,54*0,3+4,8*0,2		33,522			
VV			Součet		144,337			
VV			144,337*1,8		259,807			
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	112,890	125,00	14 111,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
VV			"výkop" 2*83,469		166,938			
VV			"-lože"-11,334		-11,334			
VV			"-obsyp"-42,714		-42,714			
VV			Součet		112,890			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	107,246	395,00	42 362,17	CS ÚRS 2023 01
VV			"výměna zásypového materiálu - 50%"					
VV			112,89*0,5*1,9		107,246			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	42,714	210,00	8 969,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			"řad" 101,5*0,38*1,0		38,570			
VV			"přípojky" 14,8*0,35*0,8		4,144			
VV			Součet		42,714			
21	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	8,495	260,00	2 208,70	CS ÚRS 2023 01
VV			"přípojky" 4,144*2,05		8,495			
22	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	77,140	260,00	20 056,40	CS ÚRS 2023 01
VV			"řad" 38,57*2,0		77,140			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 880,64	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,334	960,00	10 880,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
VV			"řad" 101,5*0,1*1,0		10,150			
VV			"přípojky" 14,8*0,1*0,8		1,184			
VV			Součet		11,334			
D	5		Komunikace				68 097,00	
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	4,800	235,00	1 128,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
VV			"chodník podkladní vrstva" 4,8		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	108,540	350,00	37 989,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116 "silnice MK podkladní vrstva"108,54		108,540			
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	17,000	680,00	11 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175101 "MK - podkladní vrstva+provizorní kryt"(7,5+9,5)*1,0		17,000			
27	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	67,000	260,00	17 420,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144131 "kryt po vyfrézování"67		67,000			
D 8			Trubní vedení				330 479,84	
28	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	101,500	158,00	16 037,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851241131 101,5		101,500			
29	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	102,515	1 671,00	171 302,57	CS ÚRS 2023 01
VV			101,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		102,515			
30	M	55291029	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí	kus	8,000	1 059,00	8 472,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122					
32	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	2,000	1 995,00	3 990,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	55288300PS80	Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění	kpl	2,000	510,00	1 020,00	
34	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	14,800	79,60	1 178,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211 14,8		14,800			
35	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	15,022	65,50	983,94	CS ÚRS 2023 01
VV			14,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,022			
36	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	5,000	472,00	2 360,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	31942800	spojka potrubí mosaz 32x32	kus	5,000	489,00	2 445,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	5,000	257,00	1 285,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891161324					
39	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	5,000	3 785,27	18 926,35	
40	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	5,000	1 370,00	6 850,00	
41	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	5,000	1 240,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
42	M	HWL.335008005416	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-5/4"	kus	5,000	1 211,13	6 055,65	
43	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	101,500	20,20	2 050,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111 101,5		101,500			
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	101,500	38,90	3 948,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122 101,5		101,500			
45	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	8 580,00	8 580,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
47	M	HWL.1650KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA	kus	5,000	1 692,00	8 460,00	
48	K	899721111R	Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2	m	111,500	40,00	4 460,00	
VV			101,5+5*2	111,500				
49	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	101,500	11,00	1 116,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
VV			101,5	101,500				
50	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241112					
51	K	ATYP.11	Provedení provizorního vodovodu z PE40 s propojením na stávající vodovodní přípojky vč. montáže a dodávky potrubí a tvarovek, následná demontáž	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 969,10				
52	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	3,000	187,00	561,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"předpoklad ztrátě 50%"3	3,000				
53	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	58,800	80,00	4 704,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
VV			"MK-křížovatky"(22+27)*1,2	58,800				
54	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	64,500	97,80	6 308,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			MK - křížovatky:					
VV			"pracovní řez výkop"(7,5+9,5)*2+1*2	36,000				
VV			"pracovní řez podkladní vrstva"(7,5+9,5)*1,5+1,5*2	28,500				
VV			Součet	64,500				
55	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	6,000	66,00	396,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979021113					
VV			"přípojky" 6	6,000				
VV			Součet	6,000				
D 997			Přesun sutě	2 565,46				
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,605	52,40	817,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
VV			"asfalt"7,900+7,705	15,605				
57	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,025	12,40	967,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			15,605*5	78,025				
58	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,605	50,00	780,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645					
D 998			Přesun hmot	9 053,91				
59	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,101	78,40	6 044,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
60	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,724	637,00	3 009,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998273102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				107 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
61	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000					
62	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
VV			vytyčení prostorové polohy SO, hranic pozemků					
VV			geodetické práce během výstavby					
VV			1		1,000			
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
VV			geodetické práce skutečného provedení stavby					
VV			dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			1		1,000			
D VRN2			Příprava staveniště				5 000,00	
64	K	020001000	Příprava staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000					
VV			vytyčení inž. sítí					
VV			ruční kopání sond					
VV			zpětné předání sítí jejich správcům					
VV			1		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				45 000,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
VV			zřízení, provoz a zrušení Zařízení staveniště					
VV			1		1,000			
66	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000					
VV			stanovení dopravního značení					
VV			zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného prostranství					
VV			dopravní značení během stavby, zábrany					
VV			výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů					
VV			1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				32 000,00	
67	K	040001000	Inženýrská činnost	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
68	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000					
VV			zkoušky a měření - hutníci, kamerové, ověření funkčnosti identifikačního vodiče					
VV			1		1,000			
69	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000					
VV			kompletační a koordinační činnost					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část
Objekt: 02 - MK Korálkova
Soupis: SO 401-02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Kohout

Zpracovatel:
Popelík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			202 640,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 640,60	21,00%	42 554,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	245 195,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt:

02 - MK Korálkova

Soupis:

SO 401-02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Zadavatel:

město Klatovy

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

29.05.2023

Projektant:

Kohout

Zpracovatel:

Popelík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

202 640,60

M21 - Elektromontáže

121 200,14

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

5 520,00

M46 - Zemní práce při montážích

58 963,96

M65 - Elektroinstalace

5 250,00

16 - Přemístění výkopku

976,50

19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

2 580,00

31 - Zdi podpěrné a volné

380,00

S - Přesuny sutí

1 770,00

D1 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0,00

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část

Objekt: 02 - MK Korálkova

Soupis: SO 401-02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 29.05.2023

Zadavatel: město Klatovy Projektant: Kohout

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Popelík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 202 640,60

D		M21	Elektromontáže	121 200,14				
1	K	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	4,000	450,00	1 800,00	
2	M	348360220	Svítilno Guida S - G3H - 34W	kus	4,000	9 738,00	38 952,00	
3	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	4,000	700,00	2 800,00	
4	M	316735704	Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč.manžety	kus	4,000	9 993,00	39 972,00	
5	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,000	380,00	1 520,00	
6	M	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	4,000	650,00	2 600,00	
7	M	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	35,000	18,00	630,00	
8	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	110,000	20,00	2 200,00	
9	M	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	110,000	26,00	2 860,00	
10	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	100,000	25,00	2 500,00	
11	M	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	62,000	78,00	4 836,00	
12	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	15,000	45,00	675,00	
13	M	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	10,000	16,00	160,00	
14	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	5,000	18,00	90,00	
15	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	110,000	20,00	2 200,00	
16	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	110,001	139,00	15 290,14	
17	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	9,000	95,00	855,00	
18	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,000	15,00	360,00	
19	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	36,000	25,00	900,00	

D		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	5 520,00				
20	K	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	4,000	380,00	1 520,00	
21	K	220890202R00	Revize	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	

D		M46	Zemní práce při montážích	58 963,96				
22	K	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4	m3	4,000	480,00	1 920,00	
23	K	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	4,000	950,00	3 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	4,000	633,00	2 532,00	
25	M	58922205	Beton C 12/15	m3	2,000	2 050,00	4 100,00	
26	M	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	4,000	437,00	1 748,00	
27	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	90,000	305,00	27 450,00	
28	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	90,000	5,00	450,00	
29	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	90,000	11,00	990,00	
30	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	90,000	70,00	6 300,00	
31	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	27,179	40,00	1 087,16	
32	K	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	135,850	8,00	1 086,80	
33	K	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	3,000	2 500,00	7 500,00	
D M65 Elektroinstalace							5 250,00	
34	K	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	3,000	350,00	1 050,00	
35	K	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	3,000	400,00	1 200,00	
36	K	650106211R00	Demontáž silničního osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
D 16 Přemístění výkopku							976,50	
37	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,300	80,00	504,00	
38	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	31,500	15,00	472,50	
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							2 580,00	
39	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	12,000	215,00	2 580,00	
D 31 Zdi podpěrné a volné							380,00	
40	K	311101213R00	Vytvoření prostupu do základu stávajícího stožáru	ks	1,000	380,00	380,00	
D S Přesuny sutí							1 770,00	
41	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,000	40,00	240,00	
42	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	30,000	8,00	240,00	
43	K	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	6,000	215,00	1 290,00	
D D1 VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							0,00	
D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce							6 000,00	
44	K	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 4. část“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana  r.č.  

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.



Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:





ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



pověřená



notářská tajemnice



notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 769/2019

Ověřuji, že ...



je ... totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.
v Klatovech dne ...



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:  - notář

Pracoviště:  notář

V Klatovech dne 02.04.2019



117454033-8528-190402125844

